JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GRANJA

Sasaima 25/06/2026

Secretaria de Infraestructura y Planeacion

María del Pilar Cruz Feo

Asunto: Solicitud de adición y prórroga del Convenio Solidario No. CONV-SOLID-096 de 2026

La presente solicitud tiene como finalidad ampliar el alcance de la intervención mediante la construcción de treinta y tres punto cuarenta y cinco (33,45) metros lineales adicionales de placa huella, con base en los precios unitarios oficiales del ICCU para la vigencia 2026, garantizando la continuidad de la obra y el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del sector Los Palacios.

Para el desarrollo de las actividades adicionales, la Junta de Acción Comunal de la vereda La Granja manifiesta su compromiso de realizar un aporte por valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($11.640.897,00), representado en mano de obra y suministro de materiales, junto con el aporte económico que realizará el Municipio de Sasaima para la financiación de la adición solicitada.

Así mismo, teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades adicionales requiere un mayor tiempo de ejecución, solicitamos respetuosamente conceder una prórroga de un (1) mes, con el fin de culminar satisfactoriamente la totalidad de las obras objeto del convenio.

A continuación, se relaciona el cuadro de cantidades de obra correspondiente al aporte de la Junta de Acción Comunal.

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GRANJA SECTOR LOS PALACIOS ANCHO 3.90 LONGITUD 33,45 MTS								
ÍTEM	COD.	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

1	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		2,29	$ 71.810,00	$ 164.216,00	2,29	$ 164.216,00
2	630.4.1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3		4,83	$ 847.640,00	$ 4.095.954,00	4,83	$ 4.095.954,00
4	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		1,68	$ 581.668,00	$ 977.893,00	1,68	$ 977.893,00

3	630.4.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2,24	$ 679.243,00	$ 1.522.580,00	2,24	$ 1.522.580,00
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	441,03	$ 8.666,00	$ 3.821.991,00	441,03	$ 3.821.991,00
SUBTOTAL						**$ 10.582.634,00**		**$ 10.582.634,00**
ADMINISTRACION 10%						**$ 1.058.263,00**		**$ 1.058.263,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)						**$ 11.640.897,00**		**$ 11.640.897,00**

NOTA 1: Los materiales en obra corresponden a los necesarios para ejecutar cada uno de los ítems anunciados. Adicionalmente, estos materiales ya incluyen la mano de obra requerida para su instalación o ejecución.

Conforme a lo anterior, la Junta de Acción Comunal se obliga a gestionar el capital a través de la provisión de recursos monetarios, humanos, maquinaria y, en general, todas las

gestiones que se requieran para completar un mínimo total de obra de treinta puntos cuarenta y cinco (33.45) metros lineales de placa huella

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la viabilidad de la presente solicitud para proceder con los trámites administrativos correspondientes.

LUIS ALBERTO ROJAS ESPINOZA

PRESIDENTE JAC
VEREDA LA GRANJA