


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	m
OBJETO :	ITEM:	<u>1.1</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila.”	Localización y replanteo topográfico con equipo de alta precisión para trazado, nivelación y localización de estructuras.		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		\$ 1.146.00	0.05	\$ 57.00	
Equipo de topografía.		\$ 160.000.00	150.00	\$ 1.067	
Sub-Total					\$ 1.124.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Puntilla variada	Lb	\$ 6.545.00	0.125	\$ 818.00	
Madera medio cerco	m	\$ 4.500.00	0.125	\$ 563	
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	
Sub-Total					\$ 1.381.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla II: Topografía. (1 Top. + 1 Aux.Top.+ 1 Cade.).	HC	\$ 65.003.00	56.71	\$ 1.146.00	
Sub-Total					\$ 1.146.00

Total Costo Directo	\$ 3.651.00
----------------------------	--------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS