


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
PRESPUESTO DE OBRA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	m ³
OBJETO :	ITEM:	2.1	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Excavación manual sin clasificar de 0 a 3,0 m de profundidad, incluye todo factor.		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		\$ 63.600.00	0.05	\$ 3.180.00	
Sub-Total					\$ 3.180.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm	m	\$ 167.00	0.5	\$ 84.00	
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN	Un	\$ 15.610.00	0.03	\$ 468.00	
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	
Sub-Total					\$ 552.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Volqueta de 5M3	1.2	15.0	0.3	\$ 1.350.00	\$ 6.075.00	
Sub-Total						\$ 6.075.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.).	HC	\$ 47.700.00	0.75	\$ 63.600.00	
Sub-Total					\$ 63.600.00

Total Costo Directo	\$ 73.407.00
----------------------------	---------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS