


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	m³
OBJETO :	ITEM:	<u>2.2</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Excavacion Mecanica sin clasificar a todo factor		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
				\$ 0.00	
Retroexcavadora de oruga	Dia	\$ 180.000.00	12.00	\$ 15.000.00	
Sub-Total					\$ 15.000.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm	m	\$ 167.00	0.5	\$ 84.00	
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN	Un	\$ 15.610.00	0.03	\$ 468.00	
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	
Sub-Total					\$ 552.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					\$ 0.00	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	HC	\$ 9.171.00	10.00	\$ 917.00	
Sub-Total					\$ 917.00

Total Costo Directo	\$ 16.469.00
----------------------------	---------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS