


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	m³
OBJETO :	ITEM:	<u>2.4</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Demolición pavimento rígido (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.15 m a 0.20 m.		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retroexcavadora sobre llanta	hora	\$ 130.000.00	5.23	\$ 24.857.00	
Equipo compresor 120 HP y martillo neumático	hora	\$ 230.000.00	2.60	\$ 88.462.00	
cortadora de disco diamante	hora	\$ 150.000.00	8.00	\$ 18.750.00	
Sub-Total					\$ 132.069.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm	m	\$ 167.00	0.5	\$ 84.00	
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN	Un	\$ 15.610.00	0.03	\$ 468.00	
Sub-Total					\$ 552.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					\$ 0.00	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	HC	\$ 9.171.00	2.00	\$ 4.586.00	
Sub-Total					\$ 4.586.00

Total Costo Directo	\$ 137.207.00
----------------------------	----------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
APOYO TÉCNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS