


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	M3
OBJETO :	ITEM:	<u>3.2</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Concreto de 3,500 P.S.I., para Muros, Pantallas y Bases, Encofrados; Incluye, Suministro de materiales, Produccion, Formaleta, Vaciado, Desencofrado, Mano de obra y todo lo relacionado para la correcta ejecucion de la obra. mezcla, vaciado, desencofrado. mano de obra, curado, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		\$ 20.380.00	0.05	\$ 1.019.00	
Sub-Total					\$ 1.019.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto de 250 Kg/cm2 (3500 PSI)	m3	\$ 650.000.00	1.05	\$ 682.500.00	
Madera para formaleta	M2	\$ 33.320.00	1	\$ 33.320.00	
Sub-Total					\$ 715.820.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.).	HC	\$ 20.380.00	1.00	\$ 20.380.00	
Sub-Total					\$ 20.380.00

Total Costo Directo	\$ 737.219.00
----------------------------	----------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS