


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	M2
OBJETO :	ITEM:	<u>3.3</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Rejilla para Sumidero en concreto Hidraulico 3500 PSI (250KG/CM2) prefabricado, resistencia a los 28 días, espesor estimado de 0,10m a 0,20 m . Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado. mano de obra, curado, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		\$ 20.380.00	0.05	\$ 1.019.00	
Sub-Total					\$ 1.019.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Rejilla en concreto hidraulico	und	\$ 88.000.00	1	\$ 88.000.00	
Sub-Total					\$ 88.000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.).	HC	\$ 20.380.00	1.00	\$ 20.380.00	
Sub-Total					\$ 20.380.00

Total Costo Directo	\$ 109.399.00
----------------------------	----------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS