


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	M3
OBJETO :	ITEM:	<u>4.1</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Suministro e Instalacion de refuerzo (Hierro), Incluye: Materiales, Mano de Obra, Alambre, Corte, Figurado y Amarre, para Diferentes Diametros.		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		\$ 1.019.00	0.05	\$ 51.00	
Sub-Total					\$ 51.00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Acero de refuerzo 1/2"	kg	\$ 4.533.00	1.05	\$ 4.759.65	
Alambre negro No. 18	kg	\$ 5.200.00	0.11	\$ 572.00	
Sub-Total					\$ 5.331.65

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.).	HC	\$ 20.380.00	20.00	\$ 1.019.00	
Sub-Total					\$ 1.019.00

Total Costo Directo	\$ 6.401.65
----------------------------	--------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS