


DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL AGRADO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		UND	M3
OBJETO :	ITEM:	<u>6.1</u>	
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial (sumideros y colectores), para el adecuado manejo y evacuación de aguas lluvias en la zona urbana del municipio de El Agrado, departamento del Huila."	Relleno de via con material de recebo seleccionado, incluye transporte al sitio de la obra, extendido, humedecido y apisonado mecanicamente		

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (5%)		\$ 20.380.00	0.05	\$ 1.019.00	
Apisonador tipo canguro	Dia	\$ 95.693.00	20.00	\$ 4.785.00	
Sub-Total					\$ 5.804.00

II. MATERIALES

12

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Recebo granular seleccionado IP<10%.	m3	\$ 47.600.00	1.2	\$ 57.120.00	
Sub-Total					\$ 57.120.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Recebo granular seleccionado IP<10%.		23.3	1.212	\$ 1.350.00	\$ 38.136.98	
Sub-Total						\$ 38.136.98

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor HR	Rendimiento	Valor-Unit.	
Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.).	HC	20.380.00	1.00	\$ 20.380.00	
Sub-Total					\$ 20.380.00

Total Costo Directo	\$ 121.440.98
----------------------------	----------------------

REVISO: ING. OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
 APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS