9 DE JUNIO DEL 2026

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL COMPRESOR GENERICO UBICADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPRESOR SCHULZ MODELO MSV6					
ITEMS	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1	**Revisión, chequeo y lubricación de rodamientos de aguja**	1	$ 63.421,0	$ 12.050,0	$ 75.471,0
2	**Calibración del presostato, manómetro y válvula de seguridad.**	1	$ 143.364,2	$ 27.239,2	$ 170.603,4
3	**Revisión, chequeo de elementos del filtro de aire ajuste limpieza, retorqueo de válvulas y componentes eléctricos de acuerdo con la referencia del equipo.**	1	$ 143.364,2	$ 27.239,2	$ 170.603,4
4	**Verificación de empaquetadura**	1	$ 49.305,9	$ 9.368,1	$ 58.674,0
5	**Verificación sistema eléctrico**	1	$ 35.179,0	$ 6.684,0	$ 41.863,0
6	**Verificación de fugas**	1	$ 35.179,0	$ 6.684,0	$ 41.863,0

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPRESOR SCHULZ MODELO MSV6					
ITEMS	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1	**Cambio de rodamientos de aguja**	1	$ 143.364,2	$ 27.239,2	$ 170.603,4
2	**Cambio de elementos del filtro de aire (de acuerdo a condición de admisión), ajuste limpieza retorqueo de válvulas y componentes eléctricos y tensión de correa de acuerdo con la referencia del equipo.**	1	$ 119.854,7	$ 22.772,4	$ 142.627,1
3	**Revisión y/o cambio de anillos, pistones, válvulas de alivio y rodamientos.**	1	$ 143.364,2	$ 27.239,2	$ 170.603,4
4	**Cambio de Empaquetadura**	1	$ 77.532,4	$ 14.731,2	$ 92.263,6
5	**Cambio de Sistema Eléctrico a necesidad del equipo**	1	$ 74.710,3	$ 14.195,0	$ 88.905,3
TOTAL VALORES			$ 1.028.639,2	$ 195.441,4	$ 1.224.080,6

WILSON SALDARRIAGA PINEDA BEIMED SAS