CONSTRUCTORA DMP S.A.S	CONSTRUCTORA DMP	MONTERIA-CORDOBA
		ADECUACION
		DIEGO MAYORAL PINO

ARREGLO DE TRABAJOS OBRA EN MONTERIA COLEGIO SANTAMARIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	
1	**PRELIMINARES**				**2,779,000**
1.1	DEMOLICION Y RETIRO MATRERIALES SOBRANTES	M3	19	42,000	798,000
1.2	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANA	UND	5.00	52,000	260,000
1.3	QITADA DE CIELO RSO Y LIMPIEZA	M2	110.00	8,500	935,000
1.4	ARREGLOS VARIOS	M2	12.00	65,500	786,000
				SUBTOTAL CAP. :	**2,779,000**

2	**ACABADOS.**				**14,751,000**
2.1	COLOCACION PISO	M2	72.00	52,000	3,744,000
2.2	GUARDAESCOBA	ML	80.00	14,800	1,184,000
2.3	ARREGLO DE MESONES	ML	28.00	80,000	2,240,000
2.4	COLOCACIO PUERTA	UND	1.00	98,000	98,000
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS EN PVC RIGIDO DEFINIDO POR EL CLIENTE DE 2.2 X .7 MARCO ABATIBLE Y ENTREGA A SATISFACCION	UND	4.00	280,000	1,120,000
2.6	CIELO RASO DRYWALL	M2	110.00	32,500	3,575,000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO EN TODAS LAS AREAS A CONVENIR, INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA , ENTREGA A SATISFACCION	M2	60.00	26,500	1,590,000
2.8	ADECUACION DE VENTANALES (DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESTAS)	UND	5.00	180,000	900,000
2.9	LIMPIEZA Y GRATA DE VENTANALES EN HIERRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE COLOR NEGRO PARA ENTREGA FINAL	UND	5.00	60,000	300,000
					14,751,000

ING OSCAR FLOREZ VILLEGAS	ANEXO No. 01 PROPUESTA ECONOMICA PARA OBRA	Código: JUR.2.1.FO-8 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 03/06/2025

OBJETO DEL PROYECTO:REMODELACION DE AULA LABORATORIO COLEGIO SANTA MARIA MONTERIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	
1	**PRELIMINARES**				**2,990,000**
1.1	DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PISOS Y GUARDAESCOBAS) A BOTADERO	M3	18	60,000	1,080,000
1.2	DESMONTE DE PUERTA PRINCIPAL Y PUERTAS CORREDIZAS BAJAS HASTA BOTADERO	UND	5.00	50,000	250,000
1.3	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EN MADERA Y TODO LO REFERENTE HASTA CENTRO DE ACOPIO O BOTADERO SEGÚN LOS REQUIERA	M2	110.00	8,000	880,000
1.4	ADECUACION DE PAREDES EXISTENTES CON LA DEMOLICION Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTES PARA FISURAS Y ARREGLOS DE ESTAS	M2	12.00	65,000	780,000
				SUBTOTAL CAP. :	**2,990,000**

2	**ACABADOS.**				**14,495,000**
2.1	ENCHAPE CERAMICO DE PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES COLOR A CONVENIR INCLUYE DILATACION Y BOQUILLA	M2	72.00	52,500	3,780,000
2.2	ENCHAPE CERAMICO GUARDAESCOBAS DE PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES COLOR A CONVENIR INCLUYE BOQUILLA	ML	80.00	12,500	1,000,000
2.3	ADECUACION PULIDA, ACABADO FINAL CON LIMPIADOR QUIMISO Y ENTREGA FINAL A SATISFACCION DE GRANITO EN MEZONES EXISTENTE INCLUYE POCETA	ML	28.00	85,000	2,380,000
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL (1 X 2.35) EN LAMINA COLOR A DEFINIR SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	1.00	860,000	860,000
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS EN PVC RIGIDO DEFINIDO POR EL CLIENTE DE 2.2 X .7 MARCO ABATIBLE Y ENTREGA A SATISFACCION	UND	4.00	270,000	1,080,000
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL .5MM CON ESTRUCTURA FIJADA A ESTRUCTURA DE CONCRETOS INCLUYE DIATACIONES Y PINTURA FINAL A SATISFACCION	M2	110.00	33,500	3,685,000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO EN TODAS LAS AREAS A CONVENIR, INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA , ENTREGA A SATISFACCION	M2	60.00	18,500	1,110,000
2.8	ADECUACION DE VENTANALES (DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESTAS)	UND	5.00	80,000	400,000
2.9	LIMPIEZA Y GRATA DE VENTANALES EN HIERRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE COLOR NEGRO PARA ENTREGA FINAL	UND	5.00	40,000	200,000
				SUBTOTAL CAP 2 ACABADOS.:	**14,495,000**

ING OSCAR FLOREZ VILLEGAS	ANEXO No. 01 PROPUESTA ECONOMICA PARA OBRA	Código: JUR.2.1.FO-8 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 03/06/2025

OBJETO DEL PROYECTO:REMODELACION DE AULA LABORATORIO COLEGIO SANTA MARIA MONTERIA

3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**10,587,500**
3.1	LIMPIEZA Y ADECUACION DE TABLERO GENERAL DE MEDIA TENSION Y PONCHADO DE CABLE 4/0 EN CALIENTE	UND	1	350,000	350,000
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" EN TUBERIA IMC PARA ENTREGA DE CABLES A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	ML	6	65,000	390,000
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 24 CCTOS, INCLUYE RETIRO DE CAJA EXISTENTE Y COLOCACION DE ESTA NIVELADA	UND	1	450,000	450,000
3.4	SUMINISTRO DE TUBERIA SCH40 (PULGADAS A CONVENIR) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	70	17,500	1,225,000
3.5	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN SCH40 (CAJAS DE PASO) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	36	24,000	864,000
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA LO QUE REQUIERA (7 HILOS EN COBRE) CAL 12	ML	1250	2,450	3,062,500
3.6	SUMINISTRO E INTALACION DE VENTILADORES DE TECHO TIPO KDK BLANCO (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4	420,000	1,680,000
3.7	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS DE TECHO TIPO LED 2 X 18 IP65 (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	18	64,000	1,152,000
3.8	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS DE TECHO X (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	16	45,000	720,000
3.10	SUMINISTRO E INTALACION DE SOPORTES PARA VIDEO BEAM (INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION)	UND	1	250,000	250,000
3.8	SUMINISTRO E INTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE (CAMBIO DE EXISTENTES) INCLUYE CABLEADO Y TODO LO REFERENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	24	18,500	444,000
				SUBTOTAL CAP. 3 INSTALACIONES ELECTRICAS:	**10,587,500**

VALOR COSTO DIRECTO	**28,072,500.00**

PLAZO DE ENTREGA:	**(DIAS CALENDARIO)**	**30**

FIRMA

CED. 1.067'8X4.130. ML

TEL 3023504998 MONTERIA.