JUNIO 24 de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
Relaciona la cotización solicitada por ustedes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de placa conmemorativa rectangular en lámina galvanizada calibre 16 (grabado láser) Tipo de fuente Futura, instalada sobre estructura independiente (tubo estructural metálico) anclada al terreno, con leve inclinación posterior para facilitar la lectura y mejorar el comportamiento frente a la lluvia. Altura: 23,5 cm, Ancho: 35 cm, Espesor mínimo recomendado: 4 mm, Altura total desde nivel de terreno terminado: 73,5 cm, distancia horizontal desde el eje del árbol hasta el eje de la base: 60 cm, instalación alineada con el entorno paisajístico existente. Sistema tipo pedestal con inclinación: entre 10° y 15° respecto a la vertical, orientada hacia el frente de lectura, dicha placa debe contar con cimentación puntual en concreto simple de resistencia mínima de 3.000 psi., dimensiones mínimas de concreto: 30 cm x 30 cm x 40 cm de profundidad (ajustable según condiciones del suelo) con anclaje mediante pernos embebidos o platina soldada. (CONFORME AL DISEÑO REMITIDO POR LA ENTIDAD)	und	2	$ 352.000,00	$ 66.880,00	$ 837.760,00
2	Suministro de estructura ornamental metálica con diseño orgánico curvo, conformado y soldado en taller, para cerramiento con altura aproximada de 50 cm	ml	34	$ 22.500,00	$ 4.275,00	$ 910.350,00
3	Suministro de mariposas ornamentales, dimensiones aproximadas 10 × 7 cm, corte preciso y bordes pulidos, dimensiones aproximadas 10 × 7 cm, corte preciso y bordes pulidos - Lámina galvanizada cal. 16 (15 moral azul (DESAPARICIÓN FORZADA) y 40 blancas(HOMICIDIO))	und	55	$ 19.100,00	$ 3.629,00	$ 1.250.095,00

rodrigoguerraespinosa@hotmail.com 312 592 7096 Cra. 7B #10A-38 // Mosquera Cund.

4	Grabado láser permanente sobre lámina galvanizada de nombre conmemorativo dentro de cada mariposa, previo al proceso de pintura (EL LISTADO DE NOMBRE SE ENTREGARÁ CUANDO SE ADJUDIQUE EL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO)	und	55	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 392.700,00
5	Suministro de soportes verticales y elementos de fijación para anclaje del cerramiento al bordillo de concreto existente en acero estructural galvanizado	und	55	$ 22.500,00	$ 4.275,00	$ 1.472.625,00
6	Soldadura de mariposas y líneas orgánicas a estructura principal, incluyendo alineación, limpieza de cordones y control dimensional	gl	1	$ 323.000,00	$ 61.370,00	$ 384.370,00
7	Preparación de superficie metálica: limpieza, desengrase y acondicionamiento previo a acabado final	ml	34	$ 4.050,00	$ 769,50	$ 163.863,00
8	Aplicación de pintura electrostática en polvo, color según diseño, con curado en horno para uso en espacio público	ml	34	$ 8.600,00	$ 1.634,00	$ 347.956,00
9	Suministro e instalación del cerramiento ornamental en sitio, incluyendo anclaje mecánico a bordillo de concreto (pernos, planitas y anclajes)	gl	1	$ 408.000,00	$ 77.520,00	$ 485.520,00
10	Limpieza final, ajustes de nivelación y entrega del elemento ornamental instalado	gl	1	$ 113.600,00	$ 21.584,00	$ 135.184,00
TOTAL					$ 6.380.423,00	

NOTA: Se informa que dentro de los costos incluidos por cada uno de los elementos de fabricación e instalación se requiere de personal especializado para el cumplimiento del presente proyecto y transporte, motivo por el cual se debe incluir su costo dentro de dichos ítems

Nombre del proyecto: Jardín de la Memoria y la Dignificación
Ubicación: Parque Principal - Mosquera Cundinamarca
Espacio intervenido: 2 materas centrales
Tipo de intervención: Urbanismo conmemorativo / espacio de memoria simbólica
Carácter del proyecto: Memorial – reparación simbólica – dignificación de víctimas
Perímetro por matera (ml) 17
Perímetro total (ml) 34
Altura del cerramiento (cm) 50
Cantidad total de mariposas 55
Mariposas - homicidio (unidad) 40
Mariposas - desaparecidos (unidad) 15
Dimensiones mariposa (Alto x Ancho cm) 10 x 7

Material mariposas Lámina galvanizada Calibre 16 (grabado láser) Tipo de fuente Futura
Color - homicidio Blanco
Color - desaparecidos Mora azul

CONSIDERACIONES GENERALES: 1. Separación y apoyos- El cerramiento ornamental deberá contar con apoyos verticales distribuidos de manera uniforme, con una distancia aproximada entre apoyos de 60 a 70 cm, garantizando estabilidad, alineación y continuidad del diseño orgánico.- La cantidad y ubicación definitiva de los apoyos podrá ajustarse en obra según geometría del bordillo existente.
2. Altura y continuidad- La altura total del cerramiento será de aproximadamente 50 cm medidos desde el nivel superior del bordillo de concreto, manteniendo una lectura visual continua y homogénea a lo largo de todo el perímetro.
3. Anclaje- El sistema será anclado mecánicamente al bordillo de concreto existente, mediante platinas y pernos expansivos, sin excavaciones ni empotramientos en el terreno.- No se permitirá la fijación directa al suelo vegetal.
4. Diseño orgánico- Las líneas orgánicas curvas en grafil deberán conservar un trazado fluido, continuo y armónico, evitando quiebres bruscos o geometrías rígidas.- El diseño final deberá respetar el carácter simbólico y conmemorativo del proyecto.
5. Mariposas ornamentales- Las mariposas serán elementos decorativos individuales, soldadas de forma segura a la estructura principal.- Cada mariposa deberá incorporar grabado láser permanente del nombre correspondiente, con tipografía legible y ubicación centrada dentro de la figura.- El grabado se realizará antes del proceso de pintura electrostática.
6. Acabados- Todas las superficies metálicas deberán entregarse libres de rebabas, filos cortantes, escoria de soldadura y defectos visibles.- El acabado en pintura electrostática deberá ser uniforme, continuo y apto para exposición en espacio público exterior.
9. Validación previa- Antes de la fabricación definitiva, el contratista deberá validar en sitio medidas, perímetros y condiciones físicas del bordillo existente

1. **Vigencia de la cotización:**
Esta cotización tiene una validez de 90 días calendario contados a partir de la fecha de emisión. Pasado este periodo, los valores aquí presentados están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. **Impuestos:**
Los precios cotizados incluyen IVA y demás tributos de ley, conforme a la normatividad fiscal vigente en Colombia. En caso de que la entidad esté exenta de algún impuesto, deberá presentarse el certificado correspondiente al momento de la contratación.
3. **Retenciones:**
La entidad contratante podrá realizar las retenciones en la fuente, ICA u otras aplicables, según lo establecido por la ley, siempre que sean debidamente soportadas

ATENTAMENTE



REPRESENTANTE LEGAL
GUERRA ESPINOSA RODRIGO
C.C 80406365
GLC INVERSIONES S.A.S
NIT 900772401 - 7

TALLER DE SOLDADURA Y METALICAS CHEMANEX

NIT: 8,770,946-4

REALIZACION DE PUERTAS, VENTANAS Y TODO LO RELACIONADO CON ORNAMENTACION

CLL 8 #5-61 LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR josemanuelpuelloochoa@gmail.com

INFORMACION DEL CLIENTE

NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA	**FECHA DE SOLICITUD** 24/06/2026
DIRECCION:	CARRERA 2 NO. 2 - 68 PARQUE PRINCIPAL, MOSQUERA-CUNDINAMARCA	**COTIZACION** 207

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

JARDÍN DE LA MEMORIA Y LA DIGNIFICACIÓN UBICADO EN EL PARQUE PRINCIPAL - MOSQUERA CUNDINAMARCA

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,1	2	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA RECTANGULAR EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (GRABADO LÁSER) TIPO DE FUENTE FUTURA, INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA INDEPENDIENTE (TUBO ESTRUCTURAL METÁLICO) ANCLADA AL TERRENO, CON LEVE INCLINACIÓN POSTERIOR PARA FACILITAR LA LECTURA Y MEJORAR EL COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLUVIA. ALTURA: 23,5 CM, ANCHO: 35 CM, ESPESOR MÍNIMO RECOMENDADO: 4 MM, ALTURA TOTAL DESDE NIVEL DE TERRENO TERMINADO: 73,5 CM, DISTANCIA HORIZONTAL DESDE EL EJE DEL ÁRBOL HASTA EL EJE DE LA BASE: 60 CM, INSTALACIÓN ALINEADA CON EL ENTORNO PAISAJÍSTICO EXISTENTE. SISTEMA TIPO PEDESTAL CON INCLINACIÓN: ENTRE 10° Y 15° RESPECTO A LA VERTICAL, ORIENTADA HACIA EL FRENTE DE LECTURA, DICHA PLACA DEBE CONTAR CON CIMENTACIÓN PUNTUAL EN CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MÍNIMA DE 3.000 PSI., DIMENSIONES MÍNIMAS DE CONCRETO: 30 CM X 30 CM X 40 CM DE PROFUNDIDAD (AJUSTABLE SEGÚN CONDICIONES DEL SUELO) CON ANCLAJE MEDIANTE PERNOS EMBEBIDOS O PLATINA SOLDADA. (CONFORME AL DISEÑO REMITIDO POR LA ENTIDAD)	$ 352.400,00	$ 704.800,00
1,2	34	ML	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA ORNAMENTAL METÁLICA CON DISEÑO ORGÁNICO CURVO, CONFORMADO Y SOLDADO EN TALLER, PARA CERRAMIENTO CON ALTURA APROXIMADA DE 50 CM	$ 22.500,00	$ 765.000,00
1,3	55	UND	SUMINISTRO DE MARIPOSAS ORNAMENTALES, DIMENSIONES APROXIMADAS 10 × 7 CM, CORTE PRECISO Y BORDES PULIDOS, DIMENSIONES APROXIMADAS 10 × 7 CM, CORTE PRECISO Y BORDES PULIDOS - LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 (15 MORAL AZUL (DESAPARICIÓN FORZADA) Y 40 BLANCAS(HOMICIDIO))	$ 19.000,00	$ 1.045.000,00
1,4	55	UND	GRABADO LÁSER PERMANENTE SOBRE LÁMINA GALVANIZADA DE NOMBRE CONMEMORATIVO DENTRO DE CADA MARIPOSA, PREVIO AL PROCESO DE PINTURA (EL LISTADO DE NOMBRE SE ENTREGARÁ CUANDO SE ADJUDIQUE EL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO)	$ 6.500,00	$ 357.500,00
1,5	55	UND	SUMINISTRO DE SOPORTES VERTICALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ANCLAJE DEL CERRAMIENTO AL BORDILLO DE CONCRETO EXISTENTE EN ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO	$ 22.000,00	$ 1.210.000,00
1,6	1	GBL	SOLDADURA DE MARIPOSAS Y LÍNEAS ORGÁNICAS A ESTRUCTURA PRINCIPAL, INCLUYENDO ALINEACIÓN, LIMPIEZA DE CORDONES Y CONTROL DIMENSIONAL	$ 320.200,00	$ 320.200,00
1,7	34	ML	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA: LIMPIEZA, DESENGRASE Y ACONDICIONAMIENTO PREVIO A ACABADO FINAL	$ 4.000,00	$ 136.000,00
1,8	34	ML	APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, COLOR SEGÚN DISEÑO, CON CURADO EN HORNO PARA USO EN ESPACIO PÚBLICO	$ 8.600,00	$ 292.400,00
1,9	1	GBL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO ORNAMENTAL EN SITIO, INCLUYENDO ANCLAJE MECÁNICO A BORDILLO DE CONCRETO (PERNOS, PLANITAS Y ANCLAJES)	$ 455.000,00	$ 455.000,00
1,10	1	GBL	LIMPIEZA FINAL, AJUSTES DE NIVELACIÓN Y ENTREGA DEL ELEMENTO ORNAMENTAL INSTALADO	$ 113.500,00	$ 113.500,00
				Subtotal	$ 5.399.400,00
				Iva - 19%	$ 1.025.886,00
				Total:	$ 6.425.286,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14910154112

(415)7707212489984(8020) 000001491015411 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 7 7 0 9 4 6	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 7 7 0 9 4 6	1 9 8 9 0 1 1 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PUELLO	OCHOA	JOSE	MANUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TALLER DE SOLDADURA Y METALICAS CHEMANEX	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	La Jagua de Ibirico 4 0 0

41. Dirección principal
CL 8 5 61 BRR OVELIO JIMENEZ

42. Correo electrónico josemanuelpuelloochoa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 5 0 0 2 9 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 9 9	2 0 1 7 0 7 0 9						7 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9	5	2																						

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026 - 03 - 22 / 17 : 01 : 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
24/06/2026

COTIZACIÓN.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de placa conmemorativa rectangular en lámina galvanizada calibre 16 (grabado láser) Tipo de fuente Futura, instalada sobre estructura independiente (tubo estructural metálico) anclada al terreno, con leve inclinación posterior para facilitar la lectura y mejorar el comportamiento frente a la lluvia. Altura: 23,5 cm, Ancho: 35 cm, Espesor mínimo recomendado: 4 mm, Altura total desde nivel de terreno terminado: 73,5 cm, distancia horizontal desde el eje del árbol hasta el eje de la base: 60 cm, instalación alineada con el entorno paisajístico existente. Sistema tipo pedestal con inclinación: entre 10° y 15° respecto a la vertical, orientada hacia el frente de lectura, dicha placa debe contar con cimentación puntual en concreto simple de resistencia mínima de 3.000 psi., dimensiones mínimas de concreto: 30 cm x 30 cm x 40 cm de profundidad (ajustable según condiciones del suelo) con anclaje mediante pernos embebidos o platina soldada. (CONFORME AL DISEÑO REMITIDO POR LA ENTIDAD)	und	2	$ 352.350,00	$ 66.946,50	$ 838.593,00
2	Suministro de estructura ornamental metálica con diseño orgánico curvo, conformado y soldado en taller, para cerramiento con altura aproximada de 50 cm	ml	34	$ 22.400,00	$ 4.256,00	$ 906.304,00
3	Suministro de mariposas ornamentales, dimensiones aproximadas 10 × 7 cm, corte preciso y bordes pulidos, dimensiones aproximadas 10 × 7 cm, corte preciso y bordes pulidos - Lámina galvanizada cal. 16 (15 moral azul (DESAPARICIÓN FORZADA) y 40 blancas(HOMICIDIO))	und	55	$ 19.000,00	$ 3.610,00	$ 1.243.550,00
4	Grabado láser permanente sobre lámina galvanizada de nombre conmemorativo dentro de cada mariposa, previo al proceso de pintura (EL LISTADO DE NOMBRE SE ENTREGARÁ CUANDO SE ADJUDIQUE EL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO)	und	55	$ 6.200,00	$ 1.178,00	$ 405.790,00

5	Suministro de soportes verticales y elementos de fijación para anclaje del cerramiento al bordillo de concreto existente en acero estructural galvanizado	und	55	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 1.439.900,00
6	Soldadura de mariposas y líneas orgánicas a estructura principal, incluyendo alineación, limpieza de cordones y control dimensional	gl	1	$ 331.500,00	$ 62.985,00	$ 394.485,00
7	Preparación de superficie metálica: limpieza, desengrase y acondicionamiento previo a acabado final	ml	34	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 161.840,00
8	Aplicación de pintura electrostática en polvo, color según diseño, con curado en horno para uso en espacio público	ml	34	$ 8.600,00	$ 1.634,00	$ 347.956,00
9	Suministro e instalación del cerramiento ornamental en sitio, incluyendo anclaje mecánico a bordillo de concreto (pernos, planitas y anclajes)	gl	1	$ 436.900,00	$ 83.011,00	$ 519.911,00
10	Limpieza final, ajustes de nivelación y entrega del elemento ornamental instalado	gl	1	$ 113.400,00	$ 21.546,00	$ 134.946,00
TOTAL						**$ 6.3G3.275,00**

NOTA: Se informa que dentro de los costos incluidos por cada uno de los elementos de fabricación e instalación se requiere de personal especializado para el cumplimiento del presente proyecto y transporte, motivo por el cual se debe incluir su costo dentro de dichos ítems

Nombre del proyecto: Jardín de la Memoria y la Dignificación
Ubicación: Parque Principal - Mosquera Cundinamarca
Espacio intervenido: 2 materas centrales
Tipo de intervención: Urbanismo conmemorativo / espacio de memoria simbólica
Carácter del proyecto: Memorial – reparación simbólica – dignificación de víctimas
Perímetro por matera (ml) 17
Perímetro total (ml) 34
Altura del cerramiento (cm) 50
Cantidad total de mariposas 55
Mariposas - homicidio (unidad) 40
Mariposas - desaparecidos (unidad) 15

ANAMAU
GESTION EMPRESARIAL S.A.S

Dimensiones mariposa (Alto x Ancho cm) 10 x 7
Material mariposas Lámina galvanizada Calibre 16 (grabado láser) Tipo de fuente Futura
Color - homicidio Blanco
Color - desaparecidos Mora azul

CONSIDERACIONES GENERALES: 1. Separación y apoyos- El cerramiento ornamental deberá contar con apoyos verticales distribuidos de manera uniforme, con una distancia aproximada entre apoyos de 60 a 70 cm,
garantizando estabilidad, alineación y continuidad del diseño orgánico.- La cantidad y ubicación definitiva de los apoyos podrá ajustarse en obra según geometría del bordillo existente.
2. Altura y continuidad- La altura total del cerramiento será de aproximadamente 50 cm medidos desde el nivel superior del bordillo de concreto, manteniendo una lectura visual continua y homogénea a lo largo de todo el perímetro.
3. Anclaje- El sistema será anclado mecánicamente al bordillo de concreto existente, mediante platinas y pernos expansivos, sin excavaciones ni empotramientos en el terreno.- No se permitirá la fijación directa al suelo vegetal.
4. Diseño orgánico- Las líneas orgánicas curvas en grafil deberán conservar un trazado fluido, continuo y armónico, evitando quiebres bruscos o geometrías rígidas.- El diseño final deberá respetar el carácter simbólico y conmemorativo del proyecto.
5. Mariposas ornamentales- Las mariposas serán elementos decorativos individuales, soldadas de forma segura a la estructura principal.- Cada mariposa deberá incorporar grabado láser permanente del nombre correspondiente, con tipografía legible y ubicación centrada dentro de la figura.- El grabado se realizará antes del proceso de pintura electrostática.
6. Acabados- Todas las superficies metálicas deberán entregarse libres de rebabas, filos cortantes, escoria de soldadura y defectos visibles.- El acabado en pintura electrostática deberá ser uniforme, continuo y apto para exposición en espacio público exterior.
9. Validación previa- Antes de la fabricación definitiva, el contratista deberá validar en sitio medidas, perímetros y condiciones físicas del bordillo existente

SANDRA FONSECA
C.C.1073234638
FIRMA REPRESENTANTE LEGALAL

ANAMAU
GESTION EMPRESARIAL S.A.S