Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U, resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. EXCAVACIONES								
1	1,01	ICCU - 3,4	INV 465.1-07	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	M3	99,97	$ 262.778,10	$ 26.269.926,66
2	1,02	ICCU - 2,9	INV 600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	176,50	$ 38.715,30	$ 6.833.250,45
Subtotal								$ 33.103.177,11
2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
3	2,01	ICCU - 3,3	INV 330.1-07	BASE GRANULAR	M3	160,45	$ 198.173,30	$ 31.796.905,99
4	2,02		APU	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	43,82	$ 1.797.764,94	$ 78.778.059,80
5	2,03	ICCU -3,10	INV 450.2P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	64,26	$ 1.592.789,90	$ 102.352.678,97
6	2,04	ICCU - 3,6	INV 421.1-07	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	954,00	$ 4.066,40	$ 3.879.345,60
7	2,05	ICCU - 4,13		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	2,00	$ 270.825,10	$ 541.650,20
Subtotal								$ 217.348.640,56
							SUBTOTAL OBRAS:	$ 250.451.817,67

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 250.451.817,67
AJUSTE	
VALOR TOTAL	$ 250.451.818,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	18%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	9%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%