Municipio de Andes, julio 03 de 2026.

Señor
ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA
Representante Legal
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES
EDUAN
E.S.D.

Asunto: Invitación para manifestación de interés para celebración de contrato.

Cordial saludo,

Mediante la presente, me permito invitarlo para que manifieste por escrito su interés en la celebración del contrato interadministrativo para la ejecución del siguiente objeto: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN PEDRO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES (ANTIOQUIA),** cuyo valor total es la suma de **VALOR TOTAL ESTIMADO:** El presupuesto oficial previsto para el objeto de este contrato es la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTIOCHO PESOS M/L ($854.972.480,28)**

Estos valores se distribuyen de la siguiente manera:
OBRA: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L **($ 774.883.314)**

INTERVENTORÍA: SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L **($ 63.325.000)**

ADMINISTRACIÓN DELEGADA: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L **($ 16.764.166,28)**

ITEM	ESPECIFICACIONES SEGÚN CUADRO ANEXO	UND.	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
ACTIVIDADES GENERALES					
1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN PEDRO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES (ANTIOQUIA)	UND	1,00	$838.208.314	$838.208.314
			Total Costo Proyecto		**$ 838.208.314**

HONORARIOS 2% ADMINISTRACIÓN	$ 16.764.166,28
TOTAL PROYECTO	$854.972.480,28

Las actividades a realizar serán los siguientes, conforme los valores establecidos en las especificaciones técnicas y presupuesto detallado, como se describe a continuación:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA - CANTIDADES Y PRECIOS

ALCANTARILLADO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A

MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA

Precios vigencia 2026 | Plazo de ejecución: 3 meses | Valores unitarios sustentados en la hoja APU

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
PRELIMINARES DE ALCANTARILLADO					
1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye trazado y libretas de campo	m	216,41	$27.596,21	$5.972.097
1.1	Corte de pavimento flexible	m	600,82	$19.191,64	$11.530.723
DEMOLICIONES PARA REDES DE ALCANTARILLADO					
2.1	Demolición pavimento flexible incluye compresor, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia	m3	48,07	$189.009,17	$9.084.839
2.2	DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES D=1,2m. Incluye retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	3,30	$394.993,53	$1.303.479
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ALCANTARILLADO					
3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	m3	541,03	$69.495,47	$37.598.789
3.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	m3	56,00	$74.094,82	$4.149.310
3.5	EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m3	6,80	$645.010,70	$4.386.073
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					

4.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	m3	105,60	$69.495,47	$7.338.722
4.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	m3	6,80	$74.094,82	$503.845
LLENOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO					
5.1	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	173,13	$145.009,01	$25.105.120
5.2	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN compactados mecánicamente. Su media será en sitio ya compactado	m3	86,56	$51.997,76	$4.501.134
5.3	TRITURADO DE 3/4" a 1/2" para cimentación de tuberías Incluye lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.	m3	25,97	$185.001,62	$4.804.344
LLENOS PARA ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					
6.1	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	84,48	$145.009,01	$12.250.361
6.3	TRITURADO DE 3/4" a 1/2" para cimentación de tuberías Incluye lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.	m3	10,56	$185.001,62	$1.953.617
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ALCANTARILLADO					
7.1	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. Incluye transportes internos. Se debe hacer en botaderos o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	597,03	$79.599,60	$47.522.950
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO					
8.1	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, palero y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	112,40	$66.000,18	$7.418.421
ENTIBADOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO					
9.1	ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado.	m2	160,00	$82.439,13	$13.190.261
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO					
10.1	Suministro, transporte e Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 10" (250 mm). Incluye acarreo interno	m	77,31	$267.003,53	$20.642.043

10.2	Suministro, transporte e Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 12" (315 mm). Incluye acarreo interno	m	84,77	$265.006,48	$22.464.599
10.3	Suministro, transporte e Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 14" (355 mm). Incluye acarreo interno	m	54,33	$307.005,67	$16.679.618
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA ACOMETIDA					
11.1	Suministro, transporte e instalación de CODO PVC Ø 160 mm (6") 90° Unión para tubería corrugada.	un	88,00	$168.155,29	$14.797.666
11.2	Suministro, transporte e instalación de SILLA YEE o TEE PVC 10x6" (250mm x 160mm) Incluye Zuncho o alambre galvanizado, adhesivo epoxico lubricante e hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6"	un	32,00	$284.994,17	$9.119.813
11.3	Suministro, transporte e instalación de SILLA YEE o TEE PVC 12x6" (300mm x 160mm) Incluye Zuncho o alambre galvanizado, adhesivo epoxico lubricante e hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6"	un	34,00	$304.987,87	$10.369.587
11.4	Suministro, transporte e instalación de SILLA YEE o TEE PVC 8x6" (200mm x 160mm) Incluye Zuncho o alambre galvanizado, adhesivo epoxico lubricante e hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6"	un	18,00	$314.999,98	$5.670.000
11.5	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC CORRUGADO Ø 160 mm (6"). Incluye acarreo interno	m	440,00	$120.006,39	$52.802.812
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ALCANTARILLADO					
12.1	Suministro, transporte e instalación DE CILINDRO para MH de 1,20 m. Incluye para su instalación. Concreto 210Kg/cm2 (1:2:3), y todo lo necesario para su correcta instalación	m	9,00	$854.987,99	$7.694.892
12.2	Suministro, transporte e instalación DE BASE Y CAÑUELA para MH de 1,2 m DIÁMETROS DE TUBERÍA DE 8" A 18" (concreto f´c= 210 Kg/cm²). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	un	9,00	$632.006,27	$5.688.056
12.3	Suministro, transporte e instalación CONO CONCÉNTRICO para MH de 1,2 m h=0,75m, incluye bomba a gasolina, vibrador a gasolina, formaleta de madera, concreto 210 Kg/cm² y malla electrosoldada.	un	9,00	$712.013,61	$6.408.122
12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN de tapa Ø 0,70m y cuello en POLIPROPILENO (PP) Reciclado	un	9,00	$1.027.962,80	$9.251.665
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					
13.1	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE EMPALME para domiciliar (0.50 x 0,50 medidas internas), incluye tapa, acero de refuerzo (60.000 psi) y concreto 210 Kg/cm².	un	88,00	$714.985,79	$62.918.750
13.2	Suministro e instalación de sumidero tipo B, incluye marco reja, tubería de 10" novafort, caja y instalación tubería, empalme a MH.	un	12,00	$1.250.008,59	$15.000.103

OBRAS VARIAS					
14.1	Reconstrucción de andenes en concreto f'c = 210 kg/cm2 e=0,07	m2	45,00	$164.989,82	$7.424.542
14.2	Reconstrucción de anden en granito	m2	6,00	$103.000,61	$618.004
14.3	PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared para cámara de inspección Incluye suministro transporte e instalación de los materiales, concreto 210 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	9,00	$108.144,79	$973.303
14.4	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 180 Kg/cm². Incluye suministro, trans. y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, acero, vibrador a gasolina, excavación, llenos, tubería de 10" y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	un	0,00	$904.518,52	$0
14.5	Suministro, transporte e instalación de peldaños o escalones en acero para acceso a cámaras de inspección Incluye todo lo necesario para la correcta instalación de los mismos. Su medida será en sitio luego de instalado	un	38,00	$28.043,17	$1.065.640
14.6	Señalización permanente en obra Balizas, cinta y señal	m	150,00	$12.497,74	$1.874.661
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
15.2	Suministros, transporte, colocación y compactación de base granular	m3	48,69	$275.008,64	$13.390.789
15.3	Suministros, transporte, colocación y compactación de Sub base granular	m3	162,22	$203.006,40	$32.931.982
15.4	Suministro transporte, formaleta, vaciado, texturizado y curado de concreto de 28Mpa en losa de pavimento rígido, e=18cm	m3	0,00	$1.850.003,09	$0

	COSTO DIRECTO TOTAL		**$516.400.734**
	ADMINISTRACIÓN (A)	**31,5%**	**$162.666.231**
	UTILIDAD (U)	**5,0%**	**$25.820.037**
	SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + AU)		**$704.887.002**
	INTERVENTORÍA	**7,8%**	**$54.755.000**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$759.642.002**

Nota: los valores unitarios se sustentan en el Análisis de Precios Unitarios (hoja "APU"). El factor de Administración y Utilidad (AU) se desarrolla en la hoja "AU". El valor de Interventoría corresponde al presupuesto de personal y recursos detallado y justificado en la hoja "INTERVENTORÍA" (no a un porcentaje fijo).

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA - CANTIDADES Y PRECIOS
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA

Precios vigencia 2026 | Plazo de ejecución: 3 meses | Valores unitarios sustentados en la hoja APU

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
PRELIMINARES DE ACUEDUCTO					
1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación de línea de trazado.	ml	65,00	$14.503,98	$942.759
DEMOLICIONES PARA REDES DE ACUEDUCTO					
2.1	Corte de pavimento Flexible	ml	130,00	$16.002,13	$2.080.277
2.2	Demolición pavimento flexible incluye compresor, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia	m3	16,20	$152.005,71	$2.462.492
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ACUEDUCTO					
3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	m3	31,20	$58.610,85	$1.828.659
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ACUEDUCTO					
4	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, palero y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	31,20	$65.012,66	$2.028.395
LLENOS PARA REDES DE ACUEDUCTO					
5.1	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	31,20	$186.006,04	$5.803.388
5.3	LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la transitabilidad una vez hallan finalizado los trabajos. Con e = 0,2 m	m3	16,00	$205.002,31	$3.280.037
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-P					
6.1	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PVC RDE 21 de Ø 3" (75 mm) Unión Platino	m	65,00	$61.798,08	$4.016.875
6.2	Suministro, Transporte e Instalación de UNIÓN RAPIDA en PVC Ø 3" (75 mm)	un	5,00	$67.386,31	$336.932
6.3	Suministro, Transporte e Instalación de codo Gran Radio PVC UP de 11.25° Ø3"	un	2,00	$66.035,79	$132.072
6.4	Suministro, Transporte e Instalación de TAPÓN SOLDADO para PVC- P de Ø 3" (75 mm)	un	1,00	$212.882,40	$212.882
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC ACUEDUCTO PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA					
8.1	Suministro, Transporte e Instalación ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PE-AL-PE, para tubería de Ø3" incluye la tubería domiciliar Ø1/2 L=6 m, el collar de	un	17,00	$214.984,74	$3.654.741

	derivación, las llaves de corte e incorporación y las uniones				
8.2	Suministro, Transporte e Instalación ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PE-AL-PE, para tubería de Ø8" incluye la tubería domiciliar Ø1 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación y las uniones	un	10,00	$248.011,51	$2.480.115
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO					
9.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio.	m3	34,56	$58.610,85	$2.025.591
LLENOS PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO					
10.1	LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	38,88	$185.003,45	$7.192.934
10.3	LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la transitabilidad una vez hallan finalizado los trabajos. Con e = 0,2 m	m3	8,00	$179.999,07	$1.439.993
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO					
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES en concreto 210 Kg/cm² para accesorios de acueducto incluye suministro, transporte externo, transporte interno, vaciado de concreto de 210 kg/cm2 instalación de formaletas, mano de obra, equipo refuerzo, herramientas y demás elementos que se requieren para construir estas estructuras	m3	0,23	$649.190,85	$149.168
11.2	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE COMPUERTA HD de 3" Extremo liso. Incluye tubo de 6" PVC sanitaria y tapa metálica de 0.2 X 0.2	un	6,00	$896.489,12	$5.378.935
11.3	Suministro, transporte e instalación de HIDRANTE DE 3 PULGADAS CON VALVULA DE GUARDA.	un	1,00	$4.268.875,91	$4.268.876
Obras Varias					
12.1	Reparación domiciliarias de acueducto, incluye tubería Pe-Al-Pe Ø=1/2" incluye accesorios, excavación y lleno	un	15,00	$61.287,88	$919.318
12.2	Suministro, transporte y colocación de Cinta azul en Polietileno para Señalización de redes de acueducto	un	65,00	$1.175,03	$76.377
12.3	Reconstrucción de anden en granito	m2	5,60	$68.500,09	$383.601
12.4	Señalización permanente en obra Balizas, cinta y señal	ml	65,00	$2.845,16	$184.935

	COSTO DIRECTO TOTAL		**$51.279.350**
	ADMINISTRACIÓN (A)	**31,5%**	**$16.152.995**

	UTILIDAD (U)	5,0%	$2.563.967
	SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + AU)		$69.996.312
	INTERVENTORÍA	12,2%	$8.570.000
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$78.566.312

Nota: los valores unitarios se sustentan en el Análisis de Precios Unitarios (hoja "APU"). El factor de Administración y Utilidad (AU) se desarrolla en la hoja "AU". El valor de Interventoría corresponde al presupuesto de personal y recursos detallado y justificado en la hoja "INTERVENTORÍA" (no a un porcentaje fijo).

El contratista además de cumplir con las disposiciones legales que regulan su actividad, y se obligará con el Municipio de Andes a cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

a) El contratista además de cumplir con las disposiciones legales que regulan su actividad, y se obligará con el Municipio de Andes a cumplir con las siguientes obligaciones específicas:
b) Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar mediante el presente contrato, y entregar al supervisor designado, la relación de ejecución de los recursos, acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos realizados.
c) Prestar y/o entregar los bienes o servicio objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y sus anexos, así como en la propuesta, las cuales constituyen parte integral del contrato.
d) Cumplir con los cronogramas entregados o solicitados por el supervisor del Municipio para el desarrollo de la obra y la interventoría que se desarrollarán en el marco del contrato. El contratista no podrá efectuar modificaciones al mismo y en caso de ser requerido deberá realizar la solicitud formal al supervisor designado por el Municipio de Andes.
e) Garantizar la entrega de los bienes y/o servicios necesarios para la ejecución de los componentes descritos en el estudio previo y anexos.
f) El contratista no podrá autorizar, ni realizar ningún cambio en los requerimientos técnicos contenidas en las condiciones y especificaciones técnicas, que hacen parte integral del contrato, a menos que haya una autorización expresa por parte de la supervisión del contrato.
g) Garantizar los costos derivados del transporte, embalaje y demás requerimientos logísticos necesarios para el cumplimiento del contrato y cada uno de sus componentes (según corresponda).
h) Celebrar todos los contratos que permitan materializar adecuadamente el objeto contractual, los cuales se deben someter a la legislación aplicable, cumpliendo a cabalidad las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública y los principios que rigen la función administrativa y la gestión fiscal, en los términos del artículo 13 de la ley 1150 de 2007.
i) Garantizar en los contratos derivados que llegare a celebrar para la ejecución del objeto contractual, como obligación del negocio jurídico derivado correspondiente, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema Integral de la Seguridad Social y Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

j) Los contratos que se llegaren a celebrar el mandante en virtud del cumplimiento del presente contrato interadministrativo de mandato, deberán contar el cumplimiento de los requisitos legales y análisis serios, detallados y reales acorde a las condiciones que los rodean.
k) Constituir las garantías, necesarias para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud de la suscripción del presente contrato y exigir la constitución de las diferentes pólizas y garantías a terceros conforme a la normatividad vigente, y declarar indemne al municipio y a la Gobernación de Antioquia frente a cualquier reclamación que se realice por la ejecución de las obras, a los diferentes contratistas como para el manejo de recursos de la administración.
l) Disponer del personal necesario y suficiente para la ejecución administrativa, financiera, Jurídica y técnica del presente contrato interadministrativo.
m) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad y/o irregularidad respecto a la ejecución del mismo.
n) El contratista deberá realizar el manejo adecuado de los residuos generados en los baños portátiles que sean necesarios ubicar en cada uno de las obras y de disposición final de residuos líquidos proveniente de estos.
o) El contratista dará cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, en cuanto al manejo de residuos sólidos y peligrosos (si aplica) generados en el desarrollo de la obra.
p) El contratista deberá presentar finalizado la obra un informe detallado de la ejecución del contrato en el cual deberá incluir el avance técnico y financiero del mismo. Igualmente, deberá incluir registro fotográfico, informe descriptivo de la obra y soportes de pagos realizados a los proveedores de los servicios requeridos.
q) Realizar el reintegro de rendimientos financieros si se presentaran o que genere la cuenta independiente a favor del municipio.
r) Realizar las reclamaciones necesarias por calidad, cumplimiento, falta de pago de salarios y prestaciones sociales a los diferentes contratistas con ocasión de la ejecución del presente objeto contractual.
s) Firmar actas de terminación y liquidación del presente contrato interadministrativo de administración delegada y los contratos derivados.
t) Informar al municipio sobre reclamaciones, notificaciones, conciliaciones que puedan llegarse a ocasionar durante la ejecución del contrato
u) Acreditar el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y demás obligaciones en materia tributaria.
v) Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno.
w) El mandatario deberá facilitar al municipio de Andes, todos los informes, recolección de información y resultados y demás datos que sean solicitados en razón de la ejecución del proyecto.
x) Consolidar un informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, actividades, resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con la ejecución del contrato.
y) Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno.

El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, será de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, ,

Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación de los contratos derivados, el lugar de ejecución es en el Municipio de Andes – Antioquia.

Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran en la oficina de contratación de la Alcaldía Municipal y está a disposición de todos los interesados para su verificación.

.

Cordialmente,

GERMAN ALEXANDER VELEZ OROZCO
Alcalde Municipal

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Abo. Mónica Sepúlveda sierra (Asesora Jurídica)		03/07/2026
Revisó	Abo. Lilibeth Sazara Mendoza (Asesora Jurídica)		03/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			