PAISAJE URBANO
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Cogua, 29 de abril de 2026

COTIZACION

Señores:
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental
COGUA CUNDINAMARCA

Referencia: COTIZACION proceso para la construcción de 1.220 metros lineales de cerca.

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito enviar cotización

	SPECIFICACIÓ		CONDICIONES ORIGINALES					
	GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	MK A INTERV.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			1. INSTALACION DE CERCAS DE ALAMBRE					
			A. MATERIALES E INSUMOS					
1,01			alambre de púa 12,5 "(rollo 350m)	RLL	11,50	1,22	$ 418.000,00	$ 5.864.540,00
1,02			poste de madera de 2,2m * 10cm	POSTE	400,00	1,22	$ 40.000,00	$ 19.520.000,00
1,03			pie amigo madera tipo lápiz 2,10*10cm	POSTE	40,00	1,22	$ 36.000,00	$ 1.756.800,00
1,04			grapa	KG	11,00	1,22	$ 20.000,00	$ 268.400,00
1,05			puntilla 3 1/2"	KG	2,00	1,22	$ 11.500,00	$ 28.060,00
								$ 27.437.800,00
			B. MANO DE OBRA					
2,01			trasado	JORNAL	15,00	1,22	$ 73.500,00	$ 1.345.050,00
2,02			ahoyado	JORNAL	30,00	1,22	$ 73.500,00	$ 2.690.100,00
2,03			Incido	JORNAL	20,00	1,22	$ 73.500,00	$ 1.793.400,00
2,04			Templado y grapado	JORNAL	25,00	1,22	$ 73.500,00	$ 2.241.750,00
								$ 8.070.300,00
			C. TRASNPORTE					
2,01			Paramo alto	GL	1,00	0,00	$ 2.184.200,00	$ 2.184.200,00
								$ 2.184.200,00
			SUB TOTAL INCLUYE IVA					**37.692.300,00**
			ADMINISTRACION				20%	7.538.460,00
			UTILIDAD				5%	1.884.615,00
			IMPREVISTOS				5%	1.884.615,00
			AJUSTE AL PESO					0,4
			VALOR TOTAL					**48.999.989,60**

Lo cual se ejecutará en un plazo de dos meses

Agradeciendo su gestión

NELY CECILIA TORRES C.
DIRECTORA DE PROYECTOS