

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

**EL SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
SAN ROQUE, ANTIOQUIA**

HACE CONSTAR QUE:

Que la **ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA** no tiene personal suficiente ni conocimientos especiales para que cumpla la siguiente necesidad:

OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN LOS ORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DEL NUS (PARQUE ENCUENTRO DEL NUS) Y PROVIDENCIA (PARQUE DEL GUAYACÁN - TODOS AL PARQUE), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA

ALCANCE:

EL CONTRATISTA deberá:

1. OBLIGACIONES DEL EJECUTOR

1. Contratar una persona, que tenga la capacidad de ejecutar las siguientes: Ejecutar el objeto del presente contrato interadministrativo de acuerdo a lo establecido en la propuesta presentada al municipio de San Roque – Antioquia y especificaciones técnicas del presente estudio

a. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

1	PRELIMINARES
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
3	PISOS Y SUPERFICIES
4	OBRAS EN CONCRETO
5	PINTURA Y ACABADOS
6	MOBILIARIO URBANO
7	ILUMINACIÓN
8	PROTECCION DE FACHADAS
9	CARPINTERIA METALICA
10	ASEO Y LIMPIEZA

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

MEJORAMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DEL NUS (PARQUE ENCUENTRO DEL NUS) Y PROVIDENCIA (PARQUE DEL GUAYACÁN - TODOS AL PARQUE), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA:

ITEM	DESCRIPCION
1	PRELIMINARES
1.1	Localización y replanteo
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de CERRAMIENTO EN SARÁN a una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación
1.3	DEMOLICIÓN DE CORDON EXISTENTE EN MAL ESTADO de cualquier resistencia, incluye cortes con pulidora.
1.4	Limpieza general del área de intervención
1.5	Limpieza de cancha
1.6	BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría.
1.7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, no incluye murete ni perfiles.
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
2.1	EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras (diferentes a pilas), para redes y obras complementarias.
2.2	NIVELACIONES varias en terreno natural. (previamente descapotado)
2.3	LLENOS EN MATERIAL DE SITIO para área de contrapiso, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye acarreo interno. Su medida será en sitio ya compactado.
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR e=15cm
2.5	LLENOS EN ARENILLA, llenos no estructurales, compactados mecánicamente en capas de máximo 20cms de espesor. Incluye el suministro, transporte y colocación de la arenilla, la compactación de la misma y acarreo interno. Y su medida será en sitio ya compactado.
3	PISOS Y SUPERFICIES
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10*20*6/8 TRAFICO LIVIANO, INCLUYE SELLO DE ARENA
3.2	Suministro, transporte y colocación manual de canto rodado seleccionado y gradado, conformando una capa uniforme de 5 cm de espesor en las áreas indicadas en planos. Incluye extensión, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3.3	Mecanización y/o preparación de superficie con equipo para evitar generación de polvo en obra, reparación con mortero en algunas zonas, sello de grietas, fisuras y juntas con adhesivo con base en resina epóxica, multiusos, de alta resistencia, baja viscosidad, insensible a la humedad, dos componentes y 100% sólido; sello de juntas con sellador elástico mono componente, de curado por humedad, autonivelante con alta resistencia mecánica; aplicación de mortero de reparación en las áreas rotas, lavado con detergente

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

	ecoamigable, aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de sílice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores requeridos por el cliente y demarcado de los juegos según la normativa. Limpieza y disposición de residuos generados en obra. O insumos similares que garanticen su correcto funcionamiento.
4	OBRAS EN CONCRETO
4.1	BORDILLO DE CONCRETO CLASE D (21MPA), SECCIÓN CORRIDA X 0,25M X 0,10M VACIADO IN SITU, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
4.2	Reparación puntual de muros de cerramiento
5	PINTURA Y ACABADOS
5.1	Pintura de muros alrededor de placa
6	MOBILIARIO URBANO
6.1	Suministro, transporte e instalación de mesas para juegos de ajedrez en concreto prefabricado, incluyen 2 sillas y una mesa color concreto natural, sostenida por su mismo peso
6.2	Suministro, transporte e instalación de papelería de acero, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte, incluye dos canecas y su estructura de soporte
6.3	Suministro, transporte e instalación de Banca para parque en aluminio fundido y asientos de madera
7	ILUMINACIÓN
7.1	Suministro e instalación de Farol De Piso Globo 3 Luces E27 Negro Aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
7.2	Suministro, transporte e instalación de postes en fibra de vidrio L= 8m
7.3	Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para iluminación, (incluye tablero, salidas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).
7.4	Suministro, transporte e instalación de Reflector para intemperie, 200 W Ip 65, 110 /220v, incluye accesorios de instalación y demás necesarios para su correcta instalación.
8	PROTECCION DE FACHADAS
8.1	LAVADO DE FACHADAS en ladrillo, bloque o concreto con ácido nítrico.
8.2	Suministro y aplicación de HIDRÓFUGO o hidropelente tipo Sika transparente -10 o siliconite de Pintuco o similar para fachadas en ladrillo, bloque o concreto.
9	CARPINTERIA METALICA
9.1	Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado y de postes color aluminio en soldadura, tapones en lámina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
9.2	MANTENIMIENTO DE PORTERÍA incluye: Retiro de:- Tubería en mal estado, Varilla N°2 y malla de portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, suministro, transporte e instalación de:- Tuberías, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; según indicaciones de la interventoría.- Malla eslabonada Ojo N° 4 Calibre 10.- Varilla N°2, para coser la malla en todo su perímetro.- Soldadura 6011, retiro de escorias.- Preparación de las superficies a intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), a satisfacción de la

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

	interventoría. Incluye todos los elementos y materiales para la correcta ejecución de la actividad.
9.3	Suministro e instalación de PORTERÍAS INTEGRADAS, con tableros para baloncesto todo costo.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 26.896.000
1.1	Localización y replanteo	m2	2611	\$ 2.300	\$ 6.005.300
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de CERRAMIENTO EN SARÁN a una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación	ml	341,71	\$ 15.000	\$ 5.125.650
1.3	DEMOLICIÓN DE CORDON EXISTENTE EN MAL ESTADO de cualquier resistencia, incluye cortes con pulidora.	ml	92,176	\$ 32.834	\$ 3.026.550
1.4	Limpieza general del área de intervención	und	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
1.5	Limpieza de cancha	m2	975	\$ 2.500	\$ 2.437.500
1.6	BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría.	m3	56	\$ 82.000	\$ 4.592.000
1.7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, no incluye murete ni perfiles.	ml	129	\$ 21.000	\$ 2.709.000
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES				\$ 51.923.500
2.1	EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras (diferentes a pilas), para redes y obras complementarias.	m3	70	\$ 48.000	\$ 3.360.000
2.2	NIVELACIONES varias en terreno natural. (previamente descapotado)	m2	1486	\$ 4.500	\$ 6.687.000
2.3	LLENOS EN MATERIAL DE SITIO para área de contrapiso, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye acarreo interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	40	\$ 55.000	\$ 2.200.000
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR e=15cm	m3	54,68	\$ 180.000	\$ 9.841.500
2.5	LLENOS EN ARENILLA, llenos no estructurales, compactados mecánicamente en capas de máximo 20cms de espesor. Incluye el suministro, transporte y colocación de la arenilla, la compactación de la misma y acarreo interno. Y su medida será en	m3	195,00	\$ 153.000	\$ 29.835.000

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

	sitio ya compactado.				
3	PISOS Y SUPERFICIES				\$ 64.282.500
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10*20*6/8 TRAFICO LIVIANO, INCLUYE SELLO DE ARENA	m2	364,5	\$ 85.000	\$ 30.982.500
3.2	Suministro, transporte y colocación manual de canto rodado seleccionado y gradado, conformando una capa uniforme de 5 cm de espesor en las áreas indicadas en planos. Incluye extensión, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	88,5	\$ 140.000	\$ 12.390.000
3.3	Mecanización y/o preparación de superficie con equipo para evitar generación de polvo en obra, reparación con mortero en algunas zonas, sello de grietas, fisuras y juntas con adhesivo con base en resina epóxica, multiusos, de alta resistencia, baja viscosidad, insensible a la humedad, dos componentes y 100% sólido; sello de juntas con sellador elástico mono componente, de curado por humedad, autonivelante con alta resistencia mecánica; aplicación de mortero de reparación en las áreas rotas, lavado con detergente ecoamigable, aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de sílice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores requeridos por el cliente y demarcado de los juegos según la normativa. Limpieza y disposición de residuos generados en obra. O insumos similares que garanticen su correcto funcionamiento.	m2	150	\$ 139.400	\$ 20.910.000
4	OBRAS EN CONCRETO				\$ 47.460.000
4.1	BORDILLO DE CONCRETO CLASE D (21MPA), SECCIÓN CORRIDA X 0,25M X 0,10M VACIADO IN SITU, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	785	\$ 60.000	\$ 47.100.000
4.2	Reparación puntual de muros de cerramiento	m2	4	\$ 90.000	\$ 360.000
5	PINTURA Y ACABADOS				\$ 3.410.000
5.1	Pintura de muros alrededor de placa	m2	110	\$ 31.000	\$ 3.410.000
6	MOBILIARIO URBANO				\$ 31.290.000
6.1	Suministro, transporte e instalación de mesas para juegos de ajedrez en concreto prefabricado, incluyen 2 sillas y una mesa color concreto natural, sostenida por su mismo peso	und	7	\$ 2.900.000	\$ 20.300.000
6.2	Suministro, transporte e instalación de papelera de acero, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte, incluye dos canecas y su estructura de soporte	und	8	\$ 530.000	\$ 4.240.000
6.3	Suministro, transporte e instalación de Banca para parque en aluminio fundido y asientos de madera	und	9	\$ 750.000	\$ 6.750.000

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

7	ILUMINACIÓN				\$ 27.000.000
7.1	Suministro e instalación de Farol De Piso Globo 3 Luces E27 Negro Aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	10	\$ 800.000	\$ 8.000.000
7.2	Suministro, transporte e instalación de postes en fibra de vidrio L= 8m	und	2	\$ 1.600.000	\$ 3.200.000
7.3	Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para iluminación, (incluye tablero, salidas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	ml	100	\$ 110.000	\$ 11.000.000
7.4	Suministro, transporte e instalación de Reflector para intemperie, 200 W Ip 65, 110 /220v, incluye accesorios de instalación y demás necesarios para su correcta instalación.	und	8	\$ 600.000	\$ 4.800.000
8	PROTECCION DE FACHADAS				\$ 8.514.000
8.1	LAVADO DE FACHADAS en ladrillo, bloque o concreto con ácido nítrico.	m2	129	\$ 13.000	\$ 1.677.000
8.2	Suministro y aplicación de HIDRÓFUGO o hidropelente tipo Sika transparente -10 o siliconite de Pintuco o similar para fachadas en ladrillo, bloque o concreto.	m2	129	\$ 53.000	\$ 6.837.000
9	CARPINTERIA METALICA				\$ 33.980.000
9.1	Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado y de postes color aluminio en soldadura, tapones en lámina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml	129	\$ 170.000	\$ 21.930.000
9.2	MANTENIMIENTO DE PORTERÍA, incluye: Retiro de:- Tubería en mal estado, Varilla N°2 y malla de portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, suministro, transporte e instalación de:- Tuberías, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; según indicaciones de la interventoría.- Malla eslabonada Ojo N° 4 Calibre 10.- Varilla N°2, para coser la malla en todo su perímetro.- Soldadura 6011, retiro de escorias.- Preparación de las superficies a intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), a satisfacción de la interventoría. Incluye todos los elementos y materiales para la correcta ejecución de la actividad.	Par	1	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
9.3	Suministro e instalación de PORTERÍAS INTEGRADAS, con tableros para baloncesto todo costo.	Par	1	\$ 8.650.000	\$ 8.650.000
10	ASEO Y LIMPIEZA				\$3.000.000
10.1	Aseo y limpieza general	und	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
TOTAL, COSTO DIRECTO					\$ 297.756.000

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

AIU	32%	\$ 95.281.920
TOTAL, OBRA		\$ 393.037.920
HONORARIOS	1%	\$ 3.930.379
IVA SOBRE HONORARIOS	19%	\$ 746.772
TOTAL		\$ 397.715.071

CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NUS (PARQUE ENCUENTRO DEL NUS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 20.588.400
1.1	Localización y replanteo	m2	1961	\$ 2.300	\$ 4.510.300
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de CERRAMIENTO EN SARÁN a una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación	ml	212,71	\$ 15.000	\$ 3.190.650
1.3	DEMOLICIÓN DE CORDON EXISTENTE EN MAL ESTADO de cualquier resistencia, incluye cortes con pulidora.	ml	92,176	\$ 32.834	\$ 3.026.550
1.4	Limpieza general del área de intervención	und	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
1.5	Limpieza de cancha	m2	975	\$ 2.500	\$ 2.437.500
1.6	BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría.	m3	39,2	\$ 82.000	\$ 3.214.400
1.7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, no incluye murete ni perfiles.	ml	129	\$ 21.000	\$ 2.709.000
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES				\$ 43.078.000
2.1	EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras (diferentes a pilas), para redes y obras complementarias.	m3	49	\$ 48.000	\$ 2.352.000
2.2	NIVELACIONES varias en terreno natural. (previamente descapotado)	m2	986	\$ 4.500	\$ 4.437.000
2.3	LLENOS EN MATERIAL DE SITIO para área de contrapiso, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye acarreo interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	28	\$ 55.000	\$ 1.540.000

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR e=15cm	m3	27,30	\$ 180.000	\$ 4.914.000
2.5	LLENOS EN ARENILLA, llenos no estructurales, compactados mecánicamente en capas de máximo 20cms de espesor. Incluye el suministro, transporte y colocación de la arenilla, la compactación de la misma y acarreo interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	195,00	\$ 153.000	\$ 29.835.000
3	PISOS Y SUPERFICIES				\$ 25.088.000
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10*20*6/8 TRAFICO LIVIANO, INCLUYE SELLO DE ARENA	m2	182	\$ 85.000	\$ 15.470.000
3.2	Suministro, transporte y colocación manual de canto rodado seleccionado y gradado, conformando una capa uniforme de 5 cm de espesor en las áreas indicadas en planos. Incluye extensión, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	68,7	\$ 140.000	\$ 9.618.000
4	OBRAS EN CONCRETO				\$ 14.880.000
4.1	BORDILLO DE CONCRETO CLASE D (21MPA), SECCIÓN CORRIDA X 0,25M X 0,10M VACIADO IN SITU, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	242	\$ 60.000	\$ 14.520.000
4.2	Reparación puntual de muros de cerramiento	m2	4	\$ 90.000	\$ 360.000
6	MOBILIARIO URBANO				\$ 15.320.000
6.1	Suministro, transporte e instalación de mesas para juegos de ajedrez en concreto prefabricado, incluyen 2 sillas y una mesa color concreto natural, sostenida por su mismo peso	und	3	\$ 2.900.000	\$ 8.700.000
6.2	Suministro, transporte e instalación de papelera de acero, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte, incluye dos canecas y su estructura de soporte	und	4	\$ 530.000	\$ 2.120.000
6.3	Suministro, transporte e instalación de Banca para parque en aluminio fundido y asientos de madera	und	6	\$ 750.000	\$ 4.500.000
7	ILUMINACIÓN				\$ 21.400.000
7.1	Suministro e instalación de Farol De Piso Globo 3 Luces E27 Negro Aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	6	\$ 800.000	\$ 4.800.000
7.2	Suministro, transporte e instalación de postes en fibra de vidrio L= 8m	und	2	\$ 1.600.000	\$ 3.200.000
7.3	Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica para iluminación, (incluye tablero, salidas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	ml	100	\$ 110.000	\$ 11.000.000
7.4	Suministro, transporte e instalación de Reflector para intemperie, 200 W Ip 65, 110 /220v, incluye accesorios de instalación y demás necesarios para su correcta instalación.	und	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

9	CARPINTERIA METALICA				\$ 25.330.000
9.1	Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado y de postes color aluminio en soldadura, tapones en lámina galvanizada y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	ml	129	\$ 170.000	\$ 21.930.000
9.2	MANTENIMIENTO DE PORTERIA incluye: Retiro de: - Tubería en mal estado, Varilla N°2 y malla de portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Suministro, transporte e instalación de: - Tuberías, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; según indicaciones de la interventoría.- Malla eslabonada Ojo N° 4 Calibre 10.- Varilla N°2, para coser la malla en todo su perímetro.- Soldadura 6011, retiro de escorias.- Preparación de las superficies a intervenir para portería:(tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), a satisfacción de la interventoría. Incluye todos los elementos y materiales para la correcta ejecución de la actividad.	Par	1	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
10	ASEO Y LIMPIEZA				\$1.500.000
10.1	Aseo y limpieza general	und	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
TOTAL, COSTO DIRECTO					\$ 167.184.400
AIU				32%	\$ 53.499.008
TOTAL, OBRA					\$ 220.683.408
HONORARIOS				1%	\$ 2.206.834
IVA SOBRE HONORARIOS				19%	\$ 419.298
TOTAL					\$ 223.309.540

CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA (PARQUE DEL GUAYACÁN - TODOS AL PARQUE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 6.307.600
1.1	Localización y replanteo	m2	650	\$ 2.300	\$ 1.495.000
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de CERRAMIENTO EN SARÁN a una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación	ml	129	\$ 15.000	\$ 1.935.000

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		


1.4	Limpieza general del área de intervención	und	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
1.6	BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volqueta y disposición final en escombrera o sitio donde indique la interventoría.	m3	16,8	\$ 82.000	\$ 1.377.600
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES				\$ 8.845.500
2.1	EXCAVACIÓN DE 0 A 2M de profundidad, manual en material heterogéneo (rocas hasta volúmenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras (diferentes a pilas), para redes y obras complementarias.	m3	21	\$ 48.000	\$ 1.008.000
2.2	NIVELACIONES varias en terreno natural. (previamente descapotado)	m2	500	\$ 4.500	\$ 2.250.000
2.3	LLENOS EN MATERIAL DE SITIO para área de contrapiso, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye acarreo interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	12	\$ 55.000	\$ 660.000
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE GRANULAR e=15cm	m3	27,38	\$ 180.000	\$ 4.927.500
2.5	LLENOS EN ARENILLA, llenos no estructurales, compactados mecánicamente en capas de máximo 20cms de espesor. Incluye el suministro, transporte y colocación de la arenilla, la compactación de la misma y acarreo interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	0,00	\$ 153.000	\$ 0
3	PISOS Y SUPERFICIES				\$ 39.194.500
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10*20*6/8 TRAFICO LIVIANO, INCLUYE SELLO DE ARENA	m2	182,5	\$ 85.000	\$ 15.512.500
3.2	Suministro, transporte y colocación manual de canto rodado seleccionado y gradado, conformando una capa uniforme de 5 cm de espesor en las áreas indicadas en planos. Incluye extensión, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	19,8	\$ 140.000	\$ 2.772.000
3.3	Mecanización y/o preparación de superficie con equipo para evitar generación de polvo en obra, reparación con mortero en algunas zonas, sello de grietas, fisuras y juntas con adhesivo con base en resina epóxica, multiusos, de alta resistencia, baja viscosidad, insensible a la humedad, dos componentes y 100% sólido; sello de juntas con sellador elástico mono componente, de curado por humedad, autonivelante con alta resistencia mecánica; aplicación de mortero de reparación en las áreas rotas, lavado con detergente ecoamigable, aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrílico base agua regularizadora adicionada con arena de sílice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores requeridos por el cliente y demarcado de los juegos según la normativa. Limpieza y disposición de residuos generados en obra. O insumos similares que garanticen su correcto funcionamiento.	m2	150	\$ 139.400	\$ 20.910.000
4	OBRAS EN CONCRETO				\$ 32.580.000
4.1	BORDILLO DE CONCRETO CLASE D (21MPA), SECCIÓN CORRIDA X 0,25M X 0,10M VACIADO IN SITU, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS	ml	543	\$ 60.000	\$ 32.580.000

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

	NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
5	PINTURA Y ACABADOS				\$ 3.410.000
5.1	Pintura de muros alrededor de placa	m2	110	\$ 31.000	\$ 3.410.000
6	MOBILIARIO URBANO				\$ 15.970.000
6.1	Suministro, transporte e instalación de mesas para juegos de ajedrez en concreto prefabricado, incluyen 2 sillas y una mesa color concreto natural, sostenida por su mismo peso	und	4	\$ 2.900.000	\$ 11.600.000
6.2	Suministro, transporte e instalación de papelería de acero, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte, incluye dos canecas y su estructura de soporte	und	4	\$ 530.000	\$ 2.120.000
6.3	Suministro, transporte e instalación de Banca para parque en aluminio fundido y asientos de madera	und	3	\$ 750.000	\$ 2.250.000
7	ILUMINACIÓN				\$ 5.600.000
7.1	Suministro e instalación de Farol De Piso Globo 3 Luces E27 Negro Aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	4	\$ 800.000	\$ 3.200.000
7.4	Suministro, transporte e instalación de Reflector para intemperie, 200 W/Ip 65, 110 /220v, incluye accesorios de instalación y demás necesarios para su correcta instalación.	und	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000
8	PROTECCION DE FACHADAS				\$ 8.514.000
8.1	LAVADO DE FACHADAS en ladrillo, bloque o concreto con ácido nítrico.	m2	129	\$ 13.000	\$ 1.677.000
8.2	Suministro y aplicación de HIDRÓFUGO o hidrorrepelente tipo Sika transparente -10 o siliconite de Pintuco o similar para fachadas en ladrillo, bloque o concreto.	m2	129	\$ 53.000	\$ 6.837.000
9	CARPINTERIA METALICA				\$ 8.650.000
9.3	Suministro e instalación de PORTERÍAS INTEGRADAS, con tableros para baloncesto todo costo.	Par	1	\$ 8.650.000	\$ 8.650.000
10	ASEO Y LIMPIEZA				\$ 1.500.000
10.1	Aseo y limpieza general	und	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
TOTAL, COSTO DIRECTO					\$ 130.571.600
AIU				32%	\$ 41.782.912
TOTAL, OBRA					\$ 172.354.512
HONORARIOS				1%	\$ 1.723.545
IVA SOBRE HONORARIOS				19%	\$ 327.474

 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado Inexistencia – Contrato interadministrativo	Código	F-GC-CC-CIN-01
	Proceso	Contractual	Versión	02
	Procedimiento	Contrato interadministrativo	Fecha	Marzo de 2025.
	Estado	Controlado		

	TOTAL	\$ 174.405.531
--	--------------	-----------------------


CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HOLGUÍN
 Secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura