FORMATO No. 2

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE CHIVOLO - MAGDALENA						
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO REFERENCIA**	**VALOR UNITARIO PROPUESTO**	**VALOR TOTAL**
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,01	REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES,	UND	5,00	$ 26.404		$ -
1,02	DESMONTE DE AVISO INSTITUCIONAL EXISTENTE	UND	1,00	$ 81.859		$ -
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS Y MUROS (INCLUYE RETIRO)	M2	36,50	$ 13.123		$ -
1,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO)	UND	2,00	$ 66.328		$ -
1,05	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	2,00	$ 49.571		$ -
1,06	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	47,81	$ 14.706		$ -
1,07	PICADO DE PLACA PISO	M2	23,00	$ 6.990		$ -
1,08	RAYADO CON PULIDORA Y PICADO DE PAREDES PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	16,00	$ 11.366		$ -
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES						**$ -**
2 ACABADOS						

2,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)	M2	80,00	$ 27.166		$ -
2,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DURANTE SU EJECUCIÓN	M2	6,00	$ 24.049		$ -
2,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	24,00	$ 31.626		$ -
Total ACABADOS						**$ -**
3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
3,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED 18W	UND	10,00	$ 103.120		$ -
3,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 LED	UND	4,00	$ 176.289		$ -
3,03	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION INTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTOS CONECTADOS AL TABLERO ELECTRICO	UND	14,00	$ 46.672		$ -
3,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	5,00	$ 166.467		$ -
3,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISLADO DE RED ELÉCTRICA THHN 12 PARA RED ELÉCTRICA	M	198,74	$ 10.506		$ -
3,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 INSTALADA	M	66,25	$ 27.279		$ -

Total INSTALACIONES ELÉCTRICAS						**$ -**
4 CIELO RASOS						
4,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PVC LAMINAS BLANCO MATE (POLICLORURO DE VINILO), INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	47,81	$ 78.415		$ -
Total CIELO RASOS						**$ -**
5 PISOS						
5,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO VANCOUVER HIELO 60X60CM O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	47,81	$ 77.430		$ -
5,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERÁMICA PISO VANCOUVER HIELO 60X60CM O SIMILAR H = 10 CM (INCLUYE BOQUILLA, MORTERO DE PEGA)	M	57,00	$ 16.695		$ -
Total PISOS						**$ -**
6 CONCRETO, REVOQUE Y MORTERO						
6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 M (SIN REFUERZO)	M2	2,40	$ 81.938		$ -
6,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	16,00	$ 38.593		$ -
Total CONCRETO, REVOQUE Y MORTERO						**$ -**
7 ADECUACIÓN BAÑO FUNCIONARIOS						

7,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO BAÑO COLOR BLANCO 30X60CM	M2	13,00	$ 78.058		$ -
7,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INST. COMBO IGUAL O SUPERIOR TIPO HAPPY II SANITARIO, LAVAMANOS Y ACCESORIOS COLOR BLANCO	UND	1,00	$ 585.241		$ -
7,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	2,00	$ 77.712		$ -
7,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 78.654		$ -
7,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	M	6,00	$ 45.900		$ -
7,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	M	6,00	$ 21.711		$ -
7,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC - P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	2,00	$ 62.189		$ -
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	$ 16.026		$ -
Total ADECUACIÓN BAÑO FUNCIONARIOS						**$ -**
8 INSTALACIONES VARIAS						
8,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	M2	1,20	$ 211.856		$ -
8,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HOJA PUERTA EN MADERA CON SU MARCO, DIFERENTES ANCHOS, (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE).	UND	2,00	$ 420.441		$ -
Total INSTALACIONES VARIAS						**$ -**

9 HONORARIOS						
9,01	ASEO GENERAL	GLB	1,00	$ 230.839		$ -
Total HONORARIOS						**$ -**
COSTO DIRECTO						**$ -**
% Total Oficial del A.I.U. (28%)		ADMINISTRACIÓN		20,00%		$ -
		IMPREVISTOS		2,00%		$ -
		UTILIDAD		6,00%		$ -
Costo Directo Incluido A.I.U.						**$ -**
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)				19,00%		$ -
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)						**$ -**