Estructuras & Montajes FS S.A.S
NIT 901.037.255-1
Calle 57 N° 68 C - 65 Bloque 1 A Int. 503
Bello – Colomb

ESTRUCTURAS Y MONTAJES FS S.A.S

COTIZACIÓN No 60..2026

Medellin FEBRERO.24.-2026

Señores:
ING
HOSPITAL SAN REFAEL DE TUNJA
La ciudad

ITEM	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESON ACERO INOXIDABLE CON SOPORTE PIEAMIGO. Producto fabricado con Lamina Acero Inoxidable 304 cal 18. Incluye: Bisel frontal de 40mm, salpicadero de 90mm, tanque con esquinas curvas fabricado con Lamina Acero Inoxidable 304 cal 18, pieamigos.	ML	47,00	$ 1.105.000	$ 51.935.000
2	MESON ACERO INOXIDABLE CON SOPORTE EN TUBERIA Y ENTREPAÑO. Producto fabricado con Lamina Acero Inoxidable 304 cal 18. Incluye: Bisel frontal de 40mm, salpicadero de 90mm, tanque con esquinas curvas fabricado con Lamina Acero Inoxidable 304 cal 18, estructura fabricada con Tubo cuadrado de 1 ½ ” acero inoxidable 304 calibre 18. Entrepaño fabricado con Lamina Acero Inoxidable 304 cal 20.	ML	44,00	$ 2.610.400	$ 114.857.600
3	POZUELOS EN ACERO INOXIDABLE. Tanque con esquinas curvas. Producto fabricado con lamina de acero inoxidable 304,calibre 18.	UND	2,00	$ 757.640	$ 1.515.280
4	VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE. Producto fabricado con lamina de acero inoxidable 304 calibre 18. FALDON fabricado con lamina de acero inoxidable 304 calibre 18. Fijacion a pared mediante zetas con chazos y tornillos.	UND	5,00	$ 2.121.600	$ 10.608.000
5	LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. Producto fabricado con lamina de acero inoxidable 304 calibre 18. FALDON fabricado con lamina de acero inoxidable 304 calibre 18. Fijacion a pared mediante zetas con chazos y tornillos.	UND	29,00	$ 2.165.800	$ 62.808.200
6	POCETA DOBLE QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE. Producto fabricado con lamina de acero inoxidable 304 calibre 18. FALDON fabricado con lamina de acero inoxidable 304 calibre 18. Fijacion a pared mediante zetas con chazos y tornillos.	UND	9,00	$ 4.231.500	$ 38.083.500
7	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5+5	ML	74,00	$ 1.274.000	$ 94.276.000
8	RODAMANOS DOBLE EN ACERO INOXIDABLE 304	ML	58,00	$ 410.800	$ 23.826.400
9	LAVAOJOS	UND	1,00	$ 850.000	$ 850.000
10	TRAMPA DE YESOS	UND	1,00	$ 950.000	$ 950.000
			TOTAL		**$ 399.709.980**

OBSERVACIONES

2. Tiempo de entrega: A convenir.
3. No se contempla ninguna clase de obra civil.
4. El contratante deberá suministrar energía 110 v y/o 220 v a una distancia máxima de
50 m. en caso de que no haya abastecimiento de energía eléctrica se cotizara el día de planta generadora como un ítem adicional.

5. Se cuenta con todos los equipos para trabajo seguro en alturas (tales como arnés, cascos, .).
6. No se incluyen ensayos de laboratorios destructivos, en caso de ser solicitado tendrá valor adicional.
7. El grado de limpieza considerado es limpieza SSPC-SP3 (limpieza manual y mecánica).
8. La presente propuesta no incluye IVA
9,anticipo del 70% 30%contraentrega

Agradecemos su confianza en nuestra compañía y reiteramos nuestra disponibilidad para atender y/o aclarar cualquier requerimiento de su parte.

10 NOTA SE SOSTINE COTIZACION MAXIMO 10 DIAS HABILES

John Fredy Calderon
Representante Legal Suplente