

El Espinal, 23 de abril del 2026


SEÑORES:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO
L.C.

Referencia: Cotización de Batería Sanitaria para Niños

Construcción de batería sanitaria para niños sede Isaías Olivar de la Institución Educativa San Isidoro a continuación se relacionan las cantidades de obra y presupuesto.

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	2,7	\$ 13.000	\$ 35.100
1,2	DEMOLICION PLACA PARA TUBERIA BAÑOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	ML	24,5	\$ 11.000	\$ 269.500
2,0	ACTIVIDADES				\$ -
2,1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	1	\$ 363.000	\$ 363.000
2,2	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	14	\$ 75.000	\$ 1.050.000
2,3	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	12	\$ 41.000	\$ 492.000
2,4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" INCLUYE SIFONES Y REJILLAS EN 4 PUNTOS QUE LO REQUIERE	UND	9	\$ 130.000	\$ 1.170.000
2,5	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	8	\$ 120.000	\$ 960.000
2,6	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	28,7	\$ 21.000	\$ 602.700
2,7	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	6,89	\$ 40.000	\$ 275.600
2,8	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	30,55	\$ 87.000	\$ 2.657.850
2,9	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	4,2	\$ 60.000	\$ 252.000
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	2	\$ 830.000	\$ 1.660.000
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE PARED INFANTIL INCLUYE GRIFERIA	UND	3	\$ 450.000	\$ 1.350.000
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AQUAKIDS CON PEDESTAL ALTURA DE 50 CM INCLUYE GRIFERIA	UND	3	\$ 510.000	\$ 1.530.000
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO METALICA 1/2"	UND	3	\$ 82.000	\$ 246.000
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA	UND	1	\$ 21.000	\$ 21.000
2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO ENTAMBORADAS EN ACRILICO 0.8*1.4 1,4m*0,6m	UND	2	\$ 170.000	\$ 340.000
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA DUCHA EN ALUMINIO ENTAMBORADAS EN ACRILICO 0.8*1.4 1,4m*1,3m	UND	1	\$ 260.000	\$ 260.000
2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR PARA ORINAL EN ALUMINIO ENTAMBORADAS EN ACRILICO 0.8*1.4 1,0m*0,6m	UND	1	\$ 130.000	\$ 130.000
	SUBTOTAL				\$ 13.664.750
	ADMINISTRACION			12%	\$ 1.639.770
	IMPREVISTOS			5%	\$ 683.238
	UTILIDAD			3%	\$ 409.943
	TOTAL				\$ 16.397.700

Cordialmente,



JOSE ALEXANDER CESPEDES BARRERO
C.C 93.133.895
NIT.93133895-4
Maestro de Obra