AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-DR-02-2026

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha informa a la comunidad en general, que iniciará el proceso de selección mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-DR-02-2026, cuyas generalidades se describen a continuación:

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, Calle 7 No. 15-34, torre 2, piso 4 del Palacio de Justicia de Riohacha – La Guajira.

DIRECCIÓN, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO DONDE SE ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO: Página WEB del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II del presente proceso de selección.

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, las obras de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de las sedes propias en los Municipios de San Juan del Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla en el Departamento de La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: A continuación, se relacionan y especifican las características a tener en cuenta para la presente contratación:

- ***Sede: Palacio de Justicia de San Juan del Cesar***

ÍTEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Preliminares**		
1,13	Corte de piso y/o placa de concreto con equipo de corte diamantado. Incluye replanteo, suministro y operación de equipos, mano de obra, control de polvo, protección de áreas adyacentes, retiro de material producto del corte y limpieza final del área intervenida	ml	45,50
1,17	Demolición de pisos, andenes y plantillas - espesor de 4cm a 9cm; Incluye retiro y disposición final de material y residuos	m2	35,00
1,22	Demolición y retiro de enchape cerámico en pisos y muros (incluye remoción de mortero de pega, limpieza y disposición final de escombros)	m2	53,30
1,28	Demolición y desmontaje de cielo raso (incluye estructura, fijaciones y disposición final de RCD)	m2	40,70
1,30	Fumigación integral especializada para el control de vectores (Roedores, termitas, comején, rastreros y voladores); Incluye insumos de fumigación, servicio de desinfección y certificación	m2	2790,00
1,31	Ejecución de poda técnica para mejorar la salud del árbol y eliminar riesgos estructurales. Incluye corte de ramas secas o enfermas, despunte, recolección de residuos vegetales y disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental	und	4,00
1,34	Desmontaje y retiro de aparatos hidrosanitarios, incluyendo griferías, válvulas, accesorios, desconexión de redes existentes, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	und	20,00
1,41	Desmontaje y retiro de luminarias existentes, incluyendo desconexión eléctrica segura, retiro de soportes y accesorios, cargue, transporte, disposición final de materiales y residuos, y limpieza del área intervenida	und	34,00
1,49	Expedición de licencia de construcción ante la autoridad competente	und	1,00
1,51	Mantenimiento y reparación de tuberías y redes hidrosanitarias, que incluye destaponamiento, limpieza de registros existentes y sondeo de la totalidad de la tubería sanitaria. Comprende diagnóstico y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	gbl	1,00

1,53	Mantenimiento integral de puertas de acceso en vidrio templado (1,80 m x 2,00 m), que incluye: inspección general del sistema, ajuste y calibración de hojas, revisión y alineación de bisagras y/o pivotes, mantenimiento y/o reposición de herrajes (manijas, cerraduras, topes, brazos hidráulicos si aplica), cambio de elementos deteriorados, limpieza técnica de superficies y verificación de correcto funcionamiento, apertura y cierre.	und	11,00
1,54	Desmontaje de muebles y/o mobiliario de recepción. Dimensiones aproximadas: largo 3,50 m x altura 0,60 m. Incluye disposición final de residuos	und	1,00
2	**Excavaciones y rellenos**		
2,3	Excavación manual en material común; (incluye trazado, perfilado de sección, retiro y disposición final de RCD); Dim: 0,30x0,30	ml	29,00
2,4	Relleno y compactación con material seleccionado subbase (incluye preparación de subrasante, extendido, nivelación y compactación mecánica al 95% del Proctor modificado)	m3	8,80
3	**Estructuras y obras concreto**		
3,1	Concreto 2.500 PSI para solados E: 0,05m	m2	9,00
3,2	Concreto 3.000 PSI para vigas de cimentación Dim: 0,30m x 0,30m, Incluye formaletería	ml	25,60
3,3	Concreto 3.000 PSI para vigas aéreas Dim: 0,12 x 0,20, Incluye formaletería y apuntalamiento	ml	25,60
3,4	Concreto 3.000 PSI para columnetas de confinamiento Dim: 0,12 x 0,20, Incluye formaletería y apuntalamiento	ml	35,20
3,5	Concreto 3.000 PSI para columnas Dim: 0,30 x 0,30, Incluye formaletería y apuntalamiento	ml	10,80
3,6	Concreto 3.000 PSI para zapatas	m3	0,60
3,7	Concreto 3.000 PSI para pedestales, Incluye formaletería y apuntalamiento	m3	0,30
3,8	Suministro e instalación de losa aligerada en sistema Metaldeck o similar, conformada por lámina colaborante, refuerzo de acero y concreto de resistencia especificada en diseño, incluyendo formaletas de borde, apuntalamientos, vaciado, vibrado, curado y demás elementos necesarios para su correcta ejecución	m2	42,00
3,10	Construcción de rampa en concreto de 3.000 psi para personas con movilidad reducida, incluyendo preparación de superficie, formaleta, refuerzo si aplica, acabado antideslizante, juntas, curado y entrega conforme a pendientes y niveles de diseño.	m2	5,70
4	**Aceros y estructura metálica**		
4,1	Suministro, corte, figurado e instalación acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	883,20
5	**Mantenimiento de cubiertas**		
5,1	Suministro e instalación de manto asfaltico 4mm; Incluye emulsión asfáltica, imprimante, pintura bituminosa y herramientas necesarias	m2	100,50
5,2	Suministro e instalación de manto asfaltico 4mm; Incluye emulsión asfáltica, imprimante, pintura bituminosa y herramientas necesarias	ml	35,00
5,3	Mantenimiento de manto asfáltico en cubierta y azotea, incluyendo limpieza, retiro de material deteriorado, tratamiento de fisuras y juntas, imprimación, refuerzo con manto asfáltico, sellos en puntos críticos, aplicación de pintura reflectiva aluminizada y prueba de estanqueidad.	m2	234,00
5,4	Mantenimiento de cubierta en lámina galvanizada, ajuste de láminas rodadas, sello en caballete para evitar filtraciones y reemplazo de láminas en mal estado	m2	414,00
5,5	Plantilla de nivelación en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	35,00
6	**Pisos y pavimentos**		
6,8	Suministro e instalación de baldosa en granito 30 x 30 cm color perlato claro o similar. Incluye dilatación plástica, emboquillado, sellado, pulida, destronque, cortes y ajustes	m2	29,30

6,9	Suministro e instalación de zócalo en media caña de granito pulido. Incluye suministro de materiales, cortes, ajustes, pulida, fijación, emboquillado, limpieza y mano de obra necesaria para su correcta instalación	ml	20,90
6,10	Suministro e Instalación de enchapes cerámicos para zonas húmedas	m2	47,40
6,12	Suministro e Instalación de enchapes cerámicos alta resistencia para pisos de circulación	m2	7,60
6,18	Pulida y brillada de pisos en granito con equipo especializado. Incluye desbaste, pulida, brillada y limpieza de la superficie	m2	375,90
7	**Mampostería, pañetes y elementos no estructurales**		
7,2	Levante de muros en bloque de cemento macizo; Incluye mortero de Pega 1:4	m2	38,60
7,4	Pañete liso interior 1:4; Incluye filos y dilataciones	m2	77,20
7,5	Pañete liso interior 1:4; Incluye filos y dilataciones	ml	25,00
7,6	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4; Incluye filos y dilataciones	m2	77,20
8	**Acabados y construcción liviana**		
8,1	Suministro e instalación de espejos biselados 4mm; incluye acabado completo y con fijación segura	m2	18,80
8,2	Suministro e instalación de cielo raso en placa de yeso tipo drywall, incluyendo perfilería galvanizada, anclajes, tornillería, tratamiento de juntas, masilla, pintura, accesorios y limpieza final	m2	56,80
8,4	Suministro y aplicación de estucos interiores para muros y bajo placa	m2	42,90
8,5	Suministro y aplicación de estucos exteriores para muros y bajo placa	m2	42,90
8,6	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos para interiores; Incluye filos y dilataciones	m2	111,49
9	**Carpintería en Madera**		
9,1	Mantenimiento integral de puertas en madera. Incluye limpieza, lijado profundo, masillado tapaporos, resanes menores, aplicación de fondo sellador, acabado final en barniz o pintura esmalte, ajuste de funcionamiento, suministro e instalación de tres (3) bisagras de acero inoxidable, cambio de cerradura cuando se encuentre deteriorada y limpieza final	und	15,00
9,4	Suministro e instalación de mueble modular inferior de cocina en lámina RH, con longitud aproximada de 1,50 m a 1,80 m, incluye puertas, cajones, divisiones, entrepaños, herrajes, nivelación, fijación y entrega operativa	und	1,00
10	**Carpintería en Metálica**		
10,6	Suministro e instalación de escalera de gato con jaula metálica para acceso a cubierta; Incluye los materiales y equipos necesarios para instalación en superficie vertical	ml	4,50
10,9	Suministro e instalación de ventaneria de aluminio sobre fachadas, en sistema 7038, con vidrio laminado transparente (4+4) y distanciador de 9cms con cerraduras, rodajas en la parte inferior y cuerpo fijo	m2	18,60
10,10	Suministro e instalación de dispensadores en acero inoxidable 304 de papel higiénico, sistema antivandálico, para espacios públicos y de alto trafico	und	17,00
10,11	Suministro e instalación de dispensador en acero inoxidable 304 para jabón líquido, accionado por válvula de push dosificadora, sistema antivandálico, para espacios públicos y de alto tráfico. Capacidad entre 1 y 1.2 litros	und	17,00
10,13	Suministro e instalación de divisiones para orinales, baños y duchas en lámina de acero inoxidable 304 sanitado calibre 20, entamborado, Incluye todos los accesorios de anclaje y funcionamiento (bisagras, seguros, pines, ángulos y platinas)	m2	2,88
10,15	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de cerca eléctrica perimetral sobre muro existente, conformado por	ml	95,00

	energizador, aisladores, postes metálicos, hilos conductores, sistema de puesta a tierra, señalización y accesorios. Incluye pruebas, configuración y entrega operativa del sistema.		
11	**Instalaciones y elementos hidráulicos y aguas lluvias**		
11,1	Suministro e instalación de accesorios Ø 1/2" PVC hidráulico	und	4,00
11,2	Suministro e instalación de accesorios Ø 1" PVC hidráulico	und	2,00
11,4	Suministro e instalación de tubería PVC hidráulica a presión RDE pesada Ø 1/2"	ml	38,00
11,13	Suministro e instalación de punto hidráulico llave tipo jardín	und	3,00
12	**Instalaciones y aparatos sanitarios**		
12,1	Suministro e instalación grifería/válvula para orinales tradicional bajo consumo. Marca corona o similar, Incluye acoples, empaques, niples y demás accesorios de conexión	und	6,00
12,2	Suministro e instalación grifería para lavamanos Institucional, de alta eficiencia y bajo consumo de agua. Marca corona o similar	und	17,00
12,3	Suministro e instalación de sanitario institucional ultra ahorrador marca corona o similar; diseño antivandálico de alta eficiencia, bajo consumo de agua y que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados, incluye taza, tanque, válvulas, accesorios y acoples	und	5,00
12,4	Suministro e instalación de orinal institucional ultra ahorrador marca corona o similar; diseño antivandálico de alta eficiencia, entrada superior, bajo consumo de agua y que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados	und	1,00
12,5	Mantenimiento aparatos hidrosanitarios existentes; Incluye revisión, ajuste, cambio de mangueras, tapa plástica, empaques, acoples, griferías, sifones, accesorios necesarios, herramientas, prueba hidráulica y limpieza final	und	10,00
12,6	Suministro e instalación de accesorios Ø 2" PVC sanitario	und	14,50
12,7	Suministro e instalación de accesorios Ø 4" PVC sanitario	und	4,00
12,12	Construcción de Caja de inspección en concreto de 2500 psi con sección libre (60x60 cm) h=80cm. Incluye tapa en concreto y tapa reforzada, formaleta, base, muros, cañuela, excavaciones menores, relleno perimetral, curado y limpieza	und	1,00
12,18	Suministro e instalación de lavamanos institucional, tipo mural o de pedestal, incluye grifería tipo push o convencional, válvula de desagüe, sifón, accesorios de fijación, conexiones hidráulicas a redes de agua potable (fría o fría/caliente según aplique) y conexión a red de desagüe. Incluye sellos, nivelación, pruebas de funcionamiento y entrega en correcto estado operativo.	und	3,00
12,19	Suministro e instalación de rejilla sifonada en acero inoxidable de 3" x 2", con dispositivo anti olores, incluyendo accesorios, sellos y prueba de funcionamiento	und	17,00
12,20	Suministro e instalación de elementos de seguridad y apoyo para baño de personas con movilidad reducida (PMR), incluyendo barras de apoyo fijas y abatibles en acero inoxidable, asiento para ducha (si aplica), accesorios de fijación, y adecuaciones menores para garantizar condiciones de accesibilidad, estabilidad y seguridad del usuario. Incluye instalación, nivelación, fijación a muros estructurales, sellos, pruebas de resistencia y entrega en correcto funcionamiento.	gbl	1,00
14	**Señalización e identificación**		
14,1	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 15cm	und	16,00
14,2	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en	und	14,00

	policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 30cm		
14,3	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 45cm	und	3,00
14,4	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante seis (6) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 25cm x Ancho: 100cm	und	3,00
14,5	Suministro e instalación de señalización informativa sencilla (sin perforaciones), elaborada en lámina de acrílico cristal de 3 mm de espesor, con aplicación de vinilo adhesivo tipo acero brush y vinilo transparente con impresión en policromía de alta resolución. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 45cm	und	3,00
14,6	Suministro e instalación de señalización de seguridad en poliestireno de 1 mm (calibre 40), con fondo en vinilo fotoluminiscente (autonomía 10 horas), textos y pictogramas impresos en alta resolución sobre vinilo transparente, con laminado brillante de protección. Dim: altura:18cm × ancho:36cm. Incluye sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente y fijación mediante cinta doble faz de 12 mm de ancho, con adhesivo acrílico y espuma de polietileno, de alta adherencia y permanencia, apta para superficies húmedas y de alta temperatura.	und	24,00
14,7	Suministro e instalación de señal de piso tipo rompe tráfico base de piso en aglomerado de 2 mm, de 0.60 m de largo x 0.20 m de ancho, en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable con 4 perforaciones para anclaje a placa con tornillo. Dos estructuras en "L" cada una de 1.5 metros x 0.48 m, con una base en aglomerado de 3 cm, en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable por sus dos caras, en medio de estas dos estructuras llevará un complemento en aglomerado de 35 cm x 40 cm en el cual se insertará la lámina de acrílico de 5 mm. Esta lamina tendrá 1.65 m de alto x 0.65 m de ancho, incluye texto y logo de la Rama Judicial en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable.	und	1,00
14,8	Suministro, transporte e instalación de aviso institucional para fachada principal compuesto por letras bloque corpóreas independientes (PALACIO DE JUSTICIA-MUNICIPIO), cada una tendrá una base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta. Incluye logo circular radio= 0.35 m de la Rama Judicial con base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta de r= 0.35 m. Revisar especificación técnica señalética.	und	1,00
15	**Instalaciones Eléctricas y Luminarias**		
15,13	Suministro e instalación de salida de luminaria led cuadrada de 60x60 a 40W incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 AWG, caja, accesorios para tuberías y tubería SCH40	und	26,00
15,14	Suministro e instalación de salida de luminaria led redonda de 18W empotrada incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 AWG, caja, accesorios para tuberías y tubería SCH40	und	12,00
15,15	Suministro e instalación de salida de luminaria de emergencia incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 AWG, caja y accesorios para tuberías y tubería SCH40	und	2,00

15,16	Suministro e instalación de salida tomacorriente con polo a tierra a 110 volt en tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#12 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	4,00
15,17	Suministro e instalación de salida de tomacorriente con polo a tierra GFCI a 110 volt en tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#12 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	2,00
15,18	Suministro e instalación de salida tomacorriente red regulada con polo a tierra a 110 volt conectado a una UPS en tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#12 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	1,00
15,20	Suministro e instalación de interruptor sencillo	und	1,00
15,21	Suministro e instalación de interruptor doble	und	1,00
15,22	Suministro e instalación de sensor de movimiento para luminarias, incluye salida para sensor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	17,00
15,23	Suministro e instalación de tubería PVC CONDUIT 1/2"	ml	25,00
15,28	Suministro e instalación de luminaria led solar 50 w, 5000 lm, batería de litio incorporada 21.6 ah, duración de batería hasta 12 horas.	und	4,00
15,29	Suministro e instalación de poste metálico cilíndrico galvanizado, pintura electrostática, brazo sencillo, altura 4 m, incluyendo canastilla de anclaje y pernos. Verificar requisitos RETILAP aplicables.	und	4,00

- ***Sede: Palacio de Justicia de Villanueva***

ÍTEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Preliminares**		
1,4	Desmontaje y retiro de puertas en vidrio (incluye herrajes, marcos y perfilería)	m2	10,70
1,6	Desmontaje de puertas metálicas y madera	und	17,00
1,9	Desmontaje de ventanas en vidrio (incluye marcos, perfilería y accesorios)	m2	36,80
1,22	Demolición y retiro de enchape cerámico en pisos y muros (incluye remoción de mortero de pega, limpieza y disposición final de escombros)	m2	48,20
1,30	Fumigación integral especializada para el control de vectores (Roedores, termitas, comején, rastreros y voladores); Incluye insumos de fumigación, servicio de desinfección y certificación	m2	385,00
1,31	Ejecución de poda técnica para mejorar la salud del árbol y eliminar riesgos estructurales. Incluye corte de ramas secas o enfermas, despunte, recolección de residuos vegetales y disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental	und	6,00
1,34	Desmontaje y retiro de aparatos hidrosanitarios, incluyendo griferías, válvulas, accesorios, desconexión de redes existentes, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	und	8,00
1,51	Mantenimiento y reparación de tuberías y redes hidrosanitarias, que incluye destaponamiento, limpieza de registros existentes y sondeo de la totalidad de la tubería sanitaria. Comprende diagnóstico y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	gbl	1,00
5	**Mantenimiento de cubiertas**		
5,2	Suministro e instalación de manto asfaltico 4mm; Incluye emulsión asfáltica, imprimante, pintura bituminosa y herramientas necesarias	ml	45,00
5,4	Mantenimiento de cubierta en lámina galvanizada, ajuste de láminas rodadas, sello en caballete para evitar filtraciones y reemplazo de láminas en mal estado	m2	187,00
6	**Pisos y pavimentos**		
6,10	Suministro e Instalación de enchapes cerámicos para zonas húmedas	m2	48,20
7	**Mampostería, pañetes y elementos no estructurales**		
7,6	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4; Incluye filos y dilataciones	m2	9,00

8	**Acabados y construcción liviana**		
8,1	Suministro e instalación de espejos biselados 4mm; incluye acabado completo y con fijación segura	m2	1,60
8,3	Suministro y construcción de muro en estructura liviana a dos caras con placa de yeso de 1/2" tipo eterboard, perfilería calibre 20 y frescasa de 2.1/2" Inc. masillado y pintado perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes, filetes y todo lo necesario para su funcionalidad.	m2	10,80
8,4	Suministro y aplicación de estucos interiores para muros y bajo placa	m2	47,50
8,6	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos para interiores; Incluye filos y dilataciones	m2	376,50
8,7	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos para exteriores; Incluye filos y dilataciones; Incluye andamios y equipos necesarios para alturas	m2	196,00
9	**Carpintería en Madera**		
9,2	Suministro e instalación de puerta interior tipo entamborada, hoja lisa, fabricada en MDF resistente a la humedad enchapado en melamina color según requerimiento, incluye marco, tapetes, jambas, bisagras, cerradura tipo manija, ajuste, nivelación, fijación, sellos y limpieza final. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Dim: a: 0,8m, h: 2 a 2,2m	und	11,00
9,3	Suministro e instalación de puerta interior tipo entamborada, hoja lisa, fabricada en MDF resistente a la humedad enchapado en melamina color según requerimiento, incluye marco, tapetes, jambas, bisagras, cerradura tipo manija, ajuste, nivelación, fijación, sellos y limpieza final. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Dim: a: 0,9m, h: 2 a 2,2m	und	6,00
9,4	Suministro e instalación de mueble modular inferior de cocina en lámina RH, con longitud aproximada de 1,50 m a 1,80 m, incluye puertas, cajones, divisiones, entrepaños, herrajes, nivelación, fijación y entrega operativa	und	1,00
10	**Carpintería en Metálica**		
10,5	Suministro e Instalación de baranda metálica/pasamanos en acero inoxidable para rampa y escaleras, Incluye pasamanos superior, postes/parales, travesaños intermedios, platinas, anclajes, soldadura y remates.	ml	3,30
10,6	Suministro e instalación de escalera de gato con jaula metálica para acceso a cubierta; Incluye los materiales y equipos necesarios para instalación en superficie vertical	ml	3,00
10,8	Suministro e instalación de ventaneria en aluminio natural de Ref. 744 con cristal crudo de 4mm, fabricado con troquel industrial, felpa siliconada en marco y naves, cierre media luna, perfil inferior con alfajía.	m2	8,60
10,9	Suministro e instalación de ventaneria de aluminio sobre fachadas, en sistema 7038, con vidrio laminado transparente (4+4) y distanciador de 9cms con cerraduras, rodajas en la parte inferior y cuerpo fijo	m2	24,30
10,10	Suministro e instalación de dispensadores en acero inoxidable 304 de papel higiénico, sistema antivandálico, para espacios públicos y de alto trafico	und	4,00
10,11	Suministro e instalación de dispensador en acero inoxidable 304 para jabón líquido, accionado por válvula de push dosificadora, sistema antivandálico, para espacios públicos y de alto tráfico. Capacidad entre 1 y 1.2 litros	und	4,00
10,16	Mantenimiento de estructura metálica de soporte de ventanería, que incluye limpieza y cepillado mecánico para remoción de óxido e impurezas, preparación de superficie y aplicación de pintura electrostática de acabado.	m2	31,30
11	**Instalaciones y elementos hidráulicos y aguas lluvias**		
11,1	Suministro e instalación de accesorios Ø 1/2" PVC hidráulico	und	8,00
11,2	Suministro e instalación de accesorios Ø 1" PVC hidráulico	und	4,00
11,4	Suministro e instalación de tubería PVC hidráulica a presión RDE pesada Ø 1/2"	ml	25,00

11,5	Suministro e instalación de tubería PVC hidráulica a presión RDE pesada Ø 1"	ml	12,00
11,1	Suministro e instalación de tanque elevado PVC 1.000 litros; Incluye accesorios y válvulas	und	1,00
11,12	Conexión tanque elevado PVC 2"; Incluye válvula y registro	und	1,00
11,14	Suministro e instalación de válvula cheque tipo cortina de 1 1/2", incluyendo accesorios, sellos, pruebas y puesta en servicio.	und	1,00
11,15	Suministro e instalación de grifería flotador mecánico 3/4"	und	1,00
11,18	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de motobomba centrífuga eléctrica de 1 HP, para sistema de abastecimiento de agua, incluye conexión hidráulica en tubería de succión y descarga, accesorios (válvula de pie, uniones, válvula de cheque si aplica), base de soporte, anclajes, conexiones eléctricas básicas (cableado y protecciones mínimas), pruebas de funcionamiento y entrega operativa.	und	1,00
12	**Instalaciones y aparatos sanitarios**		
12,2	Suministro e instalación grifería para lavamanos Institucional, de alta eficiencia y bajo consumo de agua. Marca corona o similar	und	1,00
12,3	Suministro e instalación de sanitario institucional ultra ahorrador marca corona o similar; diseño antivandálico de alta eficiencia, bajo consumo de agua y que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados, incluye taza, tanque, válvulas, accesorios y acoples	und	4,00
12,4	Suministro e instalación de orinal institucional ultra ahorrador marca corona o similar; diseño antivandálico de alta eficiencia, entrada superior, bajo consumo de agua y que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados	und	1,00
12,18	Suministro e instalación de lavamanos institucional, tipo mural o de pedestal, incluye grifería tipo push o convencional, válvula de desagüe, sifón, accesorios de fijación, conexiones hidráulicas a redes de agua potable (fría o fría/caliente según aplique) y conexión a red de desagüe. Incluye sellos, nivelación, pruebas de funcionamiento y entrega en correcto estado operativo.	und	4,00
12,19	Suministro e instalación de rejilla sifonada en acero inoxidable de 3" x 2", con dispositivo anti olores, incluyendo accesorios, sellos y prueba de funcionamiento	und	4,00
12,20	Suministro e instalación de elementos de seguridad y apoyo para baño de personas con movilidad reducida (PMR), incluyendo barras de apoyo fijas y abatibles en acero inoxidable, asiento para ducha (si aplica), accesorios de fijación, y adecuaciones menores para garantizar condiciones de accesibilidad, estabilidad y seguridad del usuario. Incluye instalación, nivelación, fijación a muros estructurales, sellos, pruebas de resistencia y entrega en correcto funcionamiento.	gbl	1,00
14	**Señalización e identificación**		
14,1	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 15cm	und	4,00
14,2	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 30cm	und	8,00
14,6	Suministro e instalación de señalización de seguridad en poliestireno de 1 mm (calibre 40), con fondo en vinilo fotoluminiscente (autonomía 10 horas), textos y pictogramas impresos en alta resolución sobre vinilo transparente, con laminado brillante de protección. Dim: altura:18cm × ancho:36cm. Incluye sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente y fijación mediante cinta doble faz de 12 mm de	und	10,00

	ancho, con adhesivo acrílico y espuma de polietileno, de alta adherencia y permanencia, apta para superficies húmedas y de alta temperatura.		
14,7	Suministro e instalación de señal de piso tipo rompe tráfico base de piso en aglomerado de 2 mm, de 0.60 m de largo x 0.20 m de ancho, en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable con 4 perforaciones para anclaje a placa con tornillo. Dos estructuras en "L" cada una de 1.5 metros x 0.48 m, con una base en aglomerado de 3 cm, en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable por sus dos caras, en medio de estas dos estructuras llevará un complemento en aglomerado de 35 cm x 40 cm en el cual se insertará la lámina de acrílico de 5 mm. Esta lamina tendrá 1.65 m de alto x 0.65 m de ancho, incluye texto y logo de la Rama Judicial en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable.	und	1,00
15	**Instalaciones Eléctricas y Luminarias**		
15,22	Suministro e instalación de sensor de movimiento para luminarias, incluye salida para sensor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	5,00

- ***Sede: Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia***

ÍTEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Preliminares**		
1,1	Localización, trazado y replanteo	m2	220,10
1,2	Cerramiento provisional perimetral en lámina de zinc (h=2.0m) calibre 26, incluye estructura de soporte ancladas en madera separados C/2metros y todos los accesorios para su correcta instalación	ml	31,10
1,5	Desmontaje y retiro de cubierta existente (incluye tejas, estructura y accesorios)	m2	109,90
1,6	Desmontaje de puertas metálicas y madera	und	8,00
1,8	Desmontaje de protectores para ventanas	m2	15,70
1,12	Demolición de jardineras; Incluye retiro y disposición final de material y residuos	m2	5,00
1,16	Demolición técnica de vigas y columnas en concreto reforzado (incluye cargue y disposición final de escombros), Dim: A:0,15m x H:0,20m	ml	90,10
1,17	Demolición de pisos, andenes y plantillas - espesor de 4cm a 9cm; Incluye retiro y disposición final de material y residuos	m2	289,50
1,20	Demolición de rampas de acceso, Incluye bodrillos, malla retiro y disposición final de residuos	m2	2,00
1,21	Demolición de muros en mampostería de bloque (incluye limpieza, cargue y disposición final de escombros)	m2	175,60
1,22	Demolición y retiro de enchape cerámico en pisos y muros (incluye remoción de mortero de pega, limpieza y disposición final de escombros)	m2	102,60
1,28	Demolición y desmontaje de cielo raso (incluye estructura, fijaciones y disposición final de RCD)	m2	102,60
1,30	Fumigación integral especializada para el control de vectores (Roedores, termitas, comején, rastreros y voladores); Incluye insumos de fumigación, servicio de desinfección y certificación	m2	109,90
1,31	Ejecución de poda técnica para mejorar la salud del árbol y eliminar riesgos estructurales. Incluye corte de ramas secas o enfermas, despunte, recolección de residuos vegetales y disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental	und	1,00
1,33	Desmontaje y retiro de rejas metálicas (incluye corte de anclajes, fijaciones y disposición de material)	m2	28,80
1,34	Desmontaje y retiro de aparatos hidrosanitarios, incluyendo griferías, válvulas, accesorios, desconexión de redes existentes, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	und	4,00

1,35	Desmontaje y retiro de tuberías hidrosanitarias empotradas, incluyendo accesorios, griferías, soportes, elementos de fijación, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	ml	25,00
1,36	Demolición de cajas de inspección 0,80m x 0,80m, incluyendo retiro de marcos, tapas, tuberías entrantes y salientes, excavación puntual cuando se requiera, cargue, transporte, disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) y limpieza del área intervenida	und	3,00
1,38	Retiro y desmontaje de tanques elevados para almacenamiento de agua con capacidad de 1.000 litros y 2.000 litros, incluyendo vaciado, desconexión de redes hidráulicas, retiro de accesorios y soportes, descenso controlado, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	und	1,00
1,39	Desmontaje y retiro de hidrante contra incendios existente, incluyendo desconexión de la red, retiro de accesorios y elementos de fijación, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	und	1,00
1,41	Desmontaje y retiro de luminarias existentes, incluyendo desconexión eléctrica segura, retiro de soportes y accesorios, cargue, transporte, disposición final de materiales y residuos, y limpieza del área intervenida	und	22,00
1,42	Desmontaje y retiro de aires acondicionados Mini Split; Incluye condensadora, evaporadora, tuberías de gas, redes eléctricas y demás elementos o accesorios	und	4,00
1,43	Desmontaje y retiro de redes eléctricas, de voz y datos existentes, incluyendo canalizaciones, cableado, accesorios, elementos de fijación, desconexión segura, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	ml	120,00
1,45	Desmontaje y retiro de tableros eléctricos existentes, incluyendo desenergización y desconexión segura de circuitos, retiro de protecciones, accesorios, elementos de fijación, cargue, transporte, disposición final de residuos y limpieza del área intervenida	und	1,00
1,49	Expedición de licencia de construcción ante la autoridad competente	und	1,00
1,50	Desmontaje, revisión, diagnóstico técnico con informe, mantenimiento integral correctivo y montaje del sistema de paneles solares existente, incluyendo paneles solares, estructura de soporte, redes, inversores, banco de baterías, protecciones y pruebas de funcionamiento. Incluye cuarenta y cinco (45) paneles.	gbl	1,00
1,52	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización y protección para elementos de cimentación, mediante limpieza y preparación de superficie, resane de porosidades, aplicación de imprimante y recubrimiento impermeabilizante tipo asfáltico o cementico modificado minimo dos (2) capas o de acuerdo a recomendaciones del fabricante, resistente a humedad y ataque de sales (salitre). Incluye protección final con mortero o geotextil y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	125,00
2	**Excavaciones y rellenos**		
2,2	Excavación manual en material común; (incluye perfilado, retiro de material y disposición final de RCD)	m3	3,90
2,3	Excavación manual en material común; (incluye trazado, perfilado de sección, retiro y disposición final de RCD); Dim: 0,30x0,30	ml	138,90
2,4	Relleno y compactación con material seleccionado subbase (incluye preparación de subrasante, extendido, nivelación y compactación mecánica al 95% del Proctor modificado)	m3	25,00
2,5	Relleno y compactación con material seleccionado de sitio (incluye limpieza, compensación de niveles, extendido y compactación mecánica por capas)	m3	12,00

2,6	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante y RCD en sitio autorizado (incluye manejo ambiental y tarifas de disposición)	m3	96,75
3	**Estructuras y obras concreto**		
3,1	Concreto 2.500 PSI para solados E: 0,05m	m2	48,10
3,2	Concreto 3.000 PSI para vigas de cimentación Dim: 0,30m x 0,30m, Incluye formaletería	ml	138,90
3,3	Concreto 3.000 PSI para vigas aéreas Dim: 0,12 x 0,20, Incluye formaletería y apuntalamiento	ml	138,90
3,4	Concreto 3.000 PSI para columnetas de confinamiento Dim: 0,12 x 0,20, Incluye formaletería y apuntalamiento	ml	42,00
3,5	Concreto 3.000 PSI para columnas Dim: 0,30 x 0,30, Incluye formaletería y apuntalamiento	ml	54,00
3,6	Concreto 3.000 PSI para zapatas	m3	3,90
3,7	Concreto 3.000 PSI para pedestales, Incluye formaletería y apuntalamiento	m3	0,60
3,8	Suministro e instalación de losa aligerada en sistema Metaldeck o similar, conformada por lámina colaborante, refuerzo de acero y concreto de resistencia especificada en diseño, incluyendo formaletas de borde, apuntalamientos, vaciado, vibrado, curado y demás elementos necesarios para su correcta ejecución	m2	164,80
3,10	Construcción de rampa en concreto de 3.000 psi para personas con movilidad reducida, incluyendo preparación de superficie, formaleta, refuerzo si aplica, acabado antideslizante, juntas, curado y entrega conforme a pendientes y niveles de diseño.	m2	4,90
4	**Aceros y estructura metálica**		
4,1	Suministro, corte, figurado e instalación acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	5612,06
5	**Mantenimiento de cubiertas**		
5,1	Suministro e instalación de manto asfaltico 4mm; Incluye emulsión asfáltica, imprimante, pintura bituminosa y herramientas necesarias	m2	164,80
5,5	Plantilla de nivelación en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	164,80
6	**Pisos y pavimentos**		
6,3	Placa contrapiso en concreto E: 7cm - 21MPa (3000 psi). Incluye refuerzo en malla electrosoldada 4mm, formaletería, juntas de dilatación	m2	204,30
6,7	Conformación de bordillos en concreto de 3000psi e=0,15 mts x 0,45 mts, Incluye acero de refuerzo, formaletería, juntas básicas y acabados	ml	33,20
6,8	Suministro e instalación de baldosa en granito 30 x 30 cm color perlato claro o similar. Incluye dilatación plástica, emboquillado, sellado, pulida, destronque, cortes y ajustes	m2	144,80
6,9	Suministro e instalación de zócalo en media caña de granito pulido. Incluye suministro de materiales, cortes, ajustes, pulida, fijación, emboquillado, limpieza y mano de obra necesaria para su correcta instalación	ml	119,00
6,10	Suministro e Instalación de enchapes cerámicos para zonas húmedas	m2	44,69
6,11	Suministro e instalación de zócalo en cerámica de 10 cm de altura. Incluye suministro de materiales, cortes, ajustes, pegante, emboquillado, limpieza y mano de obra necesaria para su correcta instalación	ml	22,66
6,16	Suministro e instalación loseta gris o color en concreto 40x40x6 cm, incluye cama de asiento, juntas, cortes y manipulación externa	m2	53,40

6,17	Preparación de terreno y compactación mecánica. Incluye limpieza, nivelación, conformación de la superficie, humedecimiento cuando se requiera y compactación con equipo mecánico	m2	257,70
6,19	Suministro e instalación de piedra fachaleta según diseño arquitectónico. Incluye suministro de materiales, adhesivo de instalación para fachaleta, cortes, ajustes, nivelación, emboquillado o sellado de juntas cuando aplique y limpieza final	m2	24,92
7	**Mampostería, pañetes y elementos no estructurales**		
7,2	Levante de muros en bloque de cemento macizo; Incluye mortero de Pega 1:4	m2	238,30
7,6	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4; Incluye filos y dilataciones	m2	476,60
7,7	Pañete liso exterior impermeabilizado 1:4; Incluye filos y dilataciones	ml	35,50
7,8	Mesones en concreto A: 0.6m; Incluye refuerzo, formaletería y curado	ml	3,00
7,10	Dinteles en concreto Dim: 10cm x 15cm de 3.000 psi; Incluye refuerzo y formaletería	ml	11,70
7,11	Suministro e instalación de bloque abujardado, Incluye mortero de pega 1:4, andamios y limpieza de juntas	m2	12,68
7,12	Mantenimiento integral de tanque subterráneo y/o elevados para almacenamiento de agua, que incluye limpieza general, vaciado, lavado y desinfección; inspección de superficies internas; resane de fisuras, porosidades y zonas deterioradas con mortero impermeable; sellado de juntas; aplicación de recubrimiento impermeabilizante apto para contacto con agua potable (si aplica); retiro y disposición de tapa existente; suministro, fabricación e instalación de nueva tapa metálica en lámina de acero con marco y refuerzos, acabado anticorrosivo y sistema de cierre seguro	gbl	1,00
8	**Acabados y construcción liviana**		
8,1	Suministro e instalación de espejos biselados 4mm; incluye acabado completo y con fijación segura	m2	2,50
8,2	Suministro e instalación de cielo raso en placa de yeso tipo drywall, incluyendo perfilería galvanizada, anclajes, tornillería, tratamiento de juntas, masilla, pintura, accesorios y limpieza final	m2	189,49
8,4	Suministro y aplicación de estucos interiores para muros y bajo placa	m2	296,60
8,5	Suministro y aplicación de estucos exteriores para muros y bajo placa	m2	115,50
8,6	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos para interiores; Incluye filos y dilataciones	m2	296,60
8,8	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza o similar a tres manos; Incluye andamios y equipos necesarios para alturas	m2	115,50
8,13	Suministro e instalación de papel polarizado opalizado/esmerilado para control de temperatura y luz natural	m2	27,20
9	**Carpintería en Madera**		
9,2	Suministro e instalación de puerta interior tipo entamborada, hoja lisa, fabricada en MDF resistente a la humedad enchapado en melamina color según requerimiento, incluye marco, tapetes, jambas, bisagras, cerradura tipo manija, ajuste, nivelación, fijación, sellos y limpieza final. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Dim: a: 0,8m, h: 2 a 2,2m	und	7,00
9,3	Suministro e instalación de puerta interior tipo entamborada, hoja lisa, fabricada en MDF resistente a la humedad enchapado en melamina color según requerimiento, incluye marco, tapetes, jambas, bisagras, cerradura tipo manija, ajuste, nivelación, fijación, sellos y limpieza final. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Dim: a: 0,9m, h: 2 a 2,2m	und	3,00

9,4	Suministro e instalación de mueble modular inferior de cocina en lámina RH, con longitud aproximada de 1,50 m a 1,80 m, incluye puertas, cajones, divisiones, entrepaños, herrajes, nivelación, fijación y entrega operativa	und	1,00
9,5	Suministro e instalación de sistema de marco y puertas corredizas, montadas sobre rieles dobles, herrajes ocultos a la vista, con rodamiento de acero templado con pista exterior de acero revestida en nylon, cincados, puertas colgadas sobre riel. los paneles (puertas) serán en aglomerado de 15mm de espesor enchapado en formica de alta presión resistente al agua. incluye cerradura y manijas embebidas en panel.	m2	11,62
10	**Carpintería en Metálica**		
10,2	Suministro e instalación de estructura tipo persianas fija para ventanería de fachada Principal	m2	8,70
10,4	Suministro e instalación de protectores y rejas metálicas en hierro	m2	18,60
10,5	Suministro e Instalación de baranda metálica/pasamanos en acero inoxidable para rampa y escaleras, Incluye pasamanos superior, postes/parales, travesaños intermedios, platinas, anclajes, soldadura y remates.	ml	4,20
10,6	Suministro e instalación de escalera de gato con jaula metálica para acceso a cubierta; Incluye los materiales y equipos necesarios para instalación en superficie vertical	ml	3,00
10,7	Puerta metálica calibre 18 entamborada dim: 0,90m x 2.20m; Incluye cerradura de seguridad, herrajes, marcos, hojas entamboradas, refuerzos internos, anticorrosivo, pintura, transporte e instalación	und	2,00
10,9	Suministro e instalación de ventaneria de aluminio sobre fachadas, en sistema 7038, con vidrio laminado transparente (4+4) y distanciador de 9cms con cerraduras, rodajas en la parte inferior y cuerpo fijo	m2	18,60
10,10	Suministro e instalación de dispensadores en acero inoxidable 304 de papel higiénico, sistema antivandálico, para espacios públicos y de alto trafico	und	3,00
10,11	Suministro e instalación de dispensador en acero inoxidable 304 para jabón líquido, accionado por válvula de push dosificadora, sistema antivandálico, para espacios públicos y de alto tráfico. Capacidad entre 1 y 1.2 litros	und	3,00
10,15	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de cerca eléctrica perimetral sobre muro existente, conformado por energizador, aisladores, postes metálicos, hilos conductores, sistema de puesta a tierra, señalización y accesorios. Incluye pruebas, configuración y entrega operativa del sistema.	ml	57,79
11	**Instalaciones y elementos hidráulicos y aguas lluvias**		
11,1	Suministro e instalación de accesorios Ø 1/2" PVC hidráulico	und	13,00
11,2	Suministro e instalación de accesorios Ø 1" PVC hidráulico	und	1,00
11,4	Suministro e instalación de tubería PVC hidráulica a presión RDE pesada Ø 1/2"	ml	47,49
11,5	Suministro e instalación de tubería PVC hidráulica a presión RDE pesada Ø 1"	ml	6,50
11,7	Suministro e instalación de registro y medidor de agua domiciliario Ø 1/2" o 3/4"	und	1,00
11,1	Suministro e instalación de tanque elevado PVC 1.000 litros; Incluye accesorios y válvulas	und	1,00
11,12	Conexión tanque elevado PVC 2"; Incluye válvula y registro	und	1,00
11,13	Suministro e instalación de punto hidráulico llave tipo jardín	und	2,00
11,14	Suministro e instalación de válvula cheque tipo cortina de 1 1/2", incluyendo accesorios, sellos, pruebas y puesta en servicio.	und	1,00

11,15	Suministro e instalación de grifería flotador mecánico 3/4"	und	1,00
11,18	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de motobomba centrífuga eléctrica de 1 HP, para sistema de abastecimiento de agua, incluye conexión hidráulica en tubería de succión y descarga, accesorios (válvula de pie, uniones, válvula de cheque si aplica), base de soporte, anclajes, conexiones eléctricas básicas (cableado y protecciones mínimas), pruebas de funcionamiento y entrega operativa.	und	1,00
11,19	Reubicación de hidrante contraincendios, incluyendo desmonte, traslado, conexión a red existente, accesorios, anclajes, pruebas hidráulicas, reposición de superficies afectadas y entrega operativa.	und	1,00
12	**Instalaciones y aparatos sanitarios**		
12,3	Suministro e instalación de sanitario institucional ultra ahorrador marca corona o similar; diseño antivandálico de alta eficiencia, bajo consumo de agua y que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados, incluye taza, tanque, válvulas, accesorios y acoples	und	4,00
12,4	Suministro e instalación de orinal institucional ultra ahorrador marca corona o similar; diseño antivandálico de alta eficiencia, entrada superior, bajo consumo de agua y que cumpla con requerimientos A.D.A. para discapacitados	und	1,00
12,6	Suministro e instalación de accesorios Ø 2" PVC sanitario	und	17,00
12,7	Suministro e instalación de accesorios Ø 4" PVC sanitario	und	11,00
12,9	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC pesada Ø 2"	ml	18,36
12,10	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC pesada Ø 4"	ml	46,04
12,12	Construcción de Caja de inspección en concreto de 2500 psi con sección libre (60x60 cm) h=80cm. Incluye tapa en concreto y tapa reforzada, formaleta, base, muros, cañuela, excavaciones menores, relleno perimetral, curado y limpieza	und	3,00
12,13	Construcción de Caja de inspección en concreto de 2500 psi con sección libre (80x80 cm) h=80cm. Incluye tapa en concreto y tapa reforzada, formaleta, base, muros, cañuela, excavaciones menores, relleno perimetral, curado y limpieza	und	1,00
12,14	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, Incluye grifería, sifón, canastilla, acoples, sellos, ajuste de mesón y prueba hidráulica	und	1,00
12,18	Suministro e instalación de lavamanos institucional, tipo mural o de pedestal, incluye grifería tipo push o convencional, válvula de desagüe, sifón, accesorios de fijación, conexiones hidráulicas a redes de agua potable (fría o fría/caliente según aplique) y conexión a red de desagüe. Incluye sellos, nivelación, pruebas de funcionamiento y entrega en correcto estado operativo.	und	5,00
12,19	Suministro e instalación de rejilla sifonada en acero inoxidable de 3" x 2", con dispositivo anti olores, incluyendo accesorios, sellos y prueba de funcionamiento	und	4,00
12,20	Suministro e instalación de elementos de seguridad y apoyo para baño de personas con movilidad reducida (PMR), incluyendo barras de apoyo fijas y abatibles en acero inoxidable, asiento para ducha (si aplica), accesorios de fijación, y adecuaciones menores para garantizar condiciones de accesibilidad, estabilidad y seguridad del usuario. Incluye instalación, nivelación, fijación a muros estructurales, sellos, pruebas de resistencia y entrega en correcto funcionamiento.	gbl	1,00
13	**Instalaciones de aires acondicionados**		

13,1	Montaje y/o reubicación de aires acondicionados tipo mini Split, incluyendo evaporadora, condensadora, tuberías de refrigerante, tubería de desagüe de condensados, aislamiento, redes eléctricas, accesorios, vacío, pruebas de presión y puesta en funcionamiento.	und	4,00
13,2	Instalación de rubatex y/o aislamiento térmico para tuberías de aires acondicionados; Incluye espuma flexible de alta calidad, cinta rubatex de alta densidad y retiro rubatex existente en mal estado.	ml	20,80
14	**Señalización e identificación**		
14,1	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente.Dim: Altura: 20cm x Ancho: 15cm	und	5,00
14,2	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 30cm	und	7,00
14,3	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 45cm	und	1,00
14,6	Suministro e instalación de señalización de seguridad en poliestireno de 1 mm (calibre 40), con fondo en vinilo fotoluminiscente (autonomía 10 horas), textos y pictogramas impresos en alta resolución sobre vinilo transparente, con laminado brillante de protección. Dim: altura:18cm × ancho:36cm. Incluye sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente y fijación mediante cinta doble faz de 12 mm de ancho, con adhesivo acrílico y espuma de polietileno, de alta adherencia y permanencia, apta para superficies húmedas y de alta temperatura.	und	7,00
14,7	Suministro e instalación de señal de piso tipo rompe tráfico base de piso en aglomerado de 2 mm, de 0.60 m de largo x 0.20 m de ancho, en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable con 4 perforaciones para anclaje a placa con tornillo. Dos estructuras en "L" cada una de 1.5 metros x 0.48 m, con una base en aglomerado de 3 cm, en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable por sus dos caras, en medio de estas dos estructuras llevará un complemento en aglomerado de 35 cm x 40 cm en el cual se insertará la lámina de acrílico de 5 mm. Esta lamina tendrá 1.65 m de alto x 0.65 m de ancho, incluye texto y logo de la Rama Judicial en vinilo adhesivo en color similar al acero inoxidable.	und	1,00
14,8	Suministro, transporte e instalación de aviso institucional para fachada principal compuesto por letras bloque corpóreas independientes (PALACIO DE JUSTICIA-MUNICIPIO), cada una tendrá una base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta. Incluye logo circular radio= 0.35 m de la Rama Judicial con base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta de r= 0.35 m. Revisar especificación técnica señalética.	und	1,00
15	**Instalaciones Eléctricas y Luminarias**		

15,1	Desmontaje del sistema eléctrico existente incluye: tablero de distribución, luminarias, tomas, protecciones y cableados	gbl	1,00
15,4	Suministro e instalación de tablero de distribución parcial de 24 circuitos, 2F+N+T con puerta y espacio para Totalizador	und	1,00
15,5	Suministro e instalación de acometida eléctrica baja tensión hasta tablero de distribución en calibre 2#6F+1#6N en cobre	ml	32,00
15,6	Suministro e instalación de protección enchufable de 1x20 AMP.	und	10,00
15,7	Suministro e instalación de protección enchufable de 2x20 AMP.	und	7,00
15,10	Suministro e instalación de totalizador bipolar 2 x 80 A, incluyendo accesorios, conexión, identificación y pruebas.	und	1,00
15,12	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra de varillas cooperweld de 5/8" x 2,40 mts	gbl	1,00
15,13	Suministro e instalación de salida de luminaria led cuadrada de 60x60 a 40W incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 AWG, caja, accesorios para tuberías y tubería SCH40	und	20,00
15,14	Suministro e instalación de salida de luminaria led redonda de 18W empotrada incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 AWG, caja, accesorios para tuberías y tubería SCH40	und	18,00
15,15	Suministro e instalación de salida de luminaria de emergencia incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 AWG, caja y accesorios para tuberías y tubería SCH40	und	6,00
15,16	Suministro e instalación de salida tomacorriente con polo a tierra a 110 volt en tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#12 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	38,00
15,17	Suministro e instalación de salida de tomacorriente con polo a tierra GFCI a 110 volt en tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#12 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	2,00
15,18	Suministro e instalación de salida tomacorriente red regulada con polo a tierra a 110 volt conectado a una UPS en tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#12 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	7,00
15,19	Suministro e instalación de salidas de tomacorriente con polo a tierra a 220 volt para aire acondicionado tubería Conduit PVC SCH 40, incluye: tomacorriente, cable en cobre 3#10 AWG, cajas y accesorios de tubería	und	6,00
15,20	Suministro e instalación de interruptor sencillo	und	5,00
15,21	Suministro e instalación de interruptor doble	und	7,00
15,22	Suministro e instalación de sensor de movimiento para luminarias, incluye salida para sensor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	5,00
15,23	Suministro e instalación de tubería PVC CONDUIT 1/2"	ml	42,00
15,24	Suministro e instalación de tubería PVC CONDUIT 3/4"	ml	7,00
15,25	Suministro e instalación de tubería PVC CONDUIT 1"	ml	20,00
15,26	Suministro e instalación de cableado en cobre libre de halógenos y baja emisión de humos retardante a la llama THHN/THWN #12 AWG	ml	75,20
15,27	Suministro e instalación de cableado en cobre libre de halógenos y baja emisión de humos retardante a la llama THHN/THWN #10 AWG	ml	45,20
15,31	Suministro e instalación de salida de luminaria led tipo tortuga en aplique incluye: luminaria, cable de cobre 3#12 awg, caja y accesorios para tuberías y tubería sch40	und	9,00
16	**Sistema de voz, datos y CCTV**		
16,1	Desmontaje de CCTV existente: Cableado, siete (7) cámaras, DVR, gabinete, TV monitor y demás elementos	gbl	1,00
16,2	Suministro e instalación de cableado estructurado UTP 4 pares categoría 6A certificado	ml	215,00

16,3	Marcación, identificación y certificación de puntos categoría 6A, Incluye entrega de reporte	und	8,00
16,4	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4 " incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25,00
16,5	Patch cord tipo 1 categoría 6A, 3ft (1m), 100% cobre, marca reconocida, incluye conexión, marcación u organización básica	und	3,00
16,6	Patch cord Tipo 2 categoría 6A, 10ft (3m), 100% cobre, marca reconocida, incluye conexión, marcación u organización básica	und	3,00
16,8	Punto de datos sencillo categoría 6A	und	6,00
16,9	Punto de datos doble categoría 6A	und	6,00
16,12	Suministro e instalación cámara Tipo Bullet Mínimo 4 Mpx, Distancia de iluminación mínimo 40 m, Varifocal motorizado, longitud focal 2.7 mm – 8 mm o mejor en amplitud, Analítica en borde basado en IA con deep learning, Mínimo 2 transmisiones que garanticen el almacenamiento, visualización y transmisión remota, compresión de video H.265, Soporte de Tarjeta Micro SD (hasta de 512 GB), certificaciones CE y/o UL y EMC y/o FCC, IP 66, Mínimo IK09, memoria de almacenamiento externo Capacidad: 128 GB, resistente al agua, temperatura, a prueba de rayos x y golpes. (Ver Especificaciones Técnicas)	und	5,00
16,13	Suministro e instalación cámara tipo domo PTZ Exterior, Mínimo 4 Mpx, 120 dB mínimo, distancia de iluminación mínimo 150 m, longitud focal 7 mm a 130 mm o mejor tanto en cierre como en apertura, Zoom óptico mínimo 30 X óptico y mínimo 12 X digital, Panorámica: 0° a 360° sin fin, Inclinación: 0° a +90°, giro automático 180°, Analítica en borde basado en IA con deep learning, comprensión de video H.265, Mínimo 2 transmisiones que garanticen el almacenamiento, capacidad de almacenamiento soportar tarjeta Micro SD (hasta de 256 GB), certificaciones CE y/o UL y EMC y/o FCC, memoria de almacenamiento externo capacidad 128 GB, resistente al agua, temperatura, a prueba de rayos x y golpes. (Ver Especificaciones Técnicas)	und	1,00
16,14	Suministro e instalación sistema de almacenamiento NVR, año de fabricación mínimo de 2024, almacenamiento con discos de alta densidad HDD de 7.200 rpm, garantizando un tiempo de retención de 60 días por cada cámara a una resolución mínima de Full HD (1920 x 1080) a 30 FPS, formato de compresión H.265, soportar mínimo RAID 5 o 6, una tasa de transferencia mínima de: 8 Mbps para el almacenamiento y visualización de cada flujo de video. (Ver Especificaciones Técnicas)	und	1,00
16,15	Suministro e Instalación Software de Visualización Control y Administración (VMS) con licenciamiento a perpetuidad (Una Licencia por cada Cámara Instalada) (Ver Especificaciones Técnicas)	und	6,00
16,16	Suministro e instalación Switch de 16 Puertos L3, Ocho (08), doce (12) o dieciséis (16) puertos 10/100/1000 Base T con PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45, Mínimo dos (02) Puertos SFP de mínimo 1 Gbps totalmente independientes, no compartidos; Dos (02) modulo Transceiver SFP, conector LC, multimodo de la misma marca del switch; 1 UR, de diecinueve (19) "; Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0, 256 MB FLASH, 512 MB RAM y/o DRAM y/o DDR4 y/o DDR3, certificación de seguridad UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1 y/o IEC 62368-1, certificación ambiental ROHS y/o WEEE y/o REACH. (Ver Especificaciones Técnicas)	und	1,00
16,17	Suministro e instalación pantalla de visualización año de fabricación mínimo de 2024, tamaño de pantalla 2.680x1.800 mm mínimo, resolución modulo 240x90, resolución gabinete mínimo 480 x270, material gabinete en aluminio fundido, resolución total pantalla 2160x1440 pixeles, Conexión red RJ-45 , altavoz integrado 10W X 2, alimentación AC 110 - 220 / 60 hz, certificado de seguridad 60950-1, EMC Clase B, BS476 Parte 7 Clase 1, vida util a brillo medio 100 mil horas. (Ver Especificaciones Técnicas)	und	1,00

16,18	Suministro e instalación gabinete de Piso Tipo 1, capacidad 11UR, 19". (Ver especificaciones Técnicas)	und	1,00
16,19	Suministro e Instalación UPS de 3 KVA (Ver especificaciones Técnicas)	und	1,00
18	**Adaptación climática**		
18,1	Suministro e implementación de superficie vegetal para adaptación climática, mediante preparación del terreno, suministro de tierra vegetal y/o sustrato mejorado, siembra de especies vegetales (césped, coberturas o plantas ornamentales según diseño), riego inicial y conformación de áreas verdes.	m2	20,65
18,2	Suministro, transporte, siembra, establecimiento y mantenimiento inicial de especie vegetal arbórea de mediano porte, con altura mínima entre 1,40 m y 2,0 m al momento de la entrega, para zonas verdes y áreas exteriores. Incluye excavación de cepa, suministro de tierra negra seleccionada, acondicionamiento del terreno, abonado orgánico, aplicación de enmiendas y fertilizantes, siembra, tutorado con estacas de madera inmunizada y amarres, riego de establecimiento, reposición de individuos que no sobrevivan durante el periodo de mantenimiento, control fitosanitario, limpieza del área, retiro de material sobrante y mantenimiento integral por un período mínimo de noventa (90) días calendario. Especie vegetal según diseño paisajístico aprobado por la supervisión.	und	4,00

- ***Sede: Juzgado Promiscuo Municipal de Dibulla***

ÍTEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Preliminares**		
1,30	Fumigación integral especializada para el control de vectores (Roedores, termitas, comején, rastreros y voladores); Incluye insumos de fumigación, servicio de desinfección y certificación	m2	110,00
1,51	Mantenimiento y reparación de tuberías y redes hidrosanitarias, que incluye destaponamiento, limpieza de registros existentes y sondeo de la totalidad de la tubería sanitaria. Comprende diagnóstico y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	gbl	1,00
5	**Mantenimiento de cubiertas**		
5,1	Suministro e instalación de manto asfaltico 4mm; Incluye emulsión asfáltica, imprimante, pintura bituminosa y herramientas necesarias	m2	27,80
5,4	Mantenimiento de cubierta en lámina galvanizada, ajuste de láminas rodadas, sello en caballete para evitar filtraciones y reemplazo de láminas en mal estado	m2	107,10
9	**Carpintería en Madera**		
9,2	Suministro e instalación de puerta interior tipo entamborada, hoja lisa, fabricada en MDF resistente a la humedad enchapado en melamina color según requerimiento, incluye marco, tapetes, jambas, bisagras, cerradura tipo manija, ajuste, nivelación, fijación, sellos y limpieza final. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Dim: a: 0,8m, h: 2 a 2,2m	und	4,00
14	**Señalización e identificación**		
14,1	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 15cm	und	2,00
14,2	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio	und	2,00

	anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 30cm		
14,3	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante cuatro (4) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 20cm x Ancho: 45cm	und	1,00
14,4	Suministro e instalación de señalización informativa en doble acrílico cristal de 3 mm (base y frente); base con vinilo tipo acero brush y logo Rama Judicial B/N al 10%, frente con vinilo transparente en policromía invertida. Fijación mediante seis (6) dilatadores en aluminio anclados. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente. Dim: Altura: 25cm x Ancho: 100cm	und	1,00
14,5	Suministro e instalación de señalización informativa sencilla (sin perforaciones), elaborada en lámina de acrílico cristal de 3 mm de espesor, con aplicación de vinilo adhesivo tipo acero brush y vinilo transparente con impresión en policromía de alta resolución. Incluye incorporación de sistema de lectura en braille conforme a normativa de accesibilidad vigente.Dim: Altura: 20cm x Ancho: 45cm	und	5,00

Las demás especificaciones técnicas para las obras de mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de Riohacha están definidas en el Anexo 1 Anexo Técnico, el cual hace parte integral del proceso.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, adelantará el proceso bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-DR-02-2026, de acuerdo con lo contemplado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo al numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el literal (b) del numeral 2º, del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Título I Capitulo 2 Sección 1, Subsección 2, Art. 2.2.1.2.1.2.1 y s.s., especialmente el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección será desde la indicación de inicio de ejecución en SECOP II (previa aprobación de las garantías exigidas y la expedición del registro presupuestal), hasta el 31 de diciembre de 2026.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS: Sólo se podrán presentar propuestas hasta la fecha estipulada en el cronograma electrónico establecido para el presente contrato, en la plataforma SECOP II.

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: La entidad estima un presupuesto oficial correspondiente hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.674.856.434), equivalente a **956,56** SMMLV, incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Para adelantar la contratación, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por la Profesional responsable de Ejecución Presupuestal de la Dirección Seccional, relacionados a continuación:

Número certificado disponibilidad presupuestal.	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.	Valor certificado de disponibilidad presupuestal

4726	2026-06-25	$1.674.856.434

LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato a suscribir será en los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva, Uribia y Dibulla, Departamento de La Guajira:

- Palacio de Justicia de San Juan del Cesar - Calle 7 con carrera 11
- Palacio de Justicia de Villanueva - Calle 12A No 8- 27
- Juzgado de Uribia - Calle 4 No 4-51
- Juzgado de Dibulla - Transversal 1 No 5 - 10

INDICACION DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial	Entidad estatal Incluida	Valor a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación Cubierto por Acuerdo Comercial
Canadá	SI	Servicios de construcción desde $28.620.713.796 COP	N/A	NO APLICA
Chile	SI	Servicios de Construcción Desde $28.705.544.496 COP	NO APLICA	NO APLICA
Estados Unidos	SI	Servicios de Construcción Desde $28.617.834.543 COP	NO APLICA	NO APLICA
Costa Rica	SI	Servicios de Construcción Desde $28.617.834.543 COP	NO APLICA	NO APLICA
Estados AELC	SI	Servicios de Construcción Desde $26.783.850.461 COP	NO APLICA	NO APLICA
Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte	SI	Servicios de Construcción Desde $28.705.544.496COP	NO APLICA	NO APLICA
Corea	NO	No aplica para la Rama Judicial	No aplica para la Rama Judicial	NO
Triángulo de Norte - Salvador	NO	No aplica para la Rama Judicial	No aplica para la Rama Judicial	NO
Triángulo de Norte - Guatemala	SI	A partir de la menor cuantía de la Entidad	No aplica ninguna excepción de acuerdo al objeto a contratar	SI APLICA
Triángulo de Norte - Honduras	NO	No aplica para la Rama Judicial	Está incluida en el tratado	NO
México	NO	No aplica para la Rama Judicial	No aplica para la Rama Judicial	NO
Alianza del Pacífico (Chile)	SI	Servicios de Construcción Desde $28.675.403.847 COP	NO	NO APLICA
Alianza del Pacífico (Perú)	SI	Servicios de Construcción Desde $28.675.403.847 COP	NO	NO APLICA
Alianza del Pacífico (México)	NO	No aplica para la Rama Judicial	No aplica para la Rama Judicial	NO
Israel	NO	No aplica para la Rama Judicial	No aplica para la Rama Judicial	NO

MENCIÓN SI LA CONVOCATORIA ES SUCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES: El presente proceso NO se podrá limitar a Mipymes colombianas de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN: En el presente proceso de Selección pueden participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas, que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado y cuyo objeto y actividad les permita

realizar las actividades establecidas en el objeto del proceso. Los Oferentes y las Ofertas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y Pliego Electrónico.

PRECALIFICACIÓN: En el presente proceso de selección NO hay lugar a precalificación.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El cronograma del presente proceso de selección será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

Las fechas indicadas en el cronograma podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en el presente proceso de selección, para la prórroga de los plazos, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por todos los PROPONENTES.

INFORMACIÓN Y LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: La información y consulta sobre los pliegos de condiciones, se puede hacer en la página WEB del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co en la plataforma SECOP II.

VEEDURÍA Y CONTROL CIUDADANO: Se convoca a las VEEDURÍAS CIUDADANAS, para realizar control social frente al presente proceso de selección, para lo cual podrán consultar el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co SECOP II con el fin de ejercer las facultades que la Constitución y la ley les atribuyen.

El presente aviso se emite y se publica el día 8 de julio del año 2026.

MARÍA JOSÉ ZABALETA RAMOS
Directora Seccional

MJZR / jdg