AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA
N° MB-SA-MC-002-2026

El municipio de BELÉN informa que se dará inicio al proceso de proceso de selección abreviada de menor cuantía, dentro del cual se da a conocer la siguiente información:

1. ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE:

- ✓ Nombre de la Entidad: MUNICIPIO DE BELÉN

Podrá consultarse a través del portal único de contratación, del sistema electrónico de contratación pública (SECOP II): www.colombiacompra.gov.co

2. OBJETO:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ.

El objeto del contrato implica que el contratista preste los siguientes bienes y/o servicios:

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CARICHANA LA LAGUNA VEREDAS RINCÓN Y DONACIÓN

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1		**ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
1.1.	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	96,00

CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE MUESTREO ACUEDUCTOS SAN VICTORINO - DONACIÓN, LOS COLORADOS - EL BOSQUE TUATE Y, PABLO VI.

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1.		**ESTRUCTURA PUNTO DE MUESTREO**		
1.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	m^2	7,68
1.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	m^2	15,36

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

1.3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	46,08
1.4	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	m^2	38,40
1.5	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m^2	38,40
1.6	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m^2	38,40
2.		**HIDRÁULICA PUNTO DE MUESTREO**		
2.1	4.01.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN.	un	12,00
2.2	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ml	12,00
2.3	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE SENCILLA	un	12,00
2.4	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	un	12,00
2.5	3.10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜES EN TUBERÍA SANITARIA PVC D = 1 1/2".	un	12,00

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LAS CARRIZOSAS VEREDA EL BOSQUE

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1		**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN**		
1.1	2.03.32	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI).	m^3	4,00
1.2	2.03.04	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	m^3	3,00
1.3	3.10.11	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kg	110,00
2.		**OPTIMIZACIÓN RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN**		
2.1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P	ml	1200,00
2.2	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	ml	60,00
2.3	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	ml	60,00
2.4	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	un	10,00
2.5	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	un	50,00

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LAS CORRALEJAS VEREDA EL BOSQUE SECTOR CARACOLES ALTO

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1		**CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
1.1	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	m^2	50,50
1.2	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m^2	41,50
1.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kg	450,00
1.4	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO METÁLICA TIPO PALANCA 60x60	un	1,00
1.5	4.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2"	un	1,00
1.6	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"	un	1,00
2.		**CONSTRUCCIÓN BOCATOMA**		
2.1	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	8,00
2.2	N01	DESVIACIÓN TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M	ml	5,00
2.3	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	1,00
2.4	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	m^2	27,00
2.5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kg	180,00
2.6	3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA	Kg	7,50
2.7	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METÁLICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kg	7,50
2.8	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	ml	10,00
2.9	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"	un	1,00

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LLANO MATA VEREDA EL BOSQUE SECTOR MONTERREDONDO

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

1		**ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
1.1.	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	47,25
1.2	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO METÁLICA TIPO PALANCA 60x60	un	1,00
1.3	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO - CAJAS DE INSPECCIÓN	m^2	13,69
1.4	4.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	ml	36,00

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO SAN VICENTE VEREDA LA VENTA

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1		**CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
1.1	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	m^2	50,50
1.2	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m^2	41,50
1.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Kg	450,00
1.4	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO METÁLICA TIPO PALANCA 60x60	un	1,00
1.5	4.04.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2"	un	1,00
1.6	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"	un	1,00
1.7	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	ml	200,00

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LOS COLORADOS SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1.		**ADECUACIÓN CÁMARAS DE QUIEBRE**		
1.1.	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	30,78
2.		**CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE QUIEBRE**		
2.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE	m^2	1,98

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

		AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).		
2.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	m^2	3,96
2.3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	11,84
2.4	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	m^2	6,16
2.5	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	15,39
3.		**ADECUACIÓN CAPTACIÓN**		
3.1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	25,00
4.		**CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN**		
4.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	m^2	2,25
4.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	m^2	4,50
4.3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	6,73
4.4	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	m^2	9,00
4.4	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	7,70
5		**CAJAS Y REGISTROS**		
5.1	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	un	15,00
6.		**REDES**		
6.1	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA)	ml	30,00
6.2	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	ml	200,00
6.3	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ml	750,00

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO PEÑA BLANCA VEREDA EL RINCÓN

Capítulo / ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1		**ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
1.1.	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN	m^2	96,00

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

		PORCELANATO SELLADO		

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LA PLANTA VEREDA EL MOLINO

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1.		**ADECUACIÓN RED ZONA DE DESLIZAMIENTO**		
1.1.	5.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ml	60,00
2.		**CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE QUIEBRE**		
2.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	m^2	1,98
2.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	m^2	3,96
2.3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	11,84
2.4	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	m^2	6,16

OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO EL CAJÓN VEREDA TUATE SECTOR BAJO

Capítulo / Ítem	CÓDIGO APU	Descripción	Und	Cantidad
1		**ADECUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
1.1.	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	m^2	6,84
1.2	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	m^2	1,38
1.3	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO METÁLICA TIPO PALANCA 60x60	un	1,00
1.4	2.10.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"	un	1,00

3. **El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:**

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
72102900	SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
72113300	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
72101500	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

4. **Modalidad de contratación:**

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

La selección del contratista se realizará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

Los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional serán objeto de verificación por parte de la Entidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

La oferta seleccionada será aquella que resulte más favorable para la Entidad, conforme a los criterios de evaluación definidos en el pliego de condiciones y en observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Esta redacción cumple con la normatividad aplicable, evita transcribir extensamente la Ley 1150 de 2007 y hace el aviso más claro y fácil de leer.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

DOS (2) MESES, contados desde la firma del acta de inicio; El plazo de ejecución se cuenta a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en el Artículo 39 de la ley 80 de 1993, perfeccionamiento, ejecución y pago consagrados en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la suscripción de la firma del Acta de Inicio.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es hasta la fecha señalada en el cronograma que se establece en el presente aviso o en definitiva la del pliego definitivo.

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – PRESUPUESTO OFICIAL - Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor del presente proceso de contratación es por la suma de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($214.684.654,91) M/CTE.**

El certificado de disponibilidad presupuestal que amparan el siguiente proceso fue expedido por la secretaria de hacienda Municipal con cargo al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal **2026**, de acuerdo al siguiente por menor:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**2026000146**
FECHA DE EXPEDICIÓN	**20/05/2026**

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

CÓDIGO(S) PRESUPUESTAL(ES)	DENOMINACIÓN DE RUBRO(S) PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.3.4003016.2.3.2.01.01.001.03.08.151-40.1.3.3.10.00	Acueductos ampliados VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	1.3.3.10.00 R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	$214.684.654,91
VALOR TOTAL:			**$214.684.654,91**

8. El presente proceso podrá ser susceptible de limitación a MIPYMES, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes.

9. En el presente proceso podrán participar:

- Personas naturales
- Personas jurídicas
- Consorcios
- Uniones temporales
- En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación.

10. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Publicación del aviso de convocatoria pública	23/06/2026 14:00 *
Publicación de estudios previos	23/06/2026 14:00 *
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	01/07/2026 14:00 *
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	03/07/2026 14:00
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	06/07/2026 16:00 *
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	06/07/2026 17:00 *
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	06/07/2026 17:00 *
Plazo para manifestación de Interés	08/07/2026 12:00 *
Realización del sorteo	
Publicación de la lista de precalificados	
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	08/07/2026 18:00 *
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	09/07/2026 12:00 *
Plazo máximo para expedir adendas	09/07/2026 14:00 *
Presentación de Ofertas	10/07/2026 18:00 *
Apertura de Ofertas	10/07/2026 18:05 *
Informe de presentación de Ofertas	10/07/2026 18:30 *
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	13/07/2026 18:00 *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	16/07/2026 18:00 *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	17/07/2026 12:00 *
Firma del Contrato	21/07/2026 12:00 *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	22/07/2026 12:00 *
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	23/07/2026 12:00 *
Plazo de validez de las ofertas	15 * Días *

11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma SECOP II, dentro del plazo establecido en el cronograma.

No se aceptarán ofertas presentadas por medios físicos o canales distintos.

12. CONSULTA DE DOCUMENTOS

Los documentos podrán consultarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

En esta plataforma se surtirán todas las actuaciones del proceso, garantizando los principios de publicidad, transparencia y trazabilidad.

13. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones, observaciones y actuaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma SECOP II.

14. VIGENCIA DEL AVISO

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

En constancia de lo anterior, se suscribe en el Municipio de Belén a los veintitrés (23) días del mes de junio del año Dos Mil Veintiséis (2026).



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652