UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

COTIZACIÓN N 2025 / LM000152	
NOMBRE CLIENTE	**Alcaldía local de Chapinero**
FECHA DE COTIZACIÓN	**27 ABRIL 2026**
PROYECTO	**FABRICACIÓN DE CARPA TIPO KIOSCO**
UBICACIÓN PROYECTO	

SEÑOR(ES):

Referencia: Oferta técnica y económica para la fabricación de carpas tipo kiosco.

Atendiendo amablemente su solicitud y agradeciendo de antemano la oportunidad concedida, me permito enviarle la propuesta técnica y económica para los estudios de la referencia y ejecución.

DESCRIPCION:

CARPA: (LONAPLASTIFICADA 400 GR) Confeccionada en lona 100% impermeable, PVC por ambas caras, resistente a la acción de rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biocida anti – hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, termosellado en su unión es y terminales para mayor durabilidad, cocida en sus bordes con máquina triple transporte, y lona en color a elección.

ESTRUCTURA DESARMABLE:
Fabricada todo en tubo cold rolled cuadrado de 1" calibre 18 para cerchas, parales de 1 ½ " en calibre 18, para patas todo debidamente pintado en electrostática

TEL: +57 3008330969 **CORREO:** ventas@universaldecarpas.com
DIRECCIÓN: Avenida Boyacá N° 64H 58 | Bogotá, Colombia.
WEB: www.universaldecarpas.com

Gerente Comercial

UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

PROPUESTA VALOR DE KIOSCO

LONA	DESCRIPCION	C	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
LONA 400 GR	CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE DE 3*3 TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES SEGÚN ESPECIFICACIONES	**1**	**$1.820.000**	**$345.800**	**$2.165.800**

NO INCLUYE TRANSPORTE

NOTA COMERCIAL

Realizar orden de compra a nombre de UNIVERSAL DE CUBRIMIENTOS INGENIERIA SAS NIT: 901.401.959
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 639-000010-35

TEL: +57 3008330969 **CORREO:** ventas@universaldecarpas.com
DIRECCIÓN: Avenida Boyacá N° 64H 58 | Bogotá, Colombia.
WEB: www.universaldecarpas.com

Gerente Comercial

UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

IMÁGENES DE REFERENCIA



TEL: +57 3008330969 **CORREO:** ventas@universaldecarpas.com
DIRECCIÓN: Avenida Boyacá N° 64H 58 | Bogotá, Colombia.
WEB: www.universaldecarpas.com

Gerente Comercial

UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

FORMA DE PAGO PROPUESTA.
50% COMO ANTICIPO
50% ENTREGA DEL PRODUCTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN.

Se estima un total de 6 días hábiles para la ejecución de las actividades a contratar. Estos tiempos de fabricación se contarán partir de la aceptación y firma del contrato, y/o cancelación del anticipo.

GARANTIA: **8 AÑOS DURABILIDAD DEL MATERIAL**
12 MESES DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION

VALIDEZ DE LA OFERTA.
30 días a partir de la fecha de esta propuesta. Quedo atento de su respuesta,

Cordialmente,

ING. JAHIR GALVIS
Cel.: 3008330969
Director de Proyectos

Gerente Comercial