ESTUDIO DE MERCADO

				COTIZACION 1 WAYNE COLOMBIA S.A.S		COTIZACION 2 FUNDACION INTEGRAL Y		COTIZACION 3 APOYOS LOGISTICO, PAPELERIA,		PROMEDIO COTIZACIONES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1. PRELIMINARES											
1.1	Limpieza de bandejas y maleza: Retiro manual de maleza, raíces secas y residuos orgánicos. Recolección y disposición final de residuos. Limpieza superficial de bandejas. Verificación del drenaje de cada módulo. Entrega del área limpia y despejada.	Unidades	750	8.000	6.000.000	9.100	6.825.000	6.000	4.500.000	7.700	5.775.000
1.2	Desmontar el sistema de riesgo existente en el jardín interno y externo de la sede Boston. Presentación de nuevo Diseño Instalación de nuevo sistema de riego con las siguientes características: El sistema de riego por goteo con manguera perforada en polietileno de alta densidad (PEAD). Alimentación desde red hidráulica existente La distribución hidráulica deberá dividirse en tres (3) sectores independientes. El goteo se hará con goteros auto compensados. Sistema resistente a radiación UV y humedad. Distribución uniforme sin zonas secas. Entrega del diseño capacitación del funcionamiento del sistema	Metros	500	35.000	17.500.000	39.000	19.500.000	25.000	12.500.000	33.000	16.500.000
1.3	Instalación de malla de pollo como protección preventiva del jardín de 2x5 mts en polietileno de alta densidad con amarres plásticos.	ROLLO	2	250.000	500.000	263.000	526.000	200.000	400.000	237.667	475.333
1.4	**SIEMBRA DE PLANTULAS**						-		-	-	-
1.4.1	Rhodeo Discolor	UNIDADES	100	35.000	3.500.000	37.000	3.700.000	30.000	3.000.000	34.000	3.400.000
1.4.2	Asparagus helecho	UNIDADES	90	30.000	2.700.000	32.000	2.880.000	23.000	2.070.000	28.333	2.550.000
1.4.3	Euphorbia milii Coronita de espinas	UNIDADES	50	40.000	2.000.000	42.000	2.100.000	34.000	1.700.000	38.667	1.933.333

1.4.4	Bromelias	UNIDADES	60	45.000	2.700.000	48.000	2.880.000	35.000	2.100.000	42.667	2.560.000
1.5	Mantenimientos preventivos jardines vertical	UNIDADES	3	1.200.000	3.600.000	1.300.000	3.900.000	3.100.000	9.300.000	1.866.667	5.600.000
1.6	Suministro de abono orgánico sin cascarilla de arroz	tonelada	1	5.816.300	5.816.300	5.910.000	5.910.000	4.800.000	4.800.000	5.508.767	5.508.767
		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			**44.316.300**		**48.221.000**		**40.370.000**		**44.302.433**

JOSE GARCIA PALENCIA
PROFESIONAL G 04