Doctor
EFRAIN BELLO CAMARGO
GERENTE EDUM

Ref. PRESENTACION DE LA OFERTA A INVITACION A PRESENTAR OFERTA A LA NECESIDAD "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSPECCIONES DE LOS BARRIOS MESOLANDIA, BELLAVISTA Y CONCORDE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."

JOSE GUSTAVO VASQUEZ OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía **N° 72.042.577** actuando como representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES VASQUEZ SAS** presento la siguiente propuesta en los términos y condiciones que estipula la invitación.

OBJETO: ""MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSPECCIONES DE LOS BARRIOS MESOLANDIA, BELLAVISTA Y CONCORDE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."

JURAMENTO:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse solo compromete al firmante de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en contrato probable que de ella se derive.
3. Que conozco las especificaciones y demás documentos exigidos.
4. Que acepto las especificaciones técnicas.
5. Que me comprometo a ejecutar el contrato en el tiempo estipulado.
6. Que no me hallo incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley.
7. Que la oferta económica y la oferta técnica adjuntas a este comunicado han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso que hacen parte integral de la oferta.
8. Que me acojo a las condiciones de pago descrito en los términos.

OFERTA ECONIMICA

Se Presenta la siguiente propuesta económica teniendo en cuenta la invitación del asunto.

EDUM
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSPECCIONES DE LOS BARRIOS MESOLANDIA, BELLAVISTA Y CONCORDE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.0	**INSPECCION BARRIO MESOLANDIA**				
1,1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1.1	Localización, trazado y replanteo, incluye equipos y mano de obra.	M2	55,00	$ 8.954,89	$ 492.518,95
1.1.2	Desmonte de cubierta existente en lamina ondulada de asbesto cemento, incluye equipo y mano de obra.	M2	21,00	$ 55.222,35	$ 1.159.669,35
1.1.3	Picada de enchape, incluye equipos y mano de obra.	M2	7,00	$ 37.078,55	$ 259.549,85
1.1.4	Picada de pañete existente en mal estado, incluye equipos y mano de obra,	M2	55,00	$ 88.885,90	$ 4.888.724,50
1.1.5	Demolición de paredes existentes en mal estado, incluye equipos y mano de obra.	M2	40,00	$ 33.292,60	$ 1.331.704,00
1.1.6	Demolición de piso de cemento, incluye equipo y mano de obra.	M2	45,00	$ 58.643,30	$ 2.638.948,50
1.1.7	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes, incluye equipo y mano de obra.	GL	1,00	$ 795.390,00	$ 795.390,00

1.2	**EXCAVACIONESY CIMIENTOS.**				
1.2.1	Excavación manual para cimiento de 0,25 x 0,25, incluye equipos y mano de obra	ML	15,00	$ 20.292,35	$ 304.385,25
1,2,2	Viga de cimiento inferior en concreto de 3.000 psi, de 0,25 x 0,25, incluye materiales, equipos y mano de obra.	ML	15,00	$ 84.262,75	$ 1.263.941,25
1.3	**CUBIERTAS**				
1.3.1	Suministro e instalación de correas en tubo rectangular metálicos de 4" x 11/2, incluye material, equipo y mano de obra.	ML	10,70	$ 166.750,98	$ 1.784.235,43
1.3.1	Suministro e instalación cubierta en láminas ondulada de asbesto cemento perfil 7, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	32,00	$ 112.548,05	$ 3.601.537,60
1.3.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC y perfilería metálica, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	17,00	$ 145.419,12	$ 2.472.125,07
1.4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1.4.1	Suministro e instalación de lámparas tipo panel led empotrado, incluye equipo y mano de obra.	UND	7,00	$ 194.067,74	$ 1.358.474,18
1.4.2	Salida de alumbrado común 110V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	9,00	$ 173.536,00	$ 1.561.824,00
1.4.3	Salida de tomacorriente común 110V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	7,00	$ 177.229,00	$ 1.240.603,00
1.4.4	Salida de tomacorriente común 220V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 232.880,40	$ 465.760,80

1.4.5	Acometida en cable 7 hilos N° 12, centelsa o similar, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	50,00	$ 37.427,70	$ 1.871.385,00
1.4.6	Tablero de 8 circuitos, incluye breaker, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 634.172,50	$ 634.172,50
1.4.7	Suministro e instalación de aire acondicionado mini split de 18 btu, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 4.069.969,00	$ 8.139.938,00
1.4.8	Salida de interruptor sencillo, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	3,00	$ 185.000,00	$ 555.000,00
1.5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.5.1	Red de aguas negras Ø 4", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	ML	26,00	$ 118.944,25	$ 3.092.550,50
1.5.2	Red de aguas negras Ø 2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	ML	4,00	$ 111.511,05	$ 446.044,20
1.5.3	Punto sanitario Ø 2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 117.110,10	$ 234.220,20
1.5.4	Punto sanitario Ø 4", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 145.063,25	$ 145.063,25
1.5.5	Registro sanitario en ladrillo común de 0,60x 0,60 x 0,60 mts, incluye tapa en concreto, pañete impermeabilizado interno, material, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 381.371,18	$ 381.371,18
1.5.6	Punto agua potable Ø 1/2" RDE 21, incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 43.481,60	$ 86.963,20

1.5.7	Acometida general de 1/2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	ML	26,00	$ 55.136,75	$ 1.433.555,50
1.5.8	Rejilla de piso de 2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 42.852,80	$ 42.852,80
1.5.9	Llave terminal diámetro de 1/2".	UND	1,00	$ 43.732,80	$ 43.732,80
1.5.10	Suministro e instalación de combo sanitario, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 1.154.763,63	$ 1.154.763,63
1.6	**MAMPOSTERIA**				
1.6.1	Pañete allanado en mortero 1:5 en áreas de engolose, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	28,00	$ 14.756,02	$ 413.168,42
1.6.2	Engolose de cubiertas a muros, mortero 1 :5, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	14,00	$ 25.961,29	$ 363.458,03
1.6.3	Pañete allanado , mortero de pega 1:4, incluye material, equipo y mano de obra.	M2	103,00	$ 34.140,98	$ 3.516.520,94
1.6.4	Levante en block de arcilla 0,10 x 0,20 x 0,40, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	41,00	$ 89.233,46	$ 3.658.571,86
1.6.5	Filos y dilataciones, incluye materiales, equipos y mano de obra.	ML	17,00	$ 25.433,52	$ 432.369,84
1.6.6	Columneta en concreto de 3.000 psi de 0,12 x 0,15, incluye materiales, equipos y mano de obra. No incluye acero.	ML	7,00	$ 64.744,38	$ 453.210,63
1.6.7	Viga superior en concreto de 3.000 psi de 0,10 x 0,20, incluye materiales , equipos y mano de obra. No incluye acero.	ML	23,00	$ 55.070,11	$ 1.266.612,53

1.7	**PISOS**				
1.7.1	Relleno con material seleccionado compactado del sitio, incluye material, equipos y mano de obra.	M3	5,00	$ 108.567,35	$ 542.836,75
1.7.2	Plantilla en concreto de 2500 psi., E= 0,05 mts., incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	17,00	$ 55.624,06	$ 945.609,02
1.7.3	Suministro e instalación de piso de cerámica antideslizante, trafico 5, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	17,00	$ 164.436,75	$ 2.795.424,75
1.7.4	Suministro e instalación de zócalo de cerámica, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	18,00	$ 47.256,75	$ 850.621,50
1.7.5	Piso en concreto pulido de 3.000 psi, incluye materiales, equipos y mano de obra.	M2	15,00	$ 135.754,70	$ 2.036.320,54
1.7.6	Resane piso en anden de concreto de 3.000 psi E= 0,07, incluye materiales, equipos y mano de obra.	M2	10,00	$ 75.714,52	$ 757.145,20
1.8	**ACABADOS**				
1.8.1	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1, tres manos, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	103,00	$ 11.912,15	$ 1.226.951,45
1.8.2	Puliplast sobre paredes, incluye material, equipos y mano de obra.	M2	103,00	$ 21.011,25	$ 2.164.158,75
1.9	**CARPINTERIA METALICA**				
1.9.1	Suministro e instalación de ventaneria en perfileria de aluminio y vidrio, incluye material, equipo y mano de obra.	M2	1,00	$ 529.195,65	$ 529.195,65
1.9.2	Suministro e instalación de reja metálica en varilla cuadrada de 1/2, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	3,00	$ 324.653,00	$ 973.959,00

1.10	**CARPINTERIA EN MADERA**				
1.10.1	Suministro e instalación de puerta en madera de acceso y oficina, incluye material, equipos y mano de obra,	UND	2,00	$ 1.266.560,50	$ 2.533.121,00
1.10.2	Suministro e instalación de puerta en madera WC, incluye material, equipos y mano de obra,	UND	1,00	$ 599.113,50	$ 599.113,50
1.11	**ENCHAPES**				
1.11.1	Enchape en cerámica área de W.C., incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	12,00	$ 114.336,75	$ 1.372.041,00
1.12	**ACERO DE REFUERZO**				
1.12.1	Acero de refuerzo, incluye material equipo y mano de obra.	KG	250,00	$ 13.125,00	$ 3.281.250,00
1.13	**LIMPIEZA**				
1.13.1	Limpieza general y desalojo de material sobrante.	GL	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
	TOTAL INSPECCION BARRIO MESOLANDIA				**$ 75.392.664,84**
2.0	**INSPECCION BARRIO BELLAVISTA**				
2.1	**OBRAS PRELIMINARES**				
2.1.1	Desmonte de cubierta existente en lamina ondulada de asbesto cemento, incluye equipo y mano de obra.	M2	72,00	$ 55.222,35	$ 3.976.009,20
2.1.2	Demolición de zabaleta existente, incluye equipo y mano de obra.	ML	10,00	$ 37.078,55	$ 370.785,50
2.1.3	Desmonte de cielo raso existente, incluye equipo y mano de obra.	M2	62,00	$ 41.234,50	$ 2.556.539,00

2.1.4	Picada de pañete existente en mal estado, incluye equipos y mano de obra,	M2	50,00	$ 88.885,90	$ 4.444.295,00
2.1.5	Demolición de piso de cemento, incluye equipo y mano de obra.	M2	20,00	$ 58.643,30	$ 1.172.866,00
2.1.6	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes, incluye equipo y mano de obra.	GL	1,00	$ 795.390,00	$ 795.390,00
2.1.7	Desmonte de puerta metálica acceso, incluye equipo y mano de obra	UND	1,00	$ 110.425,00	$ 110.425,00
2.1.8	Desmonte de puertas , incluye equipo y mano de obra	UND	3,00	$ 110.425,00	$ 331.275,00
2.1.9	Desmonte de aires acondicionados, incluye equipos y mano de obra.	UND	2,00	$ 216.830,00	$ 433.660,00
2.2	**CUBIERTAS**				
2.2.1	Suministro e instalación cubierta en láminas ondulada de asbesto cemento perfil 7, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	84,00	$ 112.548,05	$ 9.454.036,20
2.2.2	Cambio de estructura en madera soporte cubierta donde lo requiera, incluye materiales y mano de obra.	M2	30,00	$ 85.316,09	$ 2.559.482,55
2.2.3	Suministro e instalación de cielo raso en PVC y perfilería metálica, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	62,00	$ 145.419,12	$ 9.015.985,53
2.2.4	Zabaleta en block de cemento pañetada con mortero impermeabilizado 1:5, incluye materiales, equipo y mano de	ML	13,00	$ 87.007,04	$ 1.131.091,46

	oImbprae.rmeabilización de zabaleta con manto edil, equipo al				
2.2.5	caliente y pintura alumol, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	7,00	$ 105.748,76	$ 740.241,35
2.3	**MAMPOSTERIA**				
2.3.1	Pañete allanado en mortero 1:5 en áreas de engolose, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	10,00	$ 14.756,02	$ 147.560,15
2.3.2	Engolose de cubiertas a muros, mortero 1 :5, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	5,00	$ 25.961,29	$ 129.806,44
2.3.3	Pañete allanado , mortero de pega 1:4, incluye material, equipo y mano de obra.	M2	50,00	$ 34.140,98	$ 1.707.049,00
2.4	**PISOS**				
2.4.1	Piso en concreto de 3.000 psi, E= 0,07 mts , incluye materiales, equipos y mano de obra.	M2	17,00	$ 75.714,52	$ 1.287.146,84
2.5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
2.5.1	Acometida en alambre N° 12, centelsa o similar, incluye materiales, equipo y mano de obra.	ML	50,00	$ 39.875,25	$ 1.993.762,50
2.5.2	Salida de alumbrado común 110V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	10,00	$ 173.536,00	$ 1.735.360,00
2.5.3	Salida de tomacorriente común 110V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	10,00	$ 177.229,00	$ 1.772.290,00
2.5.4	Salida de tomacorriente común 220V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 232.880,40	$ 465.760,80
2.5.5	Tablero de 8 circuitos, incluye breaker, incluye materiales,	UND	1,00	$ 634.172,50	$ 634.172,50

	equipo y mano de obra.				
2.5.6	Suministro e instalación de lámparas tipo panel led empotrado, incluye equipo y mano de obra.	UND	7,00	$ 194.067,74	$ 1.358.474,18
2.5.7	Suministro e instalación de lámparas herméticas, incluye tubos, equipos y mano de obra.	UND	15,00	$ 394.967,74	$ 5.924.516,10
2.5.8	Salida de interruptor sencillo, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	6,00	$ 401.708,50	$ 2.410.251,00
2.5.9	Suministro e instalación de aire acondicionado mini split de 18 btu, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 4.069.969,00	$ 8.139.938,00
2.6	**CARPINTERIA METALICA**				
2.6.1	Suministro e instalación de puerta en perfileria de aluminio de 1,00 x 2,00 acceso, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 1.341.410,50	$ 1.341.410,50
2.6.2	Suministro e instalación de puerta en perfileria de aluminio de 0,80 x 2,00 internas, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 1.236.410,50	$ 2.472.821,00
2.6.3	Suministro e instalación de ventaneria en perfileria de aluminio y vidrio, incluye material, equipo y mano de obra.	M2	3,60	$ 761.570,50	$ 2.741.653,80
2.7	**ACABADOS**				
2.7.1	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1, tres manos, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	320,00	$ 11.912,15	$ 3.811.888,00
2.7.2	Pintura de rejas en hierro en esmalte, incluye raspe y anticorrosivo, desmonte, materiales, equipo y mano de obra.	M2	9,00	$ 36.589,00	$ 329.301,00
2.7.3	Puliplast sobre paredes, incluye material, equipos y mano de obra.	M2	210,00	$ 21.011,25	$ 4.412.362,50

2.8	**LIMPIEZA.**				
2.8.1	Limpieza general y desalojo de material sobrante.	GL	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
	TOTAL INSPECCION BARRIO BELLAVISTA				**$ 80.707.606,11**
3.0	**INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO CONCORDE**				
3.1	**OBRAS PRELIMINARES**				
3.1.1	Desmonte de cielo raso existente, incluye equipo y mano de obra.	M2	24,00	$ 41.234,50	$ 989.628,00
3.1.2	Picada de pañete existente en mal estado, incluye equipos y mano de obra,	M2	25,00	$ 88.885,90	$ 2.222.147,50
3.1.3	Picada de enchape, incluye equipos y mano de obra.	M2	12,00	$ 37.078,55	$ 444.942,60
3.1.4	Desmonte de aparatos sanitarios, incluye equipos y mano de obra.	UND	2,00	$ 56.922,50	$ 113.845,00
3.1.5	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes, incluye equipo y mano de obra.	GL	1,00	$ 795.390,00	$ 795.390,00
3.1.6	Demolición de piso de cemento, incluye retiro.	M2	2,50	$ 58.643,30	$ 146.608,25
3.1.7	Desmonte de cubierta existente en lamina ondulada de asbesto cemento, incluye equipo y mano de obra.	M2	32,00	$ 55.222,35	$ 1.767.115,20
3.2	**PISOS**				
3.2.1	Plantilla en concreto de 2500 psi, E=0,05 mts., incluye	M2	2,50	$ 55.624,06	$ 139.060,15

	materiales, equipo y mano de obra.				
3.2.2	Plantilla de desnivel viga canal en concreto impermeabilizado de 3.000 psi, incluye material, equipos y mano de obra.	M2	4,00	$ 92.318,35	$ 369.273,40
3.2.3	Suministro e instalación de piso de cerámica antideslizante., trafico 5, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	2,50	$ 164.436,75	$ 411.091,88
3.3	**MAMPOSTERIA**				
3.3.1	Pañete allanado , mortero de pega 1:4, incluye material, equipo y mano de obra.	M2	25,00	$ 34.140,98	$ 853.524,50
3.4	**CUBIERTAS**				
3.4.1	Suministro e instalación de cielo raso en PVC y perfilería metálica, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	30,00	$ 145.419,12	$ 4.362.573,65
3.4.2	Suministro e instalación cubierta en láminas ondulada de asbesto cemento perfil 7, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	35,00	$ 112.548,05	$ 3.939.181,75
3.4.3	Cambio de estructura en madera soporte cubierta donde lo requiera, incluye materiales y mano de obra.	M2	15,00	$ 85.316,09	$ 1.279.741,28
3.4.4	Impermeabilización de placa viga canal con manto edil, equipo al caliente y pintura alumol, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	4,00	$ 105.748,76	$ 422.995,06
3.5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3.5.1	Suministro e instalación de lámpara tipo panel led de 0,60x 0,60 mts., incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	5,00	$ 194.067,74	$ 970.338,70
3.5.2	Salida de tomacorriente común 110V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	4,00	$ 177.229,00	$ 708.916,00
3.5.3	Salida de interruptor sencillo, incluye materiales, equipo y	UND	2,00	$ 401.708,50	$ 803.417,00

	mano de obra.				
3.5.4	Salida de tomacorriente 220V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 232.880,40	$ 232.880,40
3.5.5	Suministro e instalación de aire acondicionado mini split de 18 btu, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 4.069.969,00	$ 4.069.969,00
3.5.6	Salida de alumbrado común 110V, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	5,00	$ 173.536,00	$ 867.680,00
3.6	**ACABADOS**				
3.6.1	Pintura de rejas en hierro en esmalte, incluye raspe y anticorrosivo, materiales, equipo y mano de obra.	M2	4,00	$ 36.589,00	$ 146.356,00
3.6.2	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1, tres manos, incluye materiales, equipo y mano de obra.	M2	80,00	$ 11.912,15	$ 952.972,00
3.6.3	Puliplast sobre paredes , incluye material, equipo y mano de obra.	M2	80,00	$ 21.011,25	$ 1.680.900,00
3.7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
3.7.1	Red de aguas negras Ø 4", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	ML	6,00	$ 118.944,25	$ 713.665,50
3.7.2	Red de aguas negras Ø 2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	ML	6,00	$ 111.511,05	$ 669.066,30
3.7.3	Punto sanitario Ø 2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 117.110,10	$ 234.220,20
3.7.4	Punto sanitario Ø 4", incluye accesorios, material, equipo y	UND	1,00	$ 145.063,25	$ 145.063,25

	mano de obra.				
3.7.5	Registro sanitario en ladrillo común de 0,60x 0,60 x 0,60 mts, incluye tapa en concreto, pañete impermeabilizado interno,	UND	1,00	$ 381.371,18	$ 381.371,18
3.7,6	Punto agua potable Ø 1/2" RDE 21, incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	2,00	$ 43.481,60	$ 86.963,20
3.7.7	Acometida general de 1/2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	ML	18,00	$ 55.136,75	$ 992.461,50
3.7.8	Rejilla de piso de 2", incluye accesorios, material, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 42.852,80	$ 42.852,80
3.7.9	Suministro e instalación de combo sanitario, incluye materiales, equipo y mano de obra.	UND	1,00	$ 1.154.763,63	$ 1.154.763,63
3.8	**LIMPIEZA**				
3.8.1	Limpieza general y desalojo de material sobrante.	GL	1,00	$ 807.208,73	$ 807.208,73

	TOTAL INSPECCION BARRIO CONCORDE				**$ 33.918.183,59**
COSTOS DIRECTOS					**$ 190.018.454,54**
ADMINISTRACION (26%)					$ 49.404.798,18
IMPREVISTOS (1%)					$ 1.900.184,55
UTILIDAD(5%)					$ 9.500.922,73
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 60.805.905,45
COSTO TOTAL					**$ 250.824.359,99**

Acredito la idoneidad y capacidad para ejecutar el contrato en los términos y forma que se indica aportando con la oferta los documentos que se señalan.

Capacidad jurídica:

1. Certificado de existencia y representación legal o inscripción comercial en cámara de comercio.
2. Antecedentes disciplinarios, fiscal, judiciales y registro de medidas correctivas.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.
4. Registro único tributario.
5. Certificación bancaria.
6. Certificado de afiliación a seguridad social, pensiones y ARL con acreditación de pago.

Capacidad técnica:

1. Experiencia acreditada a través de dos (2) contratos similares.

Cordialmente

JOSE GUSTAVO VASQUEZ OSORIO
C.C 72.042.577 Representante Legal// CONSTRUCCIONES VASQUEZ SAS