


## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO 20 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA".

## PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA



| ITEM                            | ACTIVIDAD                                                                                                          | UND | CANT   | VL.R. UNITARIO  | VL.R. TOTAL              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------|
| <b>1,0</b>                      | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                |     |        |                 | <b>\$ 15.707.429,10</b>  |
| 1,1                             | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                           | M2  | 627,90 | \$ 12.906,00    | \$ 8.103.677,40          |
| 1,2                             | DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO (INC. RETIRO)                                                    | M3  | 5,10   | \$ 424.027,00   | \$ 2.162.537,70          |
| 1,3                             | DESMONTAJE PARQUE INFANTIL TIPO MAXIPARQUE O SIMILAR (INC. RETIRO)                                                 | UND | 3,00   | \$ 1.813.738,00 | \$ 5.441.214,00          |
| <b>2,0</b>                      | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>                                                                                      |     |        |                 | <b>\$ 36.608.910,84</b>  |
| 2,1                             | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)                                     | M3  | 131,90 | \$ 72.666,00    | \$ 9.584.645,40          |
| 2,2                             | SUB BASE GRANULAR COMPACTADA CON VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA                                                       | M3  | 47,74  | \$ 448.524,00   | \$ 21.412.535,76         |
| 2,3                             | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TRITURADO DE 3/4" PARA ACABADO EN ÁREAS PEATONALES                           | M3  | 9,09   | \$ 617.352,00   | \$ 5.611.729,68          |
| <b>3,0</b>                      | <b>CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO</b>                                                                               |     |        |                 | <b>\$ 73.571.546,57</b>  |
| 3,1                             | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI                                                                                       | M3  | 2,90   | \$ 1.618.641,00 | \$ 4.694.058,90          |
| 3,2                             | MURO DE FORMA CIRCULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,20M H=0,95M                                                     | M3  | 1,61   | \$ 1.652.389,00 | \$ 2.660.346,29          |
| 3,3                             | LOSA DE BANCA CIRCULAR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07 M. INC. MALLA ELECTOSOLDADA Y ACERO DE TRANSFERENCIA A MURO | M2  | 7,43   | \$ 231.951,00   | \$ 1.723.395,93          |
| 3,4                             | GAVION DE 0,43*0,43*8,43M CON PIEDRA BOLA INC. MALLA ELECTROSOLDADA                                                | UND | 2,00   | \$ 2.010.711,00 | \$ 4.021.422,00          |
| 3,5                             | PISO EN BLOQUE TIPO ADOQUÍN DE 0,06*0,10*0,20M                                                                     | M2  | 63,43  | \$ 302.175,00   | \$ 19.166.960,25         |
| 3,6                             | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3000 PSI 0,20*0,10*1,00M                                                         | ML  | 200,00 | \$ 87.333,00    | \$ 17.466.600,00         |
| 3,7                             | PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,10M. INC. MALLA ELECTROSOLDADA                                                 | M2  | 70,00  | \$ 241.948,00   | \$ 16.936.360,00         |
| 3,8                             | ACERO Fy : 60000 PSI.                                                                                              | KG  | 452,32 | \$ 15.260,00    | \$ 6.902.403,20          |
| <b>4,0</b>                      | <b>MOBILIARIO</b>                                                                                                  |     |        |                 | <b>\$ 10.374.051,00</b>  |
| 4,1                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO                                                                      | UND | 3,00   | \$ 1.444.486,00 | \$ 4.333.458,00          |
| 4,2                             | MANTENIMIENTO GENERAL DE BANCA TIPO PARQUE EN MADERA Y METAL                                                       | UND | 9,00   | \$ 671.177,00   | \$ 6.040.593,00          |
| <b>5,0</b>                      | <b>ALUMBRADO</b>                                                                                                   |     |        |                 | <b>\$ 27.666.549,00</b>  |
| 5,1                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR DE 60 W                                                            | UND | 5,00   | \$ 1.815.453,00 | \$ 9.077.265,00          |
| 5,2                             | PINTURA EN POSTE METALICO DE ALUMBRADO, CON PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE      | ML  | 49,50  | \$ 26.802,00    | \$ 1.326.699,00          |
| 5,3                             | REUBICACION POSTE METALICO DE ALUMBRADO CON LUMINARIA EXISTENTE                                                    | UND | 5,00   | \$ 288.892,00   | \$ 1.444.460,00          |
| 5,4                             | SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE 4.5 ML DE 3" (Incluye transporte e instalación)                                    | UND | 5,00   | \$ 3.163.625,00 | \$ 15.818.125,00         |
| <b>6,0</b>                      | <b>PAISAJISMO Y DEMARCAACION</b>                                                                                   |     |        |                 | <b>\$ 25.258.231,65</b>  |
| 6,1                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL                                                                          | M2  | 348,55 | \$ 52.883,00    | \$ 18.432.369,65         |
| 6,2                             | DEMARCACIÓN PEATONAL EN PINTURA EN FRÍO A=0.12 M – APLICACIÓN MANUAL                                               | ML  | 207,00 | \$ 7.236,00     | \$ 1.497.852,00          |
| 6,3                             | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO PARA CICLOVÍA, EJECUCIÓN MANUAL SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE              | M2  | 70,00  | \$ 54.823,00    | \$ 3.837.610,00          |
| 6,4                             | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOL NATIVO DE LA REGIÓN, H=1.50 M                                                        | UND | 9,00   | \$ 165.600,00   | \$ 1.490.400,00          |
| <b>SUB TOTAL VALOR</b>          |                                                                                                                    |     |        |                 | <b>\$ 189.186.718,16</b> |
|                                 | <b>MITIGACIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                        | GL  | 1,00   |                 | \$ 1.813.281,84          |
| <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b> |                                                                                                                    |     |        |                 | <b>\$ 191.000.000,00</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                           |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Aprobó:  | <br><b>CARLO BRIAN RIANO CARREÑO</b><br>Secretario de Planeación E Infraestructura                                      | VALOR EN LETRAS                                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                            | CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS<br>MONEDA CORRIENTE |  |
| Formuló: | <br><b>MARTIN DANILO ROMERO RIANO</b><br>Profesional de apoyo C.P.S No. 026 de 2026<br>Fecha de elaboración: 11/06/2026 |                                                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                           |  |