FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
	1,1			REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN	M2	126,32	$ 4.598,01	$ 580.820,62
	1,2			CERRAMIENTO PERIMETRAL CON LONA VERDE	ML	30,90	$ 12.458,10	$ 384.955,29
	1,3			CORTE Y DEMOLICION MANUAL MURO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE ENERGIA 1/2"	ML	7,00	$ 39.348,47	$ 275.439,29
Subtotal								**$ 1.241.215,20**
				CONCRETOS Y MAMPOSTERIA				
	2,1			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO	M3	12,00	$ 110.109,99	$ 1.321.319,88
	2,2			RELLENO CON MATERIAL DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2"	M3	1,60	$ 218.748,75	$ 349.998,00
	2,3			RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	6,40	$ 80.465,01	$ 514.976,06
	2,4			CONCRETO PARA RESANE DE MURO R-21MPA	M2	0,56	$ 64.327,56	$ 36.023,43
Subtotal								**$ 2.222.317,37**
				MEJORAMIENTOS DE PISOS				
	3,1			CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM	M2	113,71	$ 76.009,56	$ 8.643.047,07
	3,2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO GENERAL (INCLUYE ALISTADO)	M2	113,71	$ 143.484,00	$ 16.315.565,64
	3,3			GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	60,40	$ 23.859,00	$ 1.441.083,60
Subtotal								**$ 26.399.696,31**
				ACABADOS				
	4,1			SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS	M2	216,45	$ 33.979,66	$ 7.354.898,09
	4,2			SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS	M2	110,65	$ 21.082,88	$ 2.332.820,85
	4,3			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 3,3X1,3 m	UND	2,00	$ 1.770.697,50	$ 3.541.395,00
	4,4			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 2,3X1,3 m	UND	2,00	$ 1.374.697,50	$ 2.749.395,00
Subtotal								**$ 15.978.508,94**
				INSTALACIONES ELECTRICAS				
	5,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA CON ALAMBRE CENTELSA CALIBRE #12 AWG INCLUYE (TUBO CONDUIT SCH40 1/2)	UND	1,00	$ 3.042.072,00	$ 3.042.072,00
Subtotal								**$ 3.042.072,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 48.883.809,82**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 48.883.809,82**
VALOR TOTAL	**$ 48.883.809,82**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	27%
IMPREVISTO	**I=**	2%
UTILIDAD	**U=**	3%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**32%**