Fecha: 28-05-2026

Institución educativa: Lucrecio Jaramillo Vélez

Rector(a): JUAN CARLOS RODRGUEZ GUAYABAN

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIENTE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES A SABER:

Mantenimiento de algunos techos, suministro e instalación de un lagrimal, malla para control de palomas, instalación de una cubierta liviana para el espacio de reciclaje

Notas:

- Valor del mantenimiento hasta 20 SMLV.
- Si dentro de las obras de mantenimiento se contempla la modificación y/o el uso de nuevas áreas, deberá contarse con la aprobación de la Mesa de Expansión de la Secretaría de Educación, incluyendo aquellas áreas donde se proyecten cubiertas nuevas. Para lo cual se debe adjuntar dicho oficio de aprobación.
- Dando cumplimiento a las circulares 202560000054 de 10/03/2025 y 202660000023 de 2070172026, en lo correspondiente a los gestores de infraestructura educativa.

can	Unidad de medida	Descripción y ubicación de la actividad	Valor Unitario aproximado	Valor Total aproximado
17	Ml	Limpieza de techos De techo y canoas de informática y sala de profesores, en la sede Agrupación Colombia.	$ 12.000	$ 204.000
6	M2	Mantenimiento a techo sala de profesores y sala de sistemas incluye retiro de tejas e instalación de manto Foil 2.5 mm y reinstalación de tejas, en la sede Agrupación Colombia.	$ 150.000	$ 900.000
4	ML	Suministro e instalación de ruana aluminio Foil 2.5 mm sobre empate de canoa con techo en zona de sala de profesores, en la sede Agrupación Colombia.	$ 50.000	$ 200.000
1	UN	Extensión de la acometida eléctrica en la sala de profesores de la sede bachillerato; incluye: cable solido #12 , tubería EMT 1/2 y accesorios, 3 puntos eléctricos nuevos en caja 4x4 con toma doble Leviton.	$ 550.000	$ 550.000
1	UN	Extensión de la Acometida eléctrica en zona de coordinación incluye habilitación de 2 puntos eléctricos nuevos y 1 punto de red; incluye tubería EMT y cable solido #14	$ 400.000	$ 400.000

15	M2	Suministro e instalación de malla palomera hueco 10x10 con dilatación de 1.2 y tornillos autoperforantes	$33.000	$ 495.000
1	UN	Suministro e instalación de lagrimal de 6.2x0.5 Metros en lamina calibre 20, sobre ventanas incluye manto foil aluminio 2.5mm, incluye personal de alturas y todas las herramientas necesarias para su correcta instalación	$ 450.000	$ 450.000
4	M2	Suministro e instalación de manto foil 2.5 mm sobre techo; incluye retiro de lámina aplicación de bronco elástico e instalación de manto en el techo de laboratorio, de la sede bachillerato	$ 120.000	$ 480.000
20	M2	Mantenimiento de techo de laboratorio, sede bachillerato, incluye desmonte de tejas, instalación de tejas nueva en barro tipo bogotana, organización retiro de residuos escombros y demás, incluye personal de alturas y todas las herramientas necesarias para su correcta adecuación	$ 23.500	$ 470.000
6.8	M2	Instalación de cubierta en estructura metálica con perfil rectangular de 3 " * 1.5 " y correas de 2 " * 1" tejas de PVC.	$ 550.000	*$ 3.740.000*
2,2	M2	Instalación de Canoa metálica calibre 26 pintura anticorrosiva.	$ 240.000	*$ 528.000*
2,2	ML	Ruana foil de aluminio de 20 cm	$ 40.000	*$ 88.000*
2,2	ML	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 26 moldurada, grafada y soldada en las uniones	$ 320.000	*$ 704.000*
3	ML	Suministro y colocación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias. Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación	$ 65.000	*$ 195.000*
			TOTAL	$9.404.000

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre:
Coordinador o gestor infraestructura educativa

Nombre: Juan Carlos Rodríguez Guayabán
Rector(a)