ANEXO No. 5: PROPUESTA ECONÓMICA FINAL

Valledupar, enero 22 de 2021.

Señores
GOBERNACIÓN DEL CESAR
Secretaría General
Ciudad

Referencia: **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA -SASI-SGR-0024-2020,** cuyo objeto es la**: "DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".**

Yo, **PAUL JOSÉ SAAVEDRA ZULETA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 77.173.928 expedida en Valledupar Cesar, en mi condición de Representante Legal de la empresa **TOYO SAAVEDRA MOBILIARIOS S.A.S**, identificado con Nit. **900.340.278 – 3**, actuando en representación legal de (*razón social del Proponente*), presento oferta económica final en desarrollo del proceso de selección de Subasta Inversa **SASI-SGR-0024-2020** cuyo objeto es: "**DOTACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL CESAR***",* Por el siguiente valor:

PROPUESTA ECONÓMICA FINAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
VENTANILLA					
1	**PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 4,95*1,10 MTS:** panel fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado decorativo de alta presión, superficie de trabajo elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, cantos rígido termo fundido de 2mm, recubiertos en pvc, superficie de apoyo en tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, incluye TRES (3) archivadores metálicos 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 5.000.000**	**$ 5.000.000**
2	**PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 4,95*1,10 MTS:** panel fabricado en tablex aglomerado de 25mm, recubierto con laminado decorativo de alta presión, superficie de trabajo elaborada en tablex de 25 mm, recubierto en laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, cantos rígido termo fundido de 2mm, recubiertos en pvc, superficie de apoyo en tablex de 25 mm recubierto con laminado decorativo de alta presión, con cara reversa con balance, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, incluye TRES (3) archivadores metálicos	**UNID**	**1**	**$ 5.000.000**	**$ 5.000.000**

	2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.				
3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**6**	**$ 450.000**	**$ 2.700.000**
4	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**
5	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**1**	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**
6	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**1**	**$ 800.000**	**$ 800.000**
7	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**2**	**$ 480.000**	**$ 960.000**
8	**TANDEM DE CUATRO PUESTOS:** con micropreforado color negro, estructura elaborada en acero y cromo con recubrimiento de pinturta electrostática en polvo color negro o gris, patas , brazos y costados de asiento en acero cromado.	**UNID**	**9**	**$ 800.000**	**$ 7.200.000**
9	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**35**	**$ 450.000**	**$ 15.750.000**
SUBTOTAL 1					**$ 41.110.000**

Carrera 7ª No 25ª – 50 Valledupar - Cesar
Tel 5885384 - 3145442525
Email: contrataciones@toyosaavedramob.com
toyosaavedramob@hotmail.com
www.toyosaavedramobiliarios.com

SEGUNDO PISO					
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**12**	**$ 900.000**	**$ 10.800.000**
2	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS MEDIDAS DE 2,80*1,20*0,75 MTS.** Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 6 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en la parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 4 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 1100*25*50 mm en calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**7**	**$ 3.800.000**	**$ 26.600.000**
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABE.**	**UNID**	**10**	**$ 125.000**	**$ 1.250.000**
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UNID**	**10**	**$ 250.000**	**$ 2.500.000**
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**32**	**$ 450.000**	**$ 14.400.000**
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**10**	**$ 1.200.000**	**$ 12.000.000**

7	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldon en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrilicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas 510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.	**UNID**	**1**	**$ 2.000.000**	**$ 2.000.000**
8	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**11**	**$ 800.000**	**$ 8.800.000**
9	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**22**	**$ 480.000**	**$ 10.560.000**
10	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostatica.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000**	**$ 1.800.000**
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450.000**	**$ 3.600.000**
12	**FOLDERAMA METALICO DE 1.80.** Folderama con medidas de 1.80 X 1.00 X 0.40 mts, con cuatro entrepaños graduables en altura, Tornillería Galvanizada, Lamina Coll Rolled, en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster, puertas corredizas con seguridad, completamente desarmables y de fácil armado.	**UNID**	**100**	**$ 1.700.000**	**$ 170.000.000**
13	**ARCHIVADOR RODANTE TRIPLE:** medidas de 9,00*3,00*2,00 mts, consta de dos carros fijos de tres estantes, ocho carros rodantes de seis estantes cada uno, ocho enchapes en lamina cold rolled calibre 22 con ocho mecanismos, estantería fabricada en parales de lámina cold rolled calibre 16, entrepaños de 40*90 cms graduables, en lamina cold rolled calibre 22, tensores en platina de 1" x 1/8, carros en ángulos de 1" 1/2 x 1/8, ruedas en hierro fundido, dos puertas en la mina cold rolled, acabado del archivo en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**2**	**$ 69.177.416**	**$ 138.354.832**

Carrera 7ª No 25ª – 50 Valledupar - Cesar
Tel 5885384 - 3145442525
Email: contrataciones@toyosaavedramob.com
toyosaavedramob@hotmail.com
www.toyosaavedramobiliarios.com

SUBTOTAL 2					**$ 402.664.832**
SALA DE AUDIENCIA					
1	**ESTRADO JUDICIAL EN U:** medidas frente 1,50*1,10 mts, dos laterales de 1,10*0,70 mts, superficie de trabajo de 1,50*0,60, elaborado en tablex de 25 mm, cara reversa con balance, enchapado en formica de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000**	**$ 1.800.000**
2	**ESTRADO JUDICIAL EN U:** medidas frente 1,30*1,10 mts, dos laterales de 1,10*0,70 mts, superficie de trabajo de 1,30*0,60 mts, elaborado en tablex de 25 mm, cara reversa con balance, enchapado en formica de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**1**	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**
3	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**6**	**$ 450.000**	**$ 2.700.000**
4	**PUESTO DE TRABAJO SENCILLO DE 1.20 X 0.60 MTS:** Superficie en tablex de 25mm de 1.20 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática epoxi poliéster, faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto rígido termo fundido de 2mm.	**UNID**	**2**	**$ 450.000**	**$ 900.000**
5	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**4**	**$ 900.000**	**$ 3.600.000**
7	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**435**	**$ 450.000**	**$ 195.750.000**
8	**SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN PP Y FONDO TAPIZADO. ESTRUCTURA CROMADA:** Silla con espaldar en polipropileno, asiento tapizado con espuma de alta desnsidad en tela vinilica. con gancho de unión incorporado, distanciador de apilamiento, estructura cromada.	**UNID**	**20**	**$ 350.000**	**$ 7.000.000**
SUBTOTAL 3					**$ 215.750.000**

TERCER PISO					
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**6**	**$ 1.200.000**	**$ 7.200.000**
2	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**6**	**$ 800.000**	**$ 4.800.000**
3	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**12**	**$ 480.000**	**$ 5.760.000**
4	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostatica.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000**	**$ 1.800.000**
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450.000**	**$ 3.600.000**
6	**ESCRITORIO GERENCIAL:** medidas de 1,80*0,90*0,75 mts, superficie en tablex de 25 mm laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, Un mueble auxiliar en tablex de 15mm enchapado en formica o RH de 1.50 x 0.50 x 0,62 mts, que incluye 2 gavetas auxiliares, una gaveta tipo archivo y un entrepaño, enchapado en formica o RH, canto al calor, con faldon en Rh de 15 mm de 130*30 cms, soportado por dos T acrilicas. Con 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 1410* 25*50 mm travesaños con medidas	**UNID**	**1**	**$ 2.000.000**	**$ 2.000.000**

	510*25*50 mm en calibre 18 conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso.				
7	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**52**	**$ 900.000**	**$ 46.800.000**
8	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, MEDIDAS DE 2,80*1,20*0,75 MTS**, Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 6 bases fabricadas en tubo pentagonal con altura de 750 mm, acabado en pintura electrostática blanca, 6 conectores esquineros de aluminio, 4 vigas en tubo pentagonal de 1285 mm y tres travesaños de 1080 mm ensamblados con tornillos de seguridad de 2*1/4" 28 soportes plásticos para la fijación de la superficie.	**UNID**	**9**	**$ 4.000.000**	**$ 36.000.000**
9	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABE.**	**UNID**	**31**	**$ 125.000**	**$ 3.875.000**
10	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UNID**	**25**	**$ 250.000**	**$ 6.250.000**
11	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**88**	**$ 450.000**	**$ 39.600.000**
12	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**430**	**$ 450.000**	**$ 193.500.000**
13	**RECEPCIÓN MODULAR ENTAMBORADA DE 2.40*1.10 MTS:** fabricado en melanina RH, parte frontal con medidas de 2.20*1.00 mts, con espesor de 15 cms, laterales de 1.10*0.80 mts, superficie de trabajo de 1.90*0.60 mts, con cara reversa con balance, superficie de apoyo de 1.80*0.30 mts y aplique decorativo en la parte frontal, canto enchapado en PVC rígido termo fundido de 2 mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster.	**UNID**	**1**	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**
SUBTOTAL 4					**$ 353.685.000**

Carrera 7ª No 25ª – 50 Valledupar - Cesar
Tel 5885384 - 3145442525
Email: contrataciones@toyosaavedramob.com
toyosaavedramob@hotmail.com
www.toyosaavedramobiliarios.com

CUARTO PISO					
1	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS CON ARCHIVADOR**: Superficie en tablex de 25 mm de 1.50 x 0.60 mts, con cara reversa con balance, en laminado decorativo de alta presión, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**4**	**$ 900.000**	**$ 3.600.000**
2	**ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS, MEDIDAS DE 2,80*1,40*0,75 MTS**, Superficie en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, enchapados en canto rígido termo fundido de 2mm, con 4 archivadores metálico 1 x 1 en lamina cold rolled, separadores superiores circulares de 38mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster. 4 bases en tubo ovalado de 3" calibre 16 acabados en pintura electrostática blanca, con anillos decorativos en color dorado en la parte superior, 4 vigas en tubo pentagonal de 1227 mm y 2 travesaños de 1227 mm incluye base de cableado central en lamina cold roll entamborada, conectores en aluminio, tornillos de ensamble tipo l No. 6.	**UNID**	**7**	**$ 4.150.000**	**$ 29.050.000**
3	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 40 x 40 CMS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABE.**	**UNID**	**2**	**$ 125.000**	**$ 250.000**
4	**SEPARADOR EN VIDRIO DE 8 MM de 1.40 x 0,40 MTS, OPALIZADO EN PAPEL VINILO, FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UNID**	**14**	**$ 250.000**	**$ 3.500.000**
5	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**32**	**$ 450.000**	**$ 14.400.000**
6	**PUESTO DE TRABAJO DE 1.80 X 1.50 MTS CON ARCHIVADOR:** Superficie en tablex de 25mm de 1,80 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90*60 cms, cara reversa con balance, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3 x 1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	**UNID**	**2**	**$ 1.200.000**	**$ 2.400.000**

Carrera 7ª No 25ª – 50 Valledupar - Cesar
Tel 5885384 - 3145442525
Email: contrataciones@toyosaavedramob.com
toyosaavedramob@hotmail.com
www.toyosaavedramobiliarios.com

7	**SILLA PRESIDENCIAL EN MALLA CON CABECERO BASE CROMADA.** espaldar alto extra ancho en malla de alta resistencia, cabecero en malla 3D Espuma elástica de alta resistencia, asiento en espuma de alta densidad, reposabrazos ajustable en polipropileno 2D con almohadilla de PU, Mecanismo de dos manijas con soporte ajustable de altura, inclinación de respaldo, bloqueo en cualquier ángulo, ajuste de tensión de inclinación, elevador de gas cromado clase 3, Base en acero cromado de 5 estrellas, rueda en nylon de 2 pulgadas.	**UNID**	**2**	**$ 800.000**	**$ 1.600.000**
8	**SILLA INTERLOCUTORA:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, base trineo en tubo oval en acero cromado.	**UNID**	**4**	**$ 480.000**	**$ 1.920.000**
9	**MESA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS DE 2.40 X 1.20**: tablex y formica de medidas de 2.40*1.20 mts, con canto rígido, superficie en tablex de 25mm en laminado decorativo de alta presión, cara reversa con balance, canto enchapado en pvc rígido termo fundido de 2 mm, estructura: 4 bases en tubo redondo en acero calibre 16, medidas 30*670mm, con acabado en el parte superior blanco en pintura electrostática con anillo decorativo dorado, y en la parte inferior níquel o cromo, 2 vigas en tubo rectangular de 2300* 25*50 mm, travesaños con medidas 800*25*50 mm calibre 18, conectores de aluminio con amarres tipo prisionero de 1", tornillería de seguridad con llave allen N° 5 y niveladores ajustables al nivel del piso. incluye base de cableado central troquelado en lámina cold roll calibre 22 pintado en pintura electrostatica.	**UNID**	**1**	**$ 1.800.000**	**$ 1.800.000**
10	**SILLA EJECUTIVA EN MALLA , DOS PALANCAS:** espaldar en PP negro, conformado por 10 rejillas y tapizado en malla de alta resistencia, color negro, brazos fijos asimétricos en polipropileno sujetos en el espaldar y fondo del asiento, fondo en espuma de alta densidad tapizada en malla de alta resistencia, sistema de 2 palancas multifuncionales, elevador clase 3 BIFMA, base y rodachines en nylon.	**UNID**	**8**	**$ 450.000**	**$ 3.600.000**
11	**DIVISION EN ALUMINIO:** división en aluminio de 1 1/2 x 1 1/2, pintado con pintura electrostática y vidrio templado de 8mm.	**MT2**	**165**	**$ 450.000**	**$ 74.250.000**
SUBTOTAL 5					**$ 136.370.000**
SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.				**SUBTOTALES**	**$ 1.149.579.832**
				IVA 19 %	**$ 218.420.168**
				TOTAL	**$ 1.368.000.000**

Los valores relacionados, incluyen los costos y gastos que se deriven dela ejecución del mismo, transporte, instalación e impuestos de Ley.

PAUL JOSÉ SAAVEDRA ZULETA
C.C. 77.173.928 Exp. En Valledupar – Cesar
Representante Legal
TOYO SAAVEDRA MOBILIARIOS S.A.S