SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PUERTO RONDÓN
NIT 800.102.798-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

PROYECTO:	OBJETO: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y/O ÁREAS ESTRATÉGICAS MEDIANTE ROCERÍA EN EL PREDIO LOS MANGOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AS PEJENAS, MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	1,00	ITEM:	1,10	Código:	
UNIDAD:	M2	ACTIVIDAD:	ROCERIA CON GUADAÑA INCLUYE RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL		

I - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR			$ 262,80	10%	$ 26,28
GUADAÑA	DIA	1	$ 63.180,00	800,00	$ 78,98
SUBTOTAL EQUIPOS					**$ 105,26**

II - MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE	UND	$ 1.105,65	0,25	$ 276,41
DESPERDICIO		5%		$ -
SUBTOTAL MATERIALES				**$ 276,41**

III - TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN - PESO - CANTIDAD	DIST/KM	M3/KM O TON/KM	TAR. M3/KM O TON/KM	VR. UNIT.
			-		
			-		
			-		
SUBTOTAL TRANSPORTE					**$ -**

IV - MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	JORNAL	% PREST.	SALARIO	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	2,00	$ 58.400,00	1,80	$ 105.120,00	800,00	$ 262,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA						**$ 262,80**

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 644,47**
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 186,90
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 6,44
	UTILIDAD	7,00%	$ 45,11
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		37,00%	**$ 238,45**
VALOR PRECIO UNITARIO (AJUSTADO AL CERO)			**$ 883,00**

MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO
Profesional de apoyo C.P.S No. 026 de 2026
Fecha de elaboración: 06/07/2026

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PUERTO RONDÓN
NIT 800.102.798-3
ALCALDÍA MUNICIPAL

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:	OBJETO: "MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y/O ÁREAS ESTRATÉGICAS MEDIANTE ROCERÍA EN EL PREDIO LOS MANGOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AS PEJENAS, MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO:	1,00	ITEM:	1,20	Código:	
UNIDAD:	M2	ACTIVIDAD:	FUMIGACION CON HERBICIDA		

I - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR			$ 157,50	10%	$ 15,75
		SUBTOTAL EQUIPOS			$ 15,75

II - MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
POLIN	LT	$ 260.000,00	0,001	$ 260,00
GLIFOSATO	GL	$ 65.000,00	0,001	$ 65,00
DESPERDICIO		5%	$ 0,002	$ 0,0001
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 325,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN - PESO - CANTIDAD	DIST/KM	M3/KM O TON/KM	TAR. M3/KM O TON/KM	VR. UNIT.
			-		
			-		
			-		
		SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

IV - MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	JORNAL	% PREST.	SALARIO	REDN/DIA	VR. UNIT.
FUMIGADOR	1,00	$ 70.000,00	1,80	$ 126.000,00	800,00	$ 157,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA				$ 157,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 498,25

COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 144,49
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 4,98
	UTILIDAD	7,00%	$ 34,88
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		37,00%	$ 184,35

VALOR PRECIO UNITARIO (AJUSTADO AL CERO)	$ 683,00

MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO
Profesional de apoyo C.P.S No. 026 de 2026
Fecha de elaboración: 06/07/2026

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura