

BOJACA								
Versión 2 del 21 de agosto de 2025								
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.L.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA INTEGRAL SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE BOJACA - CUNDINAMARCA (CONV ICCU 1289-2025)								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
1	1.01		1.01	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1.00	\$ 3,924,839.31	\$ 3,924,839.00
2	1.02		1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	1,703.36	\$ 18,088.00	\$ 30,810,376.00
3	1.03		1.03	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	197.67	\$ 41,499.99	\$ 8,203,303.00
4	1.04		1.04	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	1,703.36	\$ 13,563.34	\$ 23,103,251.00
5	1.05		1.05	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,895.72	\$ 28,196.00	\$ 81,647,721.00
6	1.06		1.06	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	220.09	\$ 98,846.93	\$ 21,755,221.00
7	1.07		1.07	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	681.35	\$ 41,146.21	\$ 28,034,970.00
8	1.08		1.08	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	511.01	\$ 143,338.09	\$ 73,247,197.00
9	1.09		1.09	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	596.18	\$ 249,394.95	\$ 148,684,281.00
10	1.1		1.1	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	596.18	\$ 270,432.89	\$ 161,226,680.00
11	1.11		1.11	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1.00	\$ 4,950,424.92	\$ 4,950,425.00
12	1.12		1.12	RED HIDRAULICA PROVISIONAL	UN	1.00	\$ 1,568,613.97	\$ 1,568,614.00
13	1.13		1.13	TRANSPORTE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE DERECHO A BOTADERO	M3-KM	4,050.55	\$ 2,002.98	\$ 8,113,171.00
Subtotal								\$ 595,270,049.00
2. CIMENTACIÓN								
14	2.01		2.01	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	10.87	\$ 1,180,304.51	\$ 12,829,910.00
15	2.02		2.02	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	32.74	\$ 1,106,795.41	\$ 36,236,482.00
16	2.03		2.03	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	340.67	\$ 161,851.69	\$ 55,138,015.00
Subtotal								\$ 104,204,407.00
3. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEA								
17	3.01		3.01	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	40.00	\$ 75,885.81	\$ 3,035,432.00
18	3.02		3.02	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	22.00	\$ 508,969.72	\$ 11,197,334.00
19	3.03		3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA, INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIONES Y VALVULA DE LIMPIEZA, INCLUYE TAPA	UN	1.00	\$ 3,042,380.32	\$ 3,042,380.00
20	3.04		3.04	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	40.00	\$ 55,413.12	\$ 2,216,525.00
21	3.05		3.05	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	140.75	\$ 86,118.83	\$ 12,121,225.00
Subtotal								\$ 31,612,896.00
4. ESTRUCTURA								
22	4.01		4.01	COLUMNAS 3500 PSI	M3	36.86	\$ 1,534,745.52	\$ 56,570,720.00
23	4.02		4.02	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13.65	\$ 733,350.03	\$ 10,010,228.00
24	4.03		4.03	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	6.84	\$ 1,639,223.67	\$ 11,212,790.00
25	4.04		4.04	ESCALERA MACIZA E=0.10 M 3500 PSI	M3	6.93	\$ 1,826,248.27	\$ 12,655,901.00
26	4.05		4.05	ACERO FIGURADO 60.000 PSI	KG	36,197.42	\$ 10,601.43	\$ 383,744,414.00
27	4.06		4.06	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5,002.24	\$ 13,953.03	\$ 69,796,405.00
28	4.07		4.07	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500 PSI	M3	166.02	\$ 547,510.46	\$ 90,897,687.00
29	4.08		4.08	ENTREPISO PLACA MACIZA 3.500 PSI H 0,10	M2	824.00	\$ 144,214.56	\$ 118,832,797.00
30	4.09		4.09	CONCRETO PLACA CONTRAPISO 3.500 PSI E=0,12 M	M2	432.00	\$ 191,796.64	\$ 82,856,148.00
31	4.1		4.1	ALFAJAS CONCRETO 2.500 PSI E= 0,25 M	MI	111.20	\$ 114,192.47	\$ 12,698,203.00
32	4.11		4.11	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	193.12	\$ 98,942.69	\$ 19,107,812.00
Subtotal								\$ 868,382,605.00
5. MAMPOSTERIA								
33	5.01		5.01	ANCLAJE 3/8" L=30 CM	UN	192.00	\$ 24,335.01	\$ 4,672,322.00
34	5.02		5.02	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	1,127.94	\$ 81,325.51	\$ 91,730,296.00
35	5.03		5.03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL)	ML	112.79	\$ 53,188.23	\$ 5,990,077.00
36	5.04		5.04	MURO EN LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	760.86	\$ 139,669.95	\$ 106,269,278.00
37	5.05		5.05	MURO EN LADRILLO REJILLA 0.12M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	33.00	\$ 87,591.14	\$ 2,890,508.00
38	5.06		5.06	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	ML	1.10	\$ 189,935.97	\$ 208,930.00
Subtotal								\$ 211,761,411.00
6. CUBIERTA								

39	6.01		6.01	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	1,848.84	\$ 29,640.38	\$ 54,800,320.00
40	6.02		6.02	TEJA SIN TRASLAPO	M2	427.79	\$ 126,195.72	\$ 53,985,267.00
Subtotal								\$ 108,785,587.00
7. SISTEMA ELÉCTRICO								
41	7.01		7.01	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UND	17.00	\$ 240,660.84	\$ 4,091,234.00
42	7.02		7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	UND	80.00	\$ 140,894.88	\$ 11,271,590.00
43	7.03		7.03	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	280.00	\$ 105,661.85	\$ 29,585,318.00
44	7.04		7.04	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	668.93	\$ 9,030.70	\$ 6,040,907.00
45	7.05		7.05	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	602.56	\$ 13,907.81	\$ 8,380,290.00
46	7.06		7.06	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	99.46	\$ 24,928.19	\$ 2,479,358.00
47	7.07		7.07	TERMINALES, CONECTORES, UNIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA TUBERÍA Y CAJAS.	UN	548.38	\$ 27,737.15	\$ 15,210,498.00
48	7.08		7.08	SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	UND	22.00	\$ 127,363.46	\$ 2,801,996.00
49	7.09		7.09	SALIDA ILUMINACIÓN CABLE Cu 3X12 AWG EN EMT , INCLUYE TUBO EMT, CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO 5800/2400, HASTA 3 M	UND	520.00	\$ 103,172.09	\$ 53,649,487.00
50	7.1		7.1	LIBRE DE HALOGENOS LSZH INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	64.00	\$ 104,335.84	\$ 6,677,494.00
51	7.11		7.11	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU 2NO.12+1NO.12T CU HALOGENOS LSZH INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	12.00	\$ 104,335.84	\$ 1,252,030.00
52	7.12		7.12	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, CABLE CU 2NO.12+1NO.12T CU LIBRE DE HALOGENOS LSZH TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	16.00	\$ 104,335.84	\$ 1,669,373.00
53	7.13		7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED HERMETICO 2X18W	UND	122.00	\$ 129,834.60	\$ 15,839,821.00
54	7.14		7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 24W 30X30	UND	318.00	\$ 107,679.46	\$ 34,242,068.00
55	7.15		7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS 4 No 4+4T	ML	1,370.95	\$ 162,810.62	\$ 223,205,219.00
56	7.16		7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR MOVIMIENTO	UND	36.00	\$ 148,820.35	\$ 5,357,533.00
57	7.17		7.17	SUMINISTRO CAJA DE INSPECCION CS274	UND	4.00	\$ 1,209,595.10	\$ 4,838,380.00
58	7.18		7.18	TABLERO REGULADO, 18 CIRCUITOS 3F, INCLUYE: PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3x30A, 8 BREAKERS DE 1x15A	UND	8.00	\$ 693,999.32	\$ 5,551,995.00
59	7.19		7.19	SALIDA DETECTOR FOTOELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4", CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	UND	120.00	\$ 410,239.83	\$ 49,228,780.00
60	7.2		7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	64.00	\$ 11,380.81	\$ 728,372.00
61	7.21		7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	12.00	\$ 26,041.40	\$ 312,497.00
62	7.22		7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	16.00	\$ 12,161.52	\$ 194,584.00
63	7.23		7.23	UPS MONOFASICO DE 1 KVA	UND	8.00	\$ 1,776,095.30	\$ 14,208,762.00
64	7.24		7.24	MEDIDOR BIFASICO CLASE 12x(5-100)A 120/208V	UND	4.00	\$ 326,910.01	\$ 1,307,640.00
Subtotal								\$ 498,125,226.00
8. APANTALLAMIENTO								
65	8.01		8.01	CONDUCTOR DE COBRE TIPO THHN/THWN-2, CALIBRE 2 AWG, PARA FASES Y NEUTRO DE ACOMETIDA. CUMPLE CON NTC 2050, TABLA 310-15(B)(16).	ML	103.46	\$ 10,775.66	\$ 1,114,850.00
66	8.02		8.02	TUBERÍA CONDUIT PVC-LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS, CERO HALÓGENOS) DE 1 1/4" DE DIAMETRO PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CUMPLE CON IEC 61386.	ML	103.46	\$ 39,664.59	\$ 4,103,698.00
67	8.03		8.03	VARILLA DE PUESTA A TIERRA (ELECTRODO) TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2.4 M. CUMPLE CON RETIE ART. 15.2.	UN	4.00	\$ 301,387.31	\$ 1,205,549.00
68	8.04		8.04	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8 AWG, PARA CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA.	ML	479.22	\$ 14,586.11	\$ 6,989,956.00
69	8.05		8.05	CAJA DE INSPECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA, EN CONCRETO, DE 30X30 CM CON TAPA.	UN	4.00	\$ 181,007.68	\$ 724,031.00
70	8.06		8.06	CONECTOR PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA, TIPO AB O SOLDADURA EXOTÉRMICA.	UN	4.00	\$ 18,295.48	\$ 73,182.00
Subtotal								\$ 14,211,266.00
9. INSTALACIONES RED, VOZ Y DATOS								
71	9.01		9.01	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UND	4.00	\$ 1,144,199.00	\$ 4,576,796.00
72	9.02		9.02	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UND	131.88	\$ 190,489.25	\$ 25,121,722.00
73	9.03		9.03	RACK 7' X 24"	UND	8.00	\$ 779,213.75	\$ 6,233,710.00
74	9.04		9.04	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A	UND	4.00	\$ 712,639.27	\$ 2,850,557.00
75	9.05		9.05	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	74.00	\$ 193,659.97	\$ 14,330,833.00
76	9.06		9.06	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A	UND	74.00	\$ 25,045.23	\$ 1,853,347.00
77	9.07		9.07	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	497.18	\$ 9,997.61	\$ 4,970,612.00
78	9.08		9.08	CANAleta PLÁSTICA 20X12 MM	ML	359.74	\$ 54,903.73	\$ 19,751,068.00

Subtotal							\$ 79,688,650.00	
10. SUMINISTRO AGUA POTABLE								
79	10.01		10.01	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	1.00	\$ 464,406.74	\$ 464,407.00
80	10.02		10.02	LLAVE MANGUERA	UND	5.00	\$ 74,017.16	\$ 370,086.00
81	10.03		10.03	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	49.00	\$ 138,322.66	\$ 6,777,810.00
82	10.04		10.04	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UND	8.00	\$ 145,205.41	\$ 1,161,643.00
83	10.05		10.05	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	85.39	\$ 17,514.77	\$ 1,495,586.00
84	10.06		10.06	RED SUMINISTRO PVC 3/4	ML	79.55	\$ 21,605.85	\$ 1,718,745.00
85	10.07		10.07	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	27.02	\$ 28,552.44	\$ 771,487.00
86	10.08		10.08	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	ML	29.32	\$ 44,934.05	\$ 1,317,466.00
87	10.09		10.09	REGISTRO 3/4"	UND	21.00	\$ 144,191.95	\$ 3,028,031.00
88	10.1		10.1	REVENTILACIÓN 4"	UND	8.00	\$ 51,683.80	\$ 413,470.00
89	10.11		10.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 1"	UN	1.00	\$ 1,030,155.49	\$ 1,030,155.00
90	10.12		10.12	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UND	21.00	\$ 30,351.93	\$ 637,391.00
91	10.13		10.13	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M	M3	5.78	\$ 62,778.66	\$ 362,861.00
92	10.14		10.14	TANQUE PLASTICO ELEVADO 2.000 LT INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UND	4.00	\$ 2,206,261.19	\$ 8,825,045.00
Subtotal							\$ 28,374,183.00	
11. RED AGUAS RESIDUALES								
93	11.01		11.01	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	23.39	\$ 50,516.06	\$ 1,181,571.00
94	11.02		11.02	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	49.82	\$ 93,211.72	\$ 4,643,808.00
95	11.03		11.03	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	49.49	\$ 166,698.21	\$ 8,249,894.00
96	11.04		11.04	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	10.00	\$ 138,671.12	\$ 1,386,711.00
97	11.05		11.05	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	40.00	\$ 85,331.47	\$ 3,413,259.00
98	11.06		11.06	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	20.00	\$ 144,359.53	\$ 2,887,191.00
99	11.07		11.07	TUBERIA DRENAJE PVC 250 mm (10")	ML	20.00	\$ 150,533.39	\$ 3,010,668.00
Subtotal							\$ 24,773,102.00	
12. RED AGUAS LLUVIAS								
100	12.01		12.01	RED AGUAS LLUVIA PVC-S 6"	ML	146.82	\$ 115,679.41	\$ 16,984,051.00
101	12.02		12.02	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	148.40	\$ 69,187.93	\$ 10,267,489.00
102	12.03		12.03	CANAL PVC AMAZONAS	ML	120.80	\$ 159,991.02	\$ 19,326,915.00
103	12.04		12.04	CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR	M3	7.45	\$ 824,232.92	\$ 6,140,535.00
Subtotal							\$ 52,718,990.00	
13. PISOS								
104	13.01		13.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0,04	M2	432.00	\$ 73,058.23	\$ 31,561,155.00
105	13.02		13.02	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	412.00	\$ 52,105.41	\$ 21,467,429.00
106	13.03		13.03	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	M2	765.40	\$ 113,558.06	\$ 86,917,339.00
107	13.04		13.04	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	159.48	\$ 70,500.64	\$ 11,243,442.00
108	13.05		13.05	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	6.42	\$ 88,415.74	\$ 567,629.00
109	13.06		13.06	GUARDA ESCOBAS CERAMICO	ML	870.88	\$ 42,833.98	\$ 37,303,257.00
Subtotal							\$ 189,060,251.00	
14. ACCESORIOS								
110	14.01		14.01	BARRA DE SEGURIDAD DE PARED PISO IZQUIERDA O DERECHA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, CON DIÁMETRO DE 1 ½" SATINADO, TORNILLOS OCULTOS TIPO ACUAL AC-5770	UND	4.00	\$ 345,829.26	\$ 1,383,317.00
111	14.02		14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CAPACIDAD 1,2 Lt ACERO INOXIDABLE SATINADO CON VENTANA INDICADORA DE NIVEL	UND	20.00	\$ 326,012.26	\$ 6,520,245.00
112	14.03		14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA ROLLO DE 200 A 300 MTS Y CERRADURA CON LLAVE DE ACCESORIOS Y ACABADOS	UND	20.00	\$ 312,738.86	\$ 6,254,777.00
113	14.04		14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO	UND	20.00	\$ 361,128.25	\$ 7,222,565.00
114	14.05		14.05	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	2.45	\$ 330,881.39	\$ 810,659.00
Subtotal							\$ 22,191,563.00	
15. APARATOS SANITARIOS								
115	15.01		15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	20.00	\$ 565,119.66	\$ 11,302,393.00
116	15.02		15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	20.00	\$ 280,778.96	\$ 5,615,579.00
117	15.03		15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	8.00	\$ 739,466.70	\$ 5,915,734.00
Subtotal							\$ 22,833,706.00	
16. LAVAPLATOS								
118	16.01		16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1.00	\$ 471,862.72	\$ 471,863.00

Subtotal							\$ 471,863.00
17. TERMINADOS							
119	17.01		17.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	M2	1,445.38	\$ 37,893.03
120	17.02		17.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM (LINEAL)	ML	144.54	\$ 23,781.73
121	17.03		17.03	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	273.62	\$ 13,623.19
122	17.04		17.04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, e=1,5 CM	M2	347.20	\$ 44,551.01
123	17.05		17.05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, e=1,5 CM (LINEAL)	ML	34.72	\$ 27,807.64
124	17.06		17.06	FILOS O DILATACIONES	ML	1,142.10	\$ 15,630.16
125	17.07		17.07	VINOLO SOBRE PAÑETE DOS MANOS	M2	1,810.03	\$ 15,428.08
126	17.08		17.08	VINOLO SOBRE PAÑETE DOS MANOS (LINEAL)	ML	181.00	\$ 9,944.41
127	17.09		17.09	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	771.68	\$ 17,909.78
128	17.1		17.1	ESTUCO	M2	1,840.73	\$ 33,918.99
129	17.11		17.11	ESTUCO (LINEAL)	ML	184.07	\$ 21,512.75
130	17.12		17.12	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES Y ZONAS HUMEDAS	M2	159.67	\$ 37,251.97
131	17.13		17.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO EN ARENA AMARILLA, INCLUYE COMPACCION EN CAPAS	M3	15.53	\$ 239,773.73
132	17.14		17.14	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	415.04	\$ 102,766.44
Subtotal							\$ 258,484,761.00
18. CARPINTERÍA EN MADERA							
133	18.01		18.01	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	10.80	\$ 136,674.79
134	18.02		18.02	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0,76-1,0 M	M2	90.20	\$ 304,359.86
135	18.03		18.03	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0,76-1,0 M	M2	90.20	\$ 337,281.35
Subtotal							\$ 59,352,124.00
19. CARPINTERÍA METÁLICA							
136	19.01		19.01	PUERTA EN LÁMINA CAL 16 INC. ANTICORROSIVO	M2	4.40	\$ 495,108.46
	19.02		19.02	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	2.20	\$ 835,132.27
138	19.03		19.03	PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA CON LÁMINA GALVANIZADA PINTURA EPOXICA, CERRADURA MANUJA Y PASADORES EN ACERO INOCIDABLE	M2	17.04	\$ 699,524.14
139	19.04		19.04	VENTANA Fija CON LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, VIDRIO LAMINADO 6M (SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO) EN LAMINA, VIDRIO 6MM	M2	137.60	\$ 455,277.62
140	19.05		19.05	CAJA CONTADOR DE AGUA	UND	1.00	\$ 149,397.57
141	19.06		19.06	CELOSÍA ALUMINIO	M2	2.72	\$ 390,945.52
142	19.07		19.07	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	5.00	\$ 305,179.14
143	19.08		19.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALVA ESCALERA, ICLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	4.00	\$ 77,483,149.31
Subtotal							\$ 391,253,122.00
20. MOBILIARIO URBANO							
144				ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	210.00	\$ 125,207.78
145				ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	210.00	\$ 110,907.00
146				SARDINEL PREFABICADO A-10	ML	140.00	\$ 180,169.78
Subtotal							\$ 74,807,875.00
SUBTOTAL OBRAS							\$ 3,636,363,637.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 3,636,363,637.00
VALOR TOTAL	\$ 3,636,363,637.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
NOTA 4: Los precios unitarios establecidos no podrán superarse en la oferta económica -	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%