Empresa Social del Estado
CENTRO DE SALUD SAN JOSE de NIMAIMA
NIT. 832.009.187-8

FORMATO 5 – PROPUESTA ECONÓMICA

ACTIVIDADES	TOTALES			AÑO 2025				TOTAL COSTO DIRECTO ($)	TOTAL COSTO CON A.I.U. ($)
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ítem de Pago	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)		
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	791,02	ICCU 1,11	M2	791,02				
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	209,86	ICCU 1,12	M2	209,86				
DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	239,30	ICCU 1,13	M2	239,30				
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	120,71	ICCU 1,16	M2	120,71				
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	32,40	ICCU 1,21	M2	32,40				
DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	102,98	ICCU 1,26	M2	102,98				
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	69,00	ICCU 1,32	UN	69,00				
DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	731,38	ICCU 1,35	M2	731,38				

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	64,00	ICCU 1,38	UN	64,00				
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	234,25	ICCU 1,45	M3	234,25				
DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	264,10	ICCU 1,14	M2	264,10				
DESMONTE LAMPARAS	UN	35,00	APU 1	UN	35,00				
SUBTOTAL									
CIMIENTOS									
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	59,85	ICCU 16,4	M3	59,85				
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35,19	ICCU 16,7	M3	35,19				
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	23,46	ICCU 16,8	M3	23,46				

MECÁNICA MENTE									
SUBTOTAL									
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS									
CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	7,00	ICCU 3,3	UN	7,00				
SUBTOTAL									
ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	56,00	ICCU 4,22	KG	56,00				
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	351,92	ICCU 4,23	KG	351,92				
PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	117,31	ICCU 13,13	M2	117,31				
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	28,66	ICCU 13,8	M2	28,66				
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	108,74	ICCU 5,4	M2	108,74				
SUBTOTAL									
MAMPOSTERÍA									
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	206,56	ICCU 5,15	M2	206,56				
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	27,60	ICCU 5,16	ML	27,60				
MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	4,80	ICCU 5,25	M2	4,80				

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	8,36	ICCU 5,35	M2	8,36				
FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	333,5	ICCU 6,3	ML	333,5				
SUBTOTAL									
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS									
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	139,24	ICCU 6,17	M2	139,24				
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	49,13	ICCU 6,15	M2	49,13				
MEDIA CAÑA EN YESO	ML	67,56	APU 2	ML	67,56				
SUBTOTAL									
CUBIERTAS									
CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	149,15	ICCU 7,12	ML	149,15				
TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	731,38	ICCU 7,28	M2	731,38				
CANAL PVC AMAZONAS	ML	194,04	ICCU 7,13	ML	194,04				
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	79,50	ICCU 7,34	ML	79,50				

MANTO FIBERGLASS 600X1	M2		ICCU 13,9	M2	40,00				
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2		ICCU 13,2	M2	40				
SUBTOTAL									
CARPINTERÍA EN MADERA									
HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M (acabado melaminico)	UN	54,00	ICCU 9,14	UN	54,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	40,00	ICCU 9,20	UN	40,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	15,00	ICCU 9,22	UN	15,00				
ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	21,60	ICCU 9,24	M2	21,60				
CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	11,00	ICCU 9,18	UN	11,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	18,00	ICCU 9,19	UN	18,00				

VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	1,95	ICCU 9,25	M2	1,95				
SUBTOTAL									
CARPINTERÍA METÁLICA									
CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	1,00	ICCU 10,1	UN	1,00				
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	54,00	ICCU 10,4	UN	54,00				
MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	7,00	ICCU 10,5	UN	7,00				
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	5,00	ICCU 10,15	M2	5,00				
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	42,87	ICCU 7,32	M2	42,87				
SUBTOTAL									
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1,00	ICCU 11,1	UN	1,00				
ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	1,00	ICCU 11,2	UN	1,00				

RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	234,97	ICCU 11,23	ML	234,97				
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	62,40	ICCU 7,5	ML	62,40				
BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	4,92	ICCU 11,6	ML	4,92				
BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	2,70	ICCU 11,7	ML	2,70				
LLAVE MANGUERA	UN	10,00	ICCU 11,12	UN	10,00				
PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	58,00	ICCU 11,16	UN	58,00				
PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	2,00	ICCU 11,17	UN	2,00				
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	31,00	ICCU 11,19	UN	31,00				
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	12,00	ICCU 11,20	UN	12,00				
SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	14,00	ICCU 11,22	UN	14,00				
RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	30,00	ICCU 11,30	ML	30,00				
RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	63,93	ICCU 11,31	ML	63,93				
RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	58,62	ICCU 11,32	ML	58,62				

RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	237,98	ICCU 11,33	ML	237,98				
RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	70,31	ICCU 11,34	ML	70,31				
REGISTRO 1/2"	UN	13,00	ICCU 11,36	UN	13,00				
REGISTRO 1"	UN	1	ICCU 11,35	UN	1				
SUBTOTAL									
PISOS,ACABADOS,ENCHAPES y ACCESORIOS									
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	289,37	ICCU 14,1	M2	289,37				
CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	791,02	ICCU 14,41	M2	791,02				
GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	466,21	ICCU 14,17	ML	466,21				
JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	15,00	ICCU 14,29	UN	15,00				
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	16,00	ICCU 14,30	UN	16,00				
REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	14,00	ICCU 14,33	UN	14,00				

TAPA REGISTRO 20X20	UN	13,00	ICCU 14,37	UN	13,00				
MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	351,13	ICCU 14,42	ML	351,13				
SUBTOTAL									
CIELO RASO									
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	791,02	ICCU 15,5	M2	791,02				
SUBTOTAL									
APARATOS SANITARIOS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	15,00	ICCU 17,1	UN	15,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	24,00	ICCU 17,5	UN	24,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	ICCU 17,7	UN	2,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR	UN	6,00	ICCU 17,12	UN	6,00				

EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)									
SUMNISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIBALEBE ASI304 INCLUYE POCETAS, ANCLAJES Y SOPOTES	ML	5,82	APU 3	ML	5,82				
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVA OJOS	UN	2	APU 4	UN	2				
SUBTOTAL									
PINTURAS									
COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	73,11	ICCU 18,6	M2	73,11				
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	79,76	ICCU 18,9	M2	79,76				
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1.269,43	ICCU 18,16	M2	1.269,43				
PINTURA EPÓXICA	M2	32,87	ICCU 18,26	M2	32,87				
SUBTOTAL									
INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	1.964,87	ICCU 21,14	ML	1.964,87				

SALIDA E INSTALACIÓN TOMA MONOFASICA	UN	79,00	APU 5	UN	79,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA GFCI	UN	19,00	APU 6	UN	19,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA REGULADA	UN	43,00	APU 7	UN	43,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA REGULADA DE PISO	UN	3,00	APU 8	UN	3,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA MONOFÁSICA DE PISO	UN	4,00	APU 9	UN	4,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA TRIFASICA DE PISO	UN	1,00	APU 10	UN	1,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFASICA	UN	8,00	APU 11	UN	8,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 2 AWG	ML	38,88	APU 12	ML	38,88				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 4 AWG	ML	76,20	APU 13	ML	76,20				
SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	34,64	APU 14	ML	34,64				

N DE CABLE THHN 6 AWG									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 8 AWG	ML	224,75	APU 15	ML	224,75				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 10 AWG	ML	1.237,73	APU 16	ML	1.237,73				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 12 AWG	ML	8.941,65	APU 17	ML	8.941,65				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS	UN	198,00	APU 18	UN	198,00				
SALIDA E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 48W DE INCRUSTAR, 120X30 CM (INCLUYE MARCO)	UN	47,00	APU 19	UN	47,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE LÁMPARA BALA LED 18W DE INCRUSTAR	UN	58,00	APU 20	UN	58,00				
SALIDA E INSTALACIÓN LÁMPARA	UN	24,00	APU 21	UN	24,00				

HERMÉTICA 2X18W (36W)									
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	49,00	APU 22	UN	49,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO	UN	20,00	APU 23	UN	20,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA	UN	21,00	APU 24	UN	21,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA AVISO SALIDA	UN	6,00	APU 25	UN	6,00				
SUM. E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES METÁLICA 30X10 CM X 2,4 M	ML	36,71	APU 26	ML	36,71				
SUM. E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL BANDEJA PORTACABLES METÁLICA 30X8 CM X 2,4 M	UN	3,00	APU 27	UN	3,00				

SUM. E INSTALACIÓN DE TE BANDEJA PORTACABLES METÁLICA 30X8 CM X 2,4 M	UN	2,00	APU 28	UN	2,00				
TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS	UN	1,00	APU 29	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 42 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 30	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 31	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 6 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 32	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 8 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 33	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS TRIFASICO	UN	1,00	APU 34	UN	1,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGULAR INVISIBLE 60X60 DRYWALL	UN	11,00	APU 35	UN	11,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA	UN	11,00	APU 36	UN	11,00				

METÁLICA DE PASO									
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X20	UN	34,00	APU 37	UN	34,00				
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X15	UN	9,00	APU 38	UN	9,00				
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X30	UN	9,00	APU 39	UN	9,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO ELECTRONICO	UN	1,00	APU 40	UN	1,00				
TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	59,19	ICCU 21,15	ML	59,19				
SUBTOTAL									
ITEM ESPECIAL									
CERRAMIENTO EN DRYWALL A UNA SOLA CARA	M2	15,00	APU 41	M2	15,00				
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	963	APU 42	M2	963				
SUBTOTAL									

FORMATO 5 – PROPUESTA ECONÓMICA

Empresa Social del Estado
CENTRO DE SALUD SAN JOSE de NIMAIMA
NIT. 832.009.187-8

FORMATO 5 – PROPUESTA ECONÓMICA

ACTIVIDADES	TOTALES			AÑO 2025				TOTAL COSTO DIRECTO ($)	TOTAL COSTO CON A.I.U. ($)
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ítem de Pago	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)		
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	791,02	ICCU 1,11	M2	791,02				
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	209,86	ICCU 1,12	M2	209,86				
DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	239,30	ICCU 1,13	M2	239,30				
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	120,71	ICCU 1,16	M2	120,71				
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	32,40	ICCU 1,21	M2	32,40				
DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	102,98	ICCU 1,26	M2	102,98				
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	69,00	ICCU 1,32	UN	69,00				
DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	731,38	ICCU 1,35	M2	731,38				

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	64,00	ICCU 1,38	UN	64,00				
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	234,25	ICCU 1,45	M3	234,25				
DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	264,10	ICCU 1,14	M2	264,10				
DESMONTE LAMPARAS	UN	35,00	APU 1	UN	35,00				
SUBTOTAL									
CIMIENTOS									
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	59,85	ICCU 16,4	M3	59,85				
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35,19	ICCU 16,7	M3	35,19				
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	23,46	ICCU 16,8	M3	23,46				

MECÁNICA MENTE									
SUBTOTAL									
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS									
CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	7,00	ICCU 3,3	UN	7,00				
SUBTOTAL									
ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	56,00	ICCU 4,22	KG	56,00				
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	351,92	ICCU 4,23	KG	351,92				
PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	117,31	ICCU 13,13	M2	117,31				
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	28,66	ICCU 13,8	M2	28,66				
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	108,74	ICCU 5,4	M2	108,74				
SUBTOTAL									
MAMPOSTERÍA									
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	206,56	ICCU 5,15	M2	206,56				
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	27,60	ICCU 5,16	ML	27,60				
MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	4,80	ICCU 5,25	M2	4,80				

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	8,36	ICCU 5,35	M2	8,36				
FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	333,5	ICCU 6,3	ML	333,5				
SUBTOTAL									
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS									
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	139,24	ICCU 6,17	M2	139,24				
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	49,13	ICCU 6,15	M2	49,13				
MEDIA CAÑA EN YESO	ML	67,56	APU 2	ML	67,56				
SUBTOTAL									
CUBIERTAS									
CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	149,15	ICCU 7,12	ML	149,15				
TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	731,38	ICCU 7,28	M2	731,38				
CANAL PVC AMAZONAS	ML	194,04	ICCU 7,13	ML	194,04				
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	79,50	ICCU 7,34	ML	79,50				

MANTO FIBERGLASS 600X1	M2		ICCU 13,9	M2	40,00				
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2		ICCU 13,2	M2	40				
SUBTOTAL									
CARPINTERÍA EN MADERA									
HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M (acabado melaminico)	UN	54,00	ICCU 9,14	UN	54,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	40,00	ICCU 9,20	UN	40,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	15,00	ICCU 9,22	UN	15,00				
ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	21,60	ICCU 9,24	M2	21,60				
CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	11,00	ICCU 9,18	UN	11,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	18,00	ICCU 9,19	UN	18,00				

VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	1,95	ICCU 9,25	M2	1,95				
SUBTOTAL									
CARPINTERÍA METÁLICA									
CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	1,00	ICCU 10,1	UN	1,00				
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	54,00	ICCU 10,4	UN	54,00				
MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	7,00	ICCU 10,5	UN	7,00				
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	5,00	ICCU 10,15	M2	5,00				
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	42,87	ICCU 7,32	M2	42,87				
SUBTOTAL									
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1,00	ICCU 11,1	UN	1,00				
ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	1,00	ICCU 11,2	UN	1,00				

RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	234,97	ICCU 11,23	ML	234,97				
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	62,40	ICCU 7,5	ML	62,40				
BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	4,92	ICCU 11,6	ML	4,92				
BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	2,70	ICCU 11,7	ML	2,70				
LLAVE MANGUERA	UN	10,00	ICCU 11,12	UN	10,00				
PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	58,00	ICCU 11,16	UN	58,00				
PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	2,00	ICCU 11,17	UN	2,00				
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	31,00	ICCU 11,19	UN	31,00				
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	12,00	ICCU 11,20	UN	12,00				
SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	14,00	ICCU 11,22	UN	14,00				
RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	30,00	ICCU 11,30	ML	30,00				
RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	63,93	ICCU 11,31	ML	63,93				
RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	58,62	ICCU 11,32	ML	58,62				

RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	237,98	ICCU 11,33	ML	237,98				
RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	70,31	ICCU 11,34	ML	70,31				
REGISTRO 1/2"	UN	13,00	ICCU 11,36	UN	13,00				
REGISTRO 1"	UN	1	ICCU 11,35	UN	1				
SUBTOTAL									
PISOS,ACABADOS,ENCHAPES y ACCESORIOS									
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	289,37	ICCU 14,1	M2	289,37				
CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	791,02	ICCU 14,41	M2	791,02				
GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	466,21	ICCU 14,17	ML	466,21				
JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	15,00	ICCU 14,29	UN	15,00				
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	16,00	ICCU 14,30	UN	16,00				
REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	14,00	ICCU 14,33	UN	14,00				

TAPA REGISTRO 20X20	UN	13,00	ICCU 14,37	UN	13,00				
MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	351,13	ICCU 14,42	ML	351,13				
SUBTOTAL									
CIELO RASO									
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	791,02	ICCU 15,5	M2	791,02				
SUBTOTAL									
APARATOS SANITARIOS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	15,00	ICCU 17,1	UN	15,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	24,00	ICCU 17,5	UN	24,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	ICCU 17,7	UN	2,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR	UN	6,00	ICCU 17,12	UN	6,00				

EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)									
SUMNISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIBALEBE ASI304 INCLUYE POCETAS, ANCLAJES Y SOPOTES	ML	5,82	APU 3	ML	5,82				
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVA OJOS	UN	2	APU 4	UN	2				
SUBTOTAL									
PINTURAS									
COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	73,11	ICCU 18,6	M2	73,11				
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	79,76	ICCU 18,9	M2	79,76				
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1.269,43	ICCU 18,16	M2	1.269,43				
PINTURA EPÓXICA	M2	32,87	ICCU 18,26	M2	32,87				
SUBTOTAL									
INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	ML	1.964,87	ICCU 21,14	ML	1.964,87				

SALIDA E INSTALACIÓN TOMA MONOFASICA	UN	79,00	APU 5	UN	79,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA GFCI	UN	19,00	APU 6	UN	19,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA REGULADA	UN	43,00	APU 7	UN	43,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA REGULADA DE PISO	UN	3,00	APU 8	UN	3,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA MONOFÁSICA DE PISO	UN	4,00	APU 9	UN	4,00				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMA TRIFASICA DE PISO	UN	1,00	APU 10	UN	1,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFASICA	UN	8,00	APU 11	UN	8,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 2 AWG	ML	38,88	APU 12	ML	38,88				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 4 AWG	ML	76,20	APU 13	ML	76,20				
SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	34,64	APU 14	ML	34,64				

N DE CABLE THHN 6 AWG									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 8 AWG	ML	224,75	APU 15	ML	224,75				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 10 AWG	ML	1.237,73	APU 16	ML	1.237,73				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THHN 12 AWG	ML	8.941,65	APU 17	ML	8.941,65				
SALIDA E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS	UN	198,00	APU 18	UN	198,00				
SALIDA E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 48W DE INCRUSTAR, 120X30 CM (INCLUYE MARCO)	UN	47,00	APU 19	UN	47,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE LÁMPARA BALA LED 18W DE INCRUSTAR	UN	58,00	APU 20	UN	58,00				
SALIDA E INSTALACIÓN LÁMPARA	UN	24,00	APU 21	UN	24,00				

HERMÉTICA 2X18W (36W)									
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	49,00	APU 22	UN	49,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO	UN	20,00	APU 23	UN	20,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA	UN	21,00	APU 24	UN	21,00				
SALIDA E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA AVISO SALIDA	UN	6,00	APU 25	UN	6,00				
SUM. E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES METÁLICA 30X10 CM X 2,4 M	ML	36,71	APU 26	ML	36,71				
SUM. E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL BANDEJA PORTACABLES METÁLICA 30X8 CM X 2,4 M	UN	3,00	APU 27	UN	3,00				

SUM. E INSTALACIÓN DE TE BANDEJA PORTACABLES METÁLICA 30X8 CM X 2,4 M	UN	2,00	APU 28	UN	2,00				
TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS	UN	1,00	APU 29	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 42 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 30	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 31	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 6 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 32	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 8 CIRCUITOS	UN	1,00	APU 33	UN	1,00				
TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS TRIFASICO	UN	1,00	APU 34	UN	1,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGULAR INVISIBLE 60X60 DRYWALL	UN	11,00	APU 35	UN	11,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA	UN	11,00	APU 36	UN	11,00				

METÁLICA DE PASO									
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X20	UN	34,00	APU 37	UN	34,00				
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X15	UN	9,00	APU 38	UN	9,00				
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X30	UN	9,00	APU 39	UN	9,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO ELECTRONICO	UN	1,00	APU 40	UN	1,00				
TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	59,19	ICCU 21,15	ML	59,19				
SUBTOTAL									
ITEM ESPECIAL									
CERRAMIENTO EN DRYWALL A UNA SOLA CARA	M2	15,00	APU 41	M2	15,00				
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	963	APU 42	M2	963				
SUBTOTAL									

FORMATO 5 – PROPUESTA ECONÓMICA

VALOR OBRA CIVIL (INCLUIDO AIU)	
VALOR CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	
VALOR TOTAL OFERTA	

VALOR TOTAL EN LETRAS:
NOMBRE DEL PROPONENTE
C.C. No.