Bogota 22 de junio de 2026

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Huila

COT. 1182

ITEM	Descripcion	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	SUB TOTAL IVA INCLUIDO
1	Arreglo de bomba equipo presentaba perdida de presión por sobre carga de agua caliente, durante la prueba se evidencia que el equipo solo adsorbía aire y la presión no superaba las 60 lb se hico el ajuste del impulsor, se realizo el cambio de los sellos, el cambio de los rodamientos del motor. instalación de orring, el cual habían reemplazado por silicona y este material no es el adecuado cambio de la tapa protectora del cable a la motobomba la cual solo estaba sujeta con pegamento y estaba partida en la parte superior Se realizo limpieza general de la bomba Se realizo revisión de partes y piezas mecánicas y eléctricas Después de realizar todos estos ajustes y arreglos la bomba esta soportando presiones de hasta 150 lb de PSI y esta trabajando de manera corriente, lo cual permitirá ya el correcto funcionamiento de la caldera	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
2	Recubrimiento de tanque	1	$ 400.000	$ 400.000
3	Accesorios adicionales para la conexión de la caldera a la planta de cervecería, incluye: 1 m de fibra de vidrio de 2” para el distribuidor 1 chaqueta de 4” x90 cm en aluminio para el distribuidor 5 codos de 1” 4 codos ¾” 6 copas de ½” para las terminales de la chaqueta 4 copas de 1” para las terminales de la chaqueta 3 copas de ½” para las terminales de la chaqueta 4 T de 1” para la ruta de vapor 2 T de 3/4” para la ruta de vapor	1	$ 800.000	$ 800.000
			VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.600.000

CONDICIONES DE NEGOCIACION

PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: A CONVENIR CON LA ENTIDAD
SE INCLUYE TRANSPORTE
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO
GARANTIA: 12 MESES - 1AÑO

Cordialmente

Ing. Gloria Guerra
Gerente Comercial
TEL.3134802717