FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA 222-SAMC-CENACYOPAL-2026, "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2026-

FECHA :

EMPRESA : GENERAL SERVICIOS S&G SAS

REPRESENTANTE LEGAL : JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA

NIT : 901.302.556-8

CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCION : CARRERA 28 # 44 - 41 INTERIOR 401

TELEFONO:301 754 3832

E- MAIL : generalserviciossyg@gmail.com

PROYECCION N° 01 DEPARTAMENTO CASANARE

BASPC16

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO BASPC16 Y OFICINAS BASC16- CASINO DE SUBOFICIALES -CASINO DE OFICIALES
No. SERIE:
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000000000836929-800403000000000000000836939-800403000000000000000836948
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000079-164000000089-164000000098
CENTRO DE COSTOS:

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	54310	72152605	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	440	$9.210,00	$ 4.052.400,00
1.2	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	440	$78.266,00	$ 34.437.040,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3	54619	721526605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UNIDAD	11	$112.310,00	$ 1.235.410,00
1.4	54619	721526605	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	50	$78.631,00	$ 3.931.550,00
BAIMI 08									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: EDIFICIO BAIMI **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000362 **CENTRO DE COSTOS:**									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
2.1	54310	72102900	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	1	$9.210,00	$ 9.210,00
2.2	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	60	$78.266,00	$ 4.695.960,00
BRIGADA 16 REC10-16									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE OFICINAS DECIMA SEXTA BRIGADA -BR16 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**:800403000000000002367032. **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000323. **CENTRO DE COSTOS:**3N4C03601.									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
3.1	54310	72102900	N/A	N/A	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	347	$21.102,00	$ 7.316.696,46
3.2	54310	721526605	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO PVC (incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	347	$9.210,00	$ 3.193.383,30
3.3	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UNIDAD	5	$22.941,00	$ 114.705,00
3.4	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	347	$73.458,00	$ 25.470.092,34
3.5	54522	72152601	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS.	UNIDAD	5	$77.899,00	$ 389.495,00
3.6	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color verde, incluye todos los elementos necesarios para su instalación	M2	347	$88.050,00	$ 30.529.576,50
3.7	54621	72151100	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	UNIDAD	5	$273.185,00	$ 1.365.925,00
3.8	54710	72153000	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	1	$154.644,00	$ 170.108,40
3.9	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA ASIENTO SANITARIO	UNIDAD	2	$69.407,00	$ 138.814,00
3.10	54790	721536	N/A	N/A	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - (Incluye suministro e instalación)	UNIDAD	12	$131.223,00	$ 1.574.676,00
3.11	54619	72151501	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CUADRADA, 0.30 cm X 0.30 CMS LUZ FRIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	49	$77.962,00	$ 3.820.138,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CENAC YOPAL									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE OFICINA TIPO I, CENACYOP, BASPC16 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: 800403000000000000836874 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000024 **CENTRO DE COSTOS:** 3N4C032601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
4.1	31600			N/A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Limpieza, arreglo de goteras y pintura tipo koraza de alta resistencia)	M2	139	$34.282,00	$ 4.765.198,00
DIM09									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: INSTALACIONES DEL DISTRITO MILITAR No.9 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000000836933** **NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000083** **CENTRO DE COSTOS:**									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
5.1	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO (material de aluminio, color negro)	M2	2	$705.679,00	$ 1.298.449,36
5.2	54310	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color blanco, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	11	$83.507,00	$ 885.174,20
5.3	54310	721526605	N/A	N/A	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UNIDAD	1	$26.415,00	$ 26.415,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.4	54621	72101510	N/A	N/A	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios, llave tipo jardin).	ML	4	$22.453,00	$ 89.812,00
5.5	54621	72151100	N/A	N/A	AJUSTE DE LAVAMANOS EN PORCELANA (Iincluye chasos, silicona y material requerido para ajuste)	UNIDAD	3	$69.693,00	$ 209.079,00
5.6	54619	72151501	N/A	N/A	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	11	$19.661,00	$ 208.406,60
5.7	54522	72152601	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45CM (Incluye alistado, impermeabilizado, pegante y boquilla)	M2	11	$89.811,00	$ 951.996,60
5.8	54790	721536	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (MARCO VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	UNIDAD	3	$226.596,00	$ 679.788,00
5.9	54790	721536	N/A	N/A	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO sobre muro (incluye 2 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones	M2	18	$14.023,00	$ 249.889,86
OCTAVA DIVISION									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 1.1 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: 8004030000000000001619128 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000347 **CENTRO DE COSTOS:**3N4C032601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
6.1	54621	72101510	N/A	N/A	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UNIDAD	9	$19.771,00	$ 177.939,00
6.2	54621	72101510	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS BAJA SENCILLA	UNIDAD	9	$167.614,00	$ 1.508.526,00
6.3	54621	72151100	N/A	N/A	Suministro e instalación desagüe sencillo cromado con rebose y un sifón botella para lavamanos (Incluye lo necesario para su funcionamiento)	UNIDAD	7	$135.591,00	$ 949.137,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.4	54619	72151501	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO .	UNIDAD	20	$78.631,00	$ 1.572.620,00
6.5	54522	72152601	N/A	N/A	Suministro e instalación de sifon plastico flexible para orinal (incluye lo necesario para su funcionamiento)	UNIDAD	3	$59.834,00	$ 179.502,00
6.6	54790	721536	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (divisiones baños y orinales) incluye desmonte, limpieza, remocion de pintura, lijada, reparacion hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas aplicación de anticorrosivo pintura esmalte y reinstalacion.	M2	10	$210.081,00	$ 2.100.810,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS AUDITORIO HOMBRES **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 800403000000000000001619128 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000347 **CENTRO DE COSTOS:**3N4C032601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
7.1	54621	72101510	N/A	N/A	DESMONTE ESPEJO 4 mm (incluye retiro y disposición final)	M2	2,02	$32.062,00	$ 64.765,24
7.2	54621	72101510	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	2	$154.644,00	$ 312.380,88
7.3	54619	72151501	N/A	N/A	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UNIDAD	2	$27.079,00	$ 54.158,00
7.4	54619	72101510	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Válvula de descarga sanitario institucional Eco antivandalica	UNIDAD	2	$427.041,00	$ 854.082,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES PRIMER Y SEGUNDO PISO **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 800403000000000000001619128 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000347 **CENTRO DE COSTOS:** 3N4C032601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
7.5	54710	72153000	N/A	N/A	DESMONTE DE ORINAL, (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UNIDAD	5	$65.653,00	$ 328.265,00
7.6	54710	72153000	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, tipo arrecife entrada superior - posterior con sistema descarga empotrada push de corona o similar (inluye orinal, vlvula push presion, accesorios de coneccion e instalacion)	UNIDAD	5	$638.360,00	$ 3.191.800,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AUDITORIO DIV08 4.1									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
7.7	54710	72153000	N/A	N/A	DESMONTE MARCO PUERTA EN MADERA DEL AUDITORIO (incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	3,61	$106.133,00	$ 383.140,13
7.8	54710	72153000	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PUERTA EN MADERA (Incluye instalación, accesorios para la instalación y funcionamiento de la puerta)	M2	3,61	$306.255,00	$ 1.105.580,55
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS SEGUNDO PISO MUJERES 5.1 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IIDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 800403000000000000001619128 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000347 **CENTRO DE COSTOS:** 3N4C032601									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.9	54730	72151501	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN ACRILICO PARA TECHO (Incluye instalación y accesorios de elementos se requiere para su instación y funcionamiento).	M2	1,44	$129.186,00	$ 186.027,84
EJEYO									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CENTRO DE RECLUCION MILITAR,BASPC16 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:800403000000000000836850** **NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000000** **CENTRO DE COSTOS:**									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.1	54310	721526605	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	39	$9.210,00	$ 359.190,00
8.2	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	39	$78.266,00	$ 3.052.374,00
8.3	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	10	$78.631,00	$ 786.310,00
8.4	54619	721526605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UNIDAD	6	$88.050,00	$ 528.300,00
GAULA CASANARE									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO GRUPO GAULA **No. INVENTARIO:** 800403000000000000836870 **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: ALOJAMIENTO GRUPO GAULA **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000020 **CENTRO DE COSTOS:** 3N4C032601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
9.1	54310	72102900	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	39	$78.266,00	$ 3.052.374,00
9.2	54619	72151501	N/A	N/A	SALIDA E INSTALACION ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", Alambre N°12 AWG Prom 3m,	UNIDAD	2	$86.102,00	$ 172.204,00
9.3	54619	72151501	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 lumenes 24 waltz luz fria, diametro 30cm (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	2	$78.921,00	$ 157.842,00
9.4	54560	72153200	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO UNA PIEZA COLOR BLANCO, Sistema de descarga boton single, material porcelana sanitaria, forma asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alongado, (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UNIDAD	1	$518.747,00	$ 518.747,00
9.5	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACRILICO (Incluye instalacion de marco en aluminio anodizado Y pasador)	M2	1	$807.253,00	$ 807.253,00
GLMGC									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BODEGA DE ARCHIVO (INSTALACIONES RIME 8) **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: 8004030000000000001857019 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000239 **CENTRO DE COSTOS:**									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
10.1	54310	72102900	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	50	$9.210,00	$ 460.500,00
10.2	54699	721526605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	50	$78.266,00	$ 3.913.300,00
10.3	54129	72121100	N/A	N/A	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- TODO TIPO DE TEJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	M2	84	$21.102,00	$ 1.772.568,00
10.4	54129	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color rojo, incluye todos los elementos necesarios para su instalación	M2	84	$88.050,00	$ 7.396.200,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BRIGADA 28, TIPO U, GLMGC **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**: 8004030000000000000836867 **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000017 **CENTRO DE COSTOS:**									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
10.5	54619	72151501	N/A	N/A	DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	15	$97.320,00	$ 1.459.800,00
10.6	54129	72121100	N/A	N/A	ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)	M2	15	$171.207,00	$ 2.568.105,00
BIRNA 44 REC 10									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COSINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 800403000000000000001619128** **NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000167** **CENTRO DE COSTOS:3N4C036601**									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
11.1	54310	721526605	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado todo costo).	M2	34	$9.210,00	$ 313.140,00
11.2	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm todo costo).	M2	34	$78.266,00	$ 2.661.044,00
11.3	54619	721526605	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO TODO COSTO	UNIDAD	2	$78.631,00	$ 157.262,00
11.4	54619	721526605	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED SOBRE PONER CUADRADA, 0,45 CM X 0.45 CM LUZ FRIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UNIDAD	4	$146.301,00	$ 585.204,00
11.5	54740	73181104	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ACRILICO CON MARCO EN ALUMINIO TODO COSTO	M2	6	$530.251,00	$ 3.181.506,00
11.6	54730	73181104	N/A	N/A	PINTURA EPOXICA 2 MANOS Sobre Muro (COLORES INSTITUCIONALES). TODO COSTO	M2	20	$97.993,00	$ 1.999.057,20
11.7	54740	73181104	N/A	N/A	PINTURA EPOXICA 2 MANOS BAJO PLACA (COLORES INSTITUCIONALES). TODO COSTO	M2	35	$49.351,00	$ 1.727.285,00
11.8	54740	73181104	N/A	N/A	PUERTA EN ACRILICO (Incluye marco en aluminio anodizado Y pasador) A TODO COSTO	M2	1	$1.093.549,00	$ 1.093.549,00
11.9	54530	73181104	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA EN ALUMINIO PARA MEDIDOR Y REGISTRO DE GAS (MEDIDAS: 50CM X 43CM X 28CM)	UND	1	$480.324,00	$ 480.324,00
11.10	54530	72102900	N/A	N/A	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO	M2	35	$43.790,00	$ 1.532.650,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.11	54530	72102900	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45 X 45 CM (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	M2	35	$100.757,00	$ 3.526.495,00
11.12	54530	72102900	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN CERAMCA (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	ML	24	$66.447,00	$ 1.594.728,00
11.13	54530	73181104	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO , PARA ENTREGA DE ALIMENTOS (VENTANA DE SERVICIO DE HASTA 85 GRADOS CON PUERTA DE TOLDO. (INCLUYE VIDRIO) TODO COSTO	M2	1	$742.116,00	$ 742.116,00
11.14	54530	73181104	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA (INCLUYE, ALISTADO, IMPERMEABILIZADO, PEGANTE Y BOQUILLA ECONOMATO) TODO COSTO	M2	1	$73.081,00	$ 73.081,00
11.15	54710	72153000	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO DE 5mm Y POLARIZADO (PARA VENTANERIA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) TODO COSTO	M2	2	$164.718,00	$ 329.436,00
11.16	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVA PLATOS EXTRAIBLE MONOCONTROL EN ACERO INOXIDABLE (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). TODO COSTO	UNIDAD	3	$280.264,00	$ 840.792,00
BIRNA 44 RECURSO 16									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO DE TROPA - BIRNA44 **No. SERIE:** **PLACA MILITAR: (SI APLICA)** **PLACA CIVIL: (SI APLICA)** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO**:800403000000000000001619120. **NUMERO DEL ACTIVO FIJO:** 164000000159. **CENTRO DE COSTOS:**3N4C036601.									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
11.17	54530	72102900	N/A	N/A	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO	M2	0	$43.790,00	$ -

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.18	54530	72102900	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45 X 45 CM (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	M2	206	$100.757,00	$ 20.755.942,00
11.19	54530	72102900	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN CERAMCA (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO	M2	125	$115.001,00	$ 14.375.125,00
11.20	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CLASICA DE 5"	UNIDAD	8	$73.341,00	$ 586.728,00
11.21	54530	72102900	N/A	N/A	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED LAVAPLATOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO	M2	0	$70.711,00	$ -
11.22	54530	72102900	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED CERAMICA INCLUYE PERFIL (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA)	M2	0	$90.085,00	$ -
11.23	54522	72152601	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE JARDIN (EN LAVAPLATOS RANCHO DE TROPA). TODO COSTO	UNIDAD	0	$43.497,00	$ -
11.24	54522	72152601	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO CORRIENTE DE 40CM X 40CM (EN LAVAPLATOS RANCHO DE TROPA). TODO COSTO	UNIDAD	0	$162.713,00	$ -
11.25	54710	72153000	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). TODO COSTO	M2	0	$154.644,00	$ -
BITER16									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO BAÑOS BITER 16 - PF2026 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:BATERIA DE BAÃ‘OS BITER 16, NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000491 CENTRO DE COSTOS:3N4C081602									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12.1	15311	72152201	N/A	N/A	MANTENIMINETO DE CUBIERTA(incluye limpieza, arreglo de goteras y pinturas tipo kraza de alta resistecna	M2	0	$32.253,00	$ -
12.2	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINSRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, color gris catedral o similar medidas por lamina (300cm*25cm)	M2	0	$78.266,00	$ -
12.3	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINSTRO E INSTALAICON DE ORINAL tipo arecife entrada superioir - posterioir con sistema descarga empotrada puck de corona o similar(incluye orinal, valvula push, presion, acccesorios de conexxion e instalacion	UNIDAD	0	$638.360,00	$ -
12.4	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINSTRO E INSTALACION CONJUNTO SANITARIO DE UNA PIEZA COLOR BLANCO, sistema de descarga bonton single, material porcelana sanitaria, asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alongado(incluy sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexion e instalacion.	UNIDAD	0	$842.628,00	$ -
12.5	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINSTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CAP 2000 lts, incluye flotador, tapa, accesorios y manguera fexible	UNIDAD	0	$1.664.070,00	$ -
12.6	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN De desague sanitario con sonda electrica(incluye mano de obra, equipo t sondad 1/8 x60m	UNIDAD	0	$155.941,00	$ -
12.7	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CONJUNTO INSDIVIDUAL TIPO CROMADA CON REGISTRO FULL PASO DE 1/2	UNIDAD	0	$166.179,00	$ -
12.8	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA DE SANITARIOS	UNIDAD	0	$131.671,00	$ -
12.9	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA ASIETO DE SANITARIOS	UNIDAD	0	$73.196,00	$ -
12.10	15311	72152201	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE BRAZO INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS DE PARED	UNIDAD	16	$188.097,00	$ 3.009.552,00
12.11	15311	72152201	N/A	N/A	PINTURA acrilica para exteriores (5 años) 3 manos facahda (incluye 1 man de puntura acrilica para exterioires (5 años), filos y dilataciones V(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	47	$76.161,00	$ 3.579.567,00
12.12	15311	72152201	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (incluye limpieza, arreglo de goteras y pintura tipo koraza de alta resistencia	M2	18	$32.253,00	$ 580.554,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PROYECCION N° 02 DEPARTAMENTO ARAUCA									
BIRAN18									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000018 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001608978. **CENTRO DE COSTOS:** 3N5BL10027									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.1	721522	72152201	N/A	N/A	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN MARMOL. (Incluye masillado de fisuras con mastice, destronque, lijado y cristalizado)	M2	240	$97.461,00	$ 23.390.640,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA EN "U" CP. ASPC **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000010 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001608970. **CENTRO DE COSTOS:** 3N5BL00601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.2	721526	72152602	N/A	N/A	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	UND	5	$224.997,00	$ 1.124.985,00
1.3	721526	72152602	N/A	N/A	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4"	UND	18	$281.482,00	$ 5.066.676,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO Y COMEDOR DE TROPA **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000039 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001608999. **CENTRO DE COSTOS:** 3N5BL00601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.4		OMITIDO	N/A	N/A	PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO Tipo pesado, hojas de vidrio templado 8 mm y pelicula sand blasting . Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	5	$1.058.298,00	$ 5.291.490,00
1.5		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON POCETA EN “L” 2,80m X 1,40m. Tipo mesa plana con dos pocetas, reborde y salpicadero; Dimensiones (largo 1) 2,80 mts x (largo 2) 1,40 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajó relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye griferias, válvulas, sifónes, acoples y mangeras. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento.	UND	1	$6.397.700,00	$ 6.397.700,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DISPENSARIO MEDICO **No. SERIE:** N/A **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001609002. **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000042 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5BL00601									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.6	54710	72153002	N/A	N/A	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.)	M2	0	$162.217,00	$ -
1.7		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTIREFLECTIVA, de 4 micras.	M2	0	$125.277,00	$ -
1.8	721530	72153001	N/A	N/A	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO de 10 cm (arriba - abajo) x 1,20 largo, cerradura, manija de PIVOTE (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	0	$1.611.309,00	$ -
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES - BAÑOS MUJERES BASE MILITAR NARANJITOS (BAEEV22 - BIRAN18) **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001609020 - 800403000000000000002588245 **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000060 - 164000000122 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5BL10027 - 3N5BL10027									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.9		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6 mm. Flotado sin biselar y sin marco. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	0	$241.691,00	$ -
1.10		72151100	N/A	N/A	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	UN	0	$13.732,00	$ -
1.11		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG	M	46	$16.404,00	$ 754.584,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.12	721515	72151511	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UN	0	$80.551,00	$ -
1.13		OMITIDO	N/A	N/A	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios).	M	0	$40.627,00	$ -
1.14	721532	72153204	N/A	N/A	MANTENIMIENTO DE FACHADA IMPERMEABILIZADA CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA, (Incluye sello de fisuras con Sikafelt FPP-30® Refuerzo polipropileno (20%) o equivalente, dos manos de emulsión asfáltica y dos manos de pintura bituminosa).	M2	67	$37.836,00	$ 2.535.012,00
GMRPI									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO TELEMATICA (BUNKER N 04) **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000288 **NUMERO DEL INVENTARIO**:800403000000000000001601456 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL00761									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
2.1	721532	72153204	N/A	N/A	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-300 de 3 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye medias cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	11	$243.750,00	$ 2.681.250,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIAS BAÑOS GUARDIA **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000103 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001882588 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL00761									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
2.2	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE TANQUE PLASTICO CAP. 1.000 (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	1	$92.941,00	$ 92.941,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.3	54621	OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	4	$31.267,00	$ 125.068,00
2.4	54621	72154059	N/A	N/A	DESMONTE SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UND	2	$26.415,00	$ 52.830,00
2.5	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE DE GRIFERIA ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UND	2	$26.415,00	$ 52.830,00
2.6	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts,Incluye: flotador, tapa, accesorios y manguera flexible.	UND	1	$1.071.576,00	$ 1.071.576,00
2.7	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	UND	1	$779.215,00	$ 779.215,00
2.8	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA. Blanco, REF.501101001 Tipo Corona o equivalente.(Incluye instalación, válvula de suministro y grifería)	UND	1	$743.559,00	$ 743.559,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO GMRPI (OFICINA AYUDANTIA - OFICINA DEL S1 - OFICINA S9 - OFICINA S3 - OFICINA S4) **No. SERIE: N/A** **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000022 **NUMERO DEL INVENTARIO:** 800403000000000000001601441 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL00761									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.10	721515	72151511	N/A	N/A	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PAR-38, Reflector tipo Showcase PAR-38, Bombilla rosca E27 de 15W (±10%), Angulo de iluminación 40° (±10%), Lumenes ≥1200 Lm, Grado de protección ≥IP44, Temperatura de color (3000k-6000k) según lo requerido, Horas de vida útil ≥25.000 Horas. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4	$915.551,00	$ 3.662.204,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°1 - BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°2 **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000057 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800040300000000000001601476 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL13026									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.11	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE DE GRIFERIA DE DUCHAS (incluye retiro y disposicion final según la unidad)	UN	8	$26.319,00	$ 210.552,00
2.12	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DUCHAS (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	8	$136.704,00	$ 1.093.632,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000017-164000000021 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800040300000000000001601436-800040300000000000001601440 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL13026									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.13		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE DE ANGEO de malla negra (incluye retiro y disposicion final según la unidad)	M2	46	$4.502,00	$ 207.092,00
2.14	721411	72141115	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	10	$199.419,00	$ 1.994.190,00
2.15		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE DE CABALLETES (Incluye retiro y disposcion final según la unidad)	M	13	$19.581,00	$ 254.553,00
2.16		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Material libre de asbesto (Incluye tornillos y fijadores)	M	13	$101.160,00	$ 1.315.080,00
2.17		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA -Todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	56	$12.199,00	$ 683.144,00
2.18		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS EN FIBROCEMENTO (incluye todo lo necesario para su instalacion)	M2	56	$57.233,00	$ 3.205.048,00
2.19		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE PORTONES ALOJAMIENTO DE 1.97 x 2 metros (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad)	UN	2	$24.880,00	$ 49.760,00
2.20		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES METALICOS CON MALLA DE 1.97 x 2 Metros (incluye chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2	$710.856,00	$ 1.421.712,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.21	54720	72152500	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES (incluye Alistamiento de mortero de 0.5 cm e instalacion de hojilla a todo costo)	ML	87	$11.942,00	$ 1.038.954,00
2.22		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION de malla negra (Incluye pintura de estructura y accesorios para su correcto funcionamiento)	M2	46	$52.024,00	$ 2.393.104,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 - COMANDO **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000017-164000000021-164000000026 **NUMERO DEL INVENTARIO:** 800040300000000000001601436-800040300000000000001601440-800040300000000000001601445 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL13026									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.23	54730	72152500	N/A	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	136	$21.526,00	$ 2.927.536,00
BITER18									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO - PIEZA DETENIDOS Y PANADERIA **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000016 **NUMERO DEL INVENTARIO:** 800403000000000000001601435 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL09503									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA-todo tipo de teja (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	65	$20.030,00	$ 1.301.950,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" CP IR (BAÑOS) **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000019 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001601438 **CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503**									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.2	54621	72154059	N/A	N/A	DESMONTE SANITARIOS ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UN	2	$41.003,00	$ 82.006,00
3.3	54621	72154059	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	UN	2	$780.852,00	$ 1.561.704,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" CP IR **No. SERIE:** N/A **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000019 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001601438 **CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503**									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.4	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE DE GRIFERIAS DE DUCHA (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad).	UN	2	$22.661,00	$ 45.322,00
3.5	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS Y ACCESORIOS (incluye todo loo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2	$144.490,00	$ 288.980,00
3.6	54310	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente . (Incluye conjunto GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Cj Lavamanos 4P Arce incluye sifón desagüe y griflex).	UN	2	$413.926,00	$ 827.852,00
3.7	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	UN	2	$559.732,00	$ 1.119.464,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PIEZA DETENIDOS Y DEPOSITO **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000016 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001601435 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL09503									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.8	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA. (Color verde dimensiones 1M x 6m incluyendo perfiletia y amarres y todo lo necesario para su instalacion).	M2	65	$88.050,00	$ 5.723.250,00
BMMA8									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000157 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002423281 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11302									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.1	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UN	1	$22.661,00	$ 22.661,00
4.2	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UN	13	$51.400,00	$ 668.200,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTOS **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000157 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002423281 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11302									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.3	54720	72152500	N/A	N/A	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	10	$36.260,00	$ 362.600,00
4.4	54720	72152500	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN PORCELANA de 48*48 (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	M2	10	$114.831,00	$ 1.148.310,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTO **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000157 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002423281 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11302									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
4.5		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC CON PANEL DURO GLASS BLANCO PARA BAÑO TIPO AZEMBLA MEDIDAS ANCHO 0,56 ALTO 1,20 . Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UN	0	$710.856,00	$ -
4.6		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 160X70 CM CON ANCLAJE A LA PAREDES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UN	0	$34.340,00	$ -
4.7		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PEDAL 310-WC-4.8 Fluxómetro de pedal para WC de 32 mm o 38 mm, 4.8 litros por descarga. Tipo Helvex o similar	UN	0	$1.220.729,00	$ -
4.8		OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 160X70 CM CON ANCLAJE A PAREDES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UN	0	$993.416,00	$ -
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BMMA8									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
4.9	54730	72154011	N/A	N/A	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	M2	180	$56.679,00	$ 10.202.220,00
BMMA8 PAAREC10									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BMMA8 **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: UNIDAD SANITARIA "BATERIA DE BAÑOS SOLDADOS BAMMA8 NAS 4"** **NÚMERO DE INVENTARIO: 800403000000000002423281** **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TIPO BARRACAS BAMMA 8 (TRES)** **NÚMERO DE INVENTARIO: 800403000000000002063868** **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BARRACA AREA ADMINISTRATIVA BAMMA8** **NÚMERO DE INVENTARIO: 800403000000000002423287** **CENTRO DE COSTOS: 3N4C109301 FINCA RAIZ BMMA8**									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
5.2	39121700	39121700	N/A	N/A	Suministro e instalación de cable THHN de cobre 12 AWG y 14 AWG para circuitos de 110 V y 220 V en habitaciones, pasillos y unidades sanitarias.	Metro	2500	$11.452,00	$ 28.630.000,00
5.3	39121308	39121308	N/A	N/A	Tubería conduit PVC ¾" con accesorios (curvas, coplas, cajas de paso y cajas octogonales).	ML	400	$9.731,00	$ 3.892.400,00
5.4	39121610	39121610	N/A	N/A	Breakers termomagnéticos 20 A y 30 A tipo QO con tablero de distribución.	Unidad	8	$1.303.728,00	$ 10.429.824,00
5.5	39121100	39121100	N/A	N/A	Tomas de corriente dobles de 110 V grado residencial para habitaciones (5 por habitación).	Unidad	200	$61.791,00	$ 12.358.200,00
5.6	39122200	39122200	N/A	N/A	Interruptores sencillos para control de iluminación de habitaciones (2 por habitación).	Unidad	80	$55.806,00	$ 4.464.480,00
5.7	39111500	39111500	N/A	N/A	panel LED 24W para habitaciones (10 por habitación).	Unidad	400	$76.579,00	$ 30.631.600,00
5.8	39111500	39111500	N/A	N/A	Bombillos LED 15W para unidades sanitarias (15 por unidad).	Unidad	15	$349.636,00	$ 5.244.540,00
5.9	39121100	39121100	N/A	N/A	Tomas de corriente para unidades sanitarias	Unidad	15	$89.935,00	$ 1.349.025,00
5.10	39122200	39122200	N/A	N/A	Interruptores para control de iluminación de unidades sanitarias	Unidad	5	$64.810,00	$ 324.050,00
BMMA8									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
5.12	54125	72102900	72102900A	N/A	as y marcos deteriorados. Incluye limpieza de vanos y preparac	UND	0	$154.338,00	$ -

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.13	4294302	72102900	20260316	N/A	Suministro e instalación de puerta interior para habitación, dimensiones 70 cm x 210 cm, fabricada en MDP melamínico color Rovere, con espesor de 4,2 cm, caras texturizadas de alta resistencia a rayones, laterales con canto en PVC del mismo color, con filtro UV para protección contra humedad e impactos. Apta para uso en interiores como alcobas, baños y cuartos útiles. Incluye ajuste en obra mediante corte hasta 15 cm en altura y 10 cm en ancho por el lado de las bisagras, con sellado del canto correspondiente	UND	20	$638.465,00	$ 12.769.300,00
5.14	54125	72102900	72102900B	N/A	Instalación y Ajuste de Herrajes y Bisagras de Alta Resistencia.	UND	20	$154.674,00	$ 3.093.480,00
5.15	54125	72102900	20260317	N/A	Suministro e Instalación de Sellado Perimetral Hermético (Burletes - EPDM).	M2	21	$46.289,00	$ 972.069,00
5.16	54125	72102900	20260318	N/A	Sellado de Juntas entre Marco y Muro. (Aplicación de sellante sanitario).	UND	8	$56.561,00	$ 452.488,00
5.17	54125	72102900	72102900C	N/A	Acabado, Sellado y Pintura de Retoque. (Pintura perimetral sanitaria).	UND	1	$86.944,00	$ 86.944,00
BAEEV14									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINA DE INTELIGENCIA - BODEGA OFICINA S4 - BAÑOS BUNKER SLP - AULA - BAÑOS BLOQUE DEL COMANDO - OFICINA ALIMENTACIÓN - CUBIERTA COMANDO BAEEV14 - OFICINA S2 - SALAS DE AYUDA - PELUQUERIA - OFICINA TELEMÁTICA - BAÑOS NUCLEO DE INTELIGENCIA - CUBIERTA ARCHIVO CENTRAL **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000310 - 164000000265 - 164000000266 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002593717 - 800403000000000000002794423 - 800403000000000000002794424 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11615									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
6.1		OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	209	$9.210,00	$ 1.924.890,00
6.2	721526	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	109	$78.266,00	$ 8.530.994,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000268 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002794426 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11615									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
6.3	54621	OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10.000 lts,Incluye:disposicion final según la unidad)	UN	1	$129.433,00	$ 129.433,00
6.4	54621	OMITIDO	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10.000 lts,Incluye: flotador, tapa, accesorios y manguera flexible. (incluye reconexión a la tubería)	UN	0	$5.294.869,00	$ -
6.5	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para lavamanos de Empotrar Push	UN	2	$459.745,00	$ 919.490,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000307 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002593730 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11615									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
6.6	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UN	2	$20.447,00	$ 40.894,00
6.7	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICO EP Ref. 113121001 corona o equivalente, para fluxometro o griferia, antivandalico, color blanco.	UN	2	$849.744,00	$ 1.699.488,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.8	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye accesorios para su completo funcionamiento).	UN	2	$55.797,00	$ 111.594,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BUNKER SLP **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000312 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 80040300000000000002593718 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11615									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.9	54621	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS Grival o equivalente. Conjunto : Llave Individual Arce incluye sifon Y desague	UN	2	$47.547,00	$ 95.094,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000269 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 80040300000000000002794427 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11615									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.10	54621	OMITIDO	N/A	N/A	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M	25	$31.267,00	$ 781.675,00
6.11	721411	72141124	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA FRIA (red de suministro descolgada) incluye accesorios para su correcto funcionamiento	M	49	$26.415,00	$ 1.294.335,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO - RANCHO DE TROPA **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000272 - 164000000268 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 80040300000000000002794430 - 80040300000000000002794426 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5AL11615 - 3N5AL11615									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.12	721411	72141115	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UN	10	$88.050,00	$ 880.500,00
BAS18									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BASE MILITAR SECTOR DEL DIQUE,BASPC 18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001179 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000000002789774 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107424									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7.1	721520	72152101	N/A	N/A	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura).	M2	20	$80.303,00	$ 1.606.060,00
7.2	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE TUBERIA SANITARIA ORINALES (desmonte y reemplazo de accesorios.)	ML	2	$39.291,00	$ 78.582,00
7.3	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	ML	16	$13.752,00	$ 220.032,00
7.4	54621	72151100	N/A	N/A	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	170	$48.583,00	$ 8.259.110,00
DIM53									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINAS DISTRITO MILITAR No.53 (SECTOR ATENCION AL CIUDADANO - CUBIERTA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001092 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000000000752834 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107424									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.1	54621	72141115	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE AGUA POTABLE (INCLUYE PVC, COBRE PPR), CONECTADA AL PUNTO DE CONSUMO	ML	30	$76.203,00	$ 2.286.090,00
8.2	54310	72102900	N/A	N/A	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M2	46	$38.277,00	$ 1.760.742,00
8.3	54621	72151100	N/A	N/A	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	46	$48.583,00	$ 2.234.818,00
BAACA18									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO DE ARMAMENTO,BAMAM18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001216 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000001608977 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108021									
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.1	54310	72141510	N/A	N/A	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS Y PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	30	$64.988,00	$ 1.949.640,00
9.2	54760	72152401	N/A	N/A	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, (Incluye, bisagras, anticorrosivo + pintura ESMALTE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	3	$673.990,00	$ 2.021.970,00
9.3	54699	72152605	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	10	$78.266,00	$ 782.660,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.4	54619	72151501	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UNIDAD	12	$88.050,00	$ 1.056.600,00
9.5	54790	72152401	N/A	N/A	PUERTA PARA ARMERILLO dos hojas en malla eslabonada cal. 10 de 1,15 de alto por 1,32 m de ancho, marco en tubo redondo de acero aguas negras de 1_1/2" cal 0,90mm, contramarco en ángulo de 1_1/2" x 1_1/2" x 1/4" con divisiones en malla, incluye falleas, pasador y bisagras, anticorrosivo y pintura esmalte mate color gris.	UNIDAD	3	$1.477.027,00	$ 4.431.081,00
9.6	54740	72152000	N/A	N/A	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	m2	21	$50.344,00	$ 1.057.224,00
9.7	54621	72152601	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color rojo, incluye todos los elementos necesarios para su instalación	M2	9	$88.050,00	$ 792.450,00
9.8	54611	72151204	N/A	N/A	Suministro e Instalación EXTRACTOR DE AIRE DE PARED O TECHO. Silencioso (23.0cmx23.0cm). 23W,258m3/h. (Incluye suministro e instalación)	UNIDAD	4	$242.344,00	$ 969.376,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO DE TROPA,BAMAM18 **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000001219 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000001609001 **CENTRO DE COSTOS:** 3N4C108021									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
9.9	54310		N/A	N/A	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	m2	21	$37.810,00	$ 794.010,00
9.10	54730	72151301	N/A	N/A	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro (Incluye 1 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	3	$14.023,00	$ 42.069,00
9.11	54621	72151100	N/A	N/A	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	UNIDAD	1	$21.193,00	$ 21.193,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.12	54760	72151100	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO PICO CISNE CROMO Ref. 505080001 Tipo Grival o equivalente (Incluye Kit griferia)	UNIDAD	2	$184.797,00	$ 369.594,00
9.13	54760		N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE 2.70x0,60x0,90 m en acero inoxidable cal. 16 ref. 304 acabado 2B a prueba de antiácidos y magnéticos con salpicadero en contacto a la pared de 0,15 m donde lo requiera, con una poceta de 0,5x0,5x0,3 de profundidad. En la parte baja un entrepaño de acero inoxidable cal. 18, el meson debe ir montado sobre patas tubulares de 1 1/2" en acero inoxidable, estas con refuerzos longitudinales a lo largo y ancho de la tapa, con esquineras triangulares debidamente atornillada, con sus respectivos ajustes niveladores al piso en aluminio.	UNIDAD	1	$3.507.897,00	$ 3.507.897,00
9.14	54760	72152504	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO COCINA (Incluye perfil).	M2	3	$156.706,00	$ 470.118,00
9.15	54730	72151303	N/A	N/A	PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE TIPO: CORREAS, CERCHAS, LAMINAS Y ANGULOS, 2 MANOS.	ML	3	$22.493,00	$ 67.479,00
9.16	15311	72152500	N/A	N/A	GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X1,5X7,2 cm NEGRO	M	1	$71.548,00	$ 71.548,00
9.17	54720	72141510	N/A	N/A	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	0	$67.347,00	$ -
9.18	54720	72152504	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN PORCELANA de 48*48 (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	M2	0	$114.831,00	$ -
9.19	54730	72101507	N/A	N/A	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	M2	61	$24.045,00	$ 1.466.745,00
9.20	54730	72151301	N/A	N/A	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro (Incluye 2 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	17	$14.023,00	$ 238.391,00
9.21	54730	72151300	N/A	N/A	PINTURA VINILO TIPO CORAZA MANO Sobre Muro (Incluye 3 mano de pintura tipo CORAZA , filos y dilataciones).	M2	15	$65.762,00	$ 986.430,00
9.22	721527	72141105	N/A	N/A	ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada y recebo compactado 0,25m.)	M2	51	$142.861,00	$ 7.285.911,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.23	54730	72151305	N/A	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO ALMENDRA, SEGÚN DATOS TECNICOS PARA PINTURA DE INSTALACIONES MILITARES, 3 manos sobre contrahuellas escalones con acabado en pañete, Incluyendo disolventes filos y dilataciones.	M2	3	$32.293,00	$ 96.879,00
9.24	54730	72151305	N/A	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE CIPRES, SEGÚN DATOS TECNICOS PARA PINTURA DE INSTALACIONES MILITARES, 3 manos sobre contrahuellas escalones con acabado en pañete, Incluyendo disolventes filos y dilataciones	M2	4	$34.376,00	$ 137.504,00
BAEEV1									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO (OFICINAS) **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000258 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002794539 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5C091760									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
10.1	54621	72101510	OMITIDO	OMITIDO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA, VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH.** Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Unidad	3	$119.846,00	$ 359.538,00
10.2	54611	72152108	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.** Se debe realizar el mantenimiento de piezas eléctricas en puntos eléctricos tales como: puntos de iluminación tomacorrientes e interruptores, se deberá incluir todos los materiales que se requieran para garantizar su correcto funcionamiento. - incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra	Unidad	3	$54.790,00	$ 164.370,00
10.3	54730	72152606	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIOR** **-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.** **-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.**	M2	6	$86.660,00	$ 519.960,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.				
10.4	54730	72101507	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR**, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. **-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.** **- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.**	M2	6	$85.568,00	$ 513.408,00
10.5	54621	72101507	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA**. (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	metro	3	$89.189,00	$ 267.567,00
10.6	54621	72101510	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS:** Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento. - incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra	UNIDAD	3	$126.139,00	$ 378.417,00
10.7	54621	72101510	POR CREAR	OMITIDO	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TAPA ASIENTO PARA SANITARIO:** Incluye desmonte y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UNIDAD	8	$106.737,00	$ 853.896,00
10.8	54790	31162402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE** Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) La manija es elaborada en zamak cromado mate ó anticuado pulido y lacado y la roseta en bronce pulido y lacado. ***Para puertas de 35mm a 45mm de espesor** *** Sentido derecho / izquierdo**	UND	3	$212.229,00	$ 636.687,00
10.9	54740	72101507	OMITIDO	OMITIDO	**MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA**. (Limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%)	M2	3	$110.163,00	$ 330.489,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.10	54619	73152108	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R.** INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	20	$61.773,00	$ 1.235.460,00
10.11	54619	73152108	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA homologada por el CIDET.** INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	3	$1.001.179,00	$ 3.003.537,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA, BAEVV 01 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001190 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000000002794531 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108218									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
10.12	54619	39131714	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON DIVISIÓN DE 150x50 mm características técnicas superiores.** INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	2	$143.535,00	$ 287.070,00
10.13	54621	72153605	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO INCRUSTACIONES - TOALLERO** (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento) ***Toallero en acero inoxidable** ***anillo redondo diámetro 12 cm.** ***color plateado**	UND	2	$123.584,00	$ 247.168,00
10.14	54730	73181104	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO PINTURA Acrílica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas** (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrílica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento))	M2	10	$35.074,00	$ 350.740,00
10.15	54522	72152605	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN ICOPOR** (Incluye perfileria, cuelgas en alambre dulce y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).	M2	3	$77.865,00	$ 233.595,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.16	54522	72152605	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL** JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres **(3) manos de pintura** (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	M2	2	$151.110,00	$ 302.220,00
10.17	54611	72151501	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED REDONDA:** PANEL LED 18W INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K 22CM **FUENTE DE LUZ LED:** **VATIOS 18W** **TEMPERATURA 6500K** **VIDA UTIL 30.000 HORAS** **VOLTAJE 100-240V** **MEDIDAS:** **DIÁMETRO 22OMM X 0.8MM** **INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO**	UND	15	$79.519,00	$ 1.192.785,00
10.18	54710	72153002	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANA:** Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	M2	5	$239.103,00	$ 1.195.515,00
10.19	54740	72151801	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO:** CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).	M2	5	$154.382,00	$ 771.910,00
10.20	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	15	$123.186,00	$ 1.847.790,00
10.21	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	29	$163.210,00	$ 4.733.090,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.22	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	17	$204.294,00	$ 3.472.998,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA, BAEVV 01 **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000001189 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000000002794532 **CENTRO DE COSTOS:** 3N4C108218									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
10.23	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (5 pulgadas, incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	3	$267.215,00	$ 801.645,00
10.24	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (6 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	3	$327.655,00	$ 982.965,00
10.25	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**MTTO A TODO COSTO SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	3	$94.518,00	$ 283.554,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.26	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 pulgada), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	ML	3	$132.832,00	$ 398.496,00
10.27	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.	ML	3	$174.586,00	$ 523.758,00
10.28	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	3	$232.711,00	$ 698.133,00
10.29	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 ½ pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	3	$291.935,00	$ 875.805,00
10.30	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	3	$335.101,00	$ 1.005.303,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.31	54621	72154402	OMITIDO	OMITIDO	**SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA:** Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra**.**	ML	2	$353.076,00	$ 706.152,00
10.32	54590	72154056	OMITIDO	OMITIDO	**LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA:** **1.** Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad. **2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque.** **3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras.** **4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición.** **5.** Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante. **6.** Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto. **7.** Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos. **8.** Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y cerrar su tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias: permitir la salida de agua durante cinco minutos con el fin de retirar los residuos de hipoclorito.	M2	3	$155.177,00	$ 465.531,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					9. Impermeabilización de tanque de agua potable con un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente.				
					10. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje).				
					11. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero.				
					12. Limpieza general transporte y retiro de escombros.				
					13. Promedio duración de 12 días del trabajo para un mejor secado y durabilidad.				
					14. Se instalará un (1) tanque de agua potable plástico de dos mil litros (2000) para garantizar el agua y presión estable mientras se realiza la obra de impermeabilización (siempre habrá agua constante)				
					15. Aplicación de dos 2 capas para garantizar una mejor adherencia e impermeabilización.				
BITAP									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CASINO MIXTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001281 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000000002798369 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.1	54621	72151100	N/A	N/A	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura).	M2	6	$80.303,00	$ 481.818,00
11.2	54621	72151100	N/A	N/A	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, (Incluye, bisagras, anticorrosivo + pintura ESMALTE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	1	$667.870,00	$ 667.870,00
11.3	54621	72151100	N/A	N/A	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	21	$42.012,00	$ 882.252,00
11.4	54730	72152606	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR** -Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. -Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente. - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.	M2	36	$74.888,00	$ 2.695.968,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: GUARDIA BITAP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001286 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002798363 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
11.5	721520	72152101	N/A	N/A	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura).	M2	6	$80.303,00	$ 481.818,00
					MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR -Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.				

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.6	54730	72152606	POR CREAR	OMITIDO	-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente. - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.	M2	13	$68.006,00	$ 884.078,00
11.7	721520	72152101	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE geomembrana para impermeabilizacion ,intervencionm con adecivo de poliuretano o macilla epoxica y pintura de aceite-pintura de tiner-tinner-brocha-	M2	57	$127.284,00	$ 7.255.188,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BITAP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001302 NUMERO DEL INVENTARIO: 800403000000000002798364 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
11.8	721520	72152101	N/A	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).	M2	3	$134.057,00	$ 402.171,00
11.9	54730	72152606	POR CREAR	OMITIDO	Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento.	UNIDAD	1	$139.608,00	$ 139.608,00
11.10	54730	72152606	POR CREAR	OMITIDO	**MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR** -Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. -Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente. - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.	M2	2	$68.006,00	$ 136.012,00
GGARA									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE GAULA **IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:** 164000000110 **NUMERO DEL INVENTARIO**: 800403000000000002400225 **CENTRO DE COSTOS:** 3N5C020904									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
12.1	54730	72151100	N/A	N/A	MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos mano	M2	45	$92.268,00	$ 4.152.060,00
12.2	4631003	72151100	N/A	N/A	0.000HRS DE VIDA UTIL GARANTIZADAS CON BRIDGELUX LED, D	UNIDAD	5	$111.960,00	$ 559.800,00
PROYECCION N° 03 DEPARTAMENTO DE VICHADA									
BIPIN									
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O EQUIPO: BIPIN									
No.SERIE: N/A									
PLACA MILITAR : N/A									
PLCA CIVIL: N/A									
IDENTIFICACION ACTIVO FIJO: 164000000910									
NUMERO DE ACTIVO FIJO: 800403000000000001976007									
CENTRO DE COSTOS: 3N4C105625									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.1	54231	72152901	OMITIDO	SIN CREAR	DESMONTE CIELO RASO (incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	100	$9.210,00	$ 921.000,00
1.2	54290	30161604	OMITIDO	SIN CREAR	SUMIINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC.color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espensor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye periferia metalica,cal.24-26, estructura cada 50cm)	M2	100	$105.525,00	$ 10.552.500,00
BASPC28									

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN: 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BASPC 28 Identificación del Activo Fijo: ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO O NUEVO, ALOJAMIENTO, COMANDO Y OFICINAS DEL ESTADO MAYOR, DEPOSITO DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO, ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO O, TIENDA DEL SOLDADO, ALOJAMIENTO GUARDIA, ALOJAMIENTO NUEVO CP I.R, SECCION TRANSPORTES PRIMERA ETAPA, EMISORA, GIMNASIO BASPC28 Número del Activo Fijo: 164000000828, 164000000830, 164000000831, 164000000839, 164000000840, 164000000845, 164000000849, 164000000869, 164000000875, 164000000885, 164000000886, 164000000913, 164000001004 CENTRO DE COSTO 3N4C105237									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
2.1	6312	72151301	N/A	SIN CREAR	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS para muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	787	$39.904,00	$ 31.404.448,00
BIHAE28									
DESCRIPCIÓN: 'SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BIAHE 28 Identificación del Activo Fijo: ALOJAMIENTO GUARDIA BIAHE 28, ALOJAMIENTO OFICIALES Y SUBOFICIALES - NUEVO, ALOJAMIENTO SOLDADOS PROFESIONALES SECCION EQUIPO, BATERIA DE BAÑOS, BATERIA DE BAÑOS NUEVA, BLOQUE COMANDO, CASINO MIXTO, DEPOSITO DE INTENDENCIA BIAHE, DEPOSITO S-4 BIAHE (BODEGA COMUNICACIONES), OFICINA Y CASA COMANDO, OFICINAS S-2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL BIAHE, RANCHO DE TROPA - NUEVO, RED ELECTRICA BIAHE, RED HIDRAULICA BIAHE, SALA DE GUERRA Y DEPOSITO ARMAMENTO BIAHE, TESORERIA (ANTES DEP. ARMAMENTO O S-7), TIENDA DEL SOLDADO (ANTES BUNKERS) CENTRO DE COSTO 3N4C105423 Número del Activo Fijo: 164000000930,164000000931, 16400000063, 164000000964, 164000000966,164000000967, 164000000968, 164000000995, 164000000996, 164000000998, 164000000999, 1640000001000, 1640000001001, 1640000001025,1640000001026, 1640000001027, 1640000001061, 1640000001063, 1640000001067, 1640000001068, 1640000001061, 1640000001072, 1640000001073									
A-02-02-02-005-004-02									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1	54290	30161604	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños..	M2	22	$105.525,00	$ 2.350.041,75
3.2	54290	30161604	OMITIDO	SIN CREAR	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	22	$9.210,00	$ 205.106,70
3.3	54310	72141510	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	120	$88.050,00	$ 10.566.000,00
3.4	54310	72153507	OMITIDO	SIN CREAR	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M2	120	$49.496,00	$ 5.939.520,00
3.5	54730	72152005	OMITIDO	SIN CREAR	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS para muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	60	$39.904,00	$ 2.394.240,00
BIROJ43									
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O EQUIPO: BIROJ BATERIA DE BAÑOS BIROJ43 - RED HIDRAULICA Y SANITARIA									
No.SERIE:N/A									
PLACA MILITAR :N/A									
PLCA CIVIL:N/A									
IDENTIFICACION ACTIVO FIJO: 164000001080- 165000000070									
NUMERO DE ACTIVO FIJO:800403000000000000002978678-800403000000000000002059423									
CENTRO DE COSTOS:3N4C106023									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**CODIGO SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**PRECIO OFERTADO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
4.1	54231	72154104	OMITIDO	SIN CREAR	Demolición de piso en construcciones existentes. Demolición de piso en construcciones existentes; E: 10 cm	m2	5	$68.261,00	$ 341.305,00
4.2	54290	47101570	OMITIDO	SIN CREAR	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL de material sobrante de excavaciones y demoliciones a cualquier distancia, medido en sitio. incluye transportes, paleros y derecho de botadero. (no incluye excavación) < 10 km	m3	2	$146.500,00	$ 293.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.3	54290	72141202	OMITIDO	SIN CREAR	REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,05 HASTA 0,20m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	2	$71.274,00	$ 142.548,00
4.4	54290	72152901	OMITIDO	SIN CREAR	LLENOS, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O SIMILAR). Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado para conformación de terreno, incluye transporte interno. SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO.	m3	4	$141.633,00	$ 566.532,00
4.5	54290	72153200	OMITIDO	SIN CREAR	DESMONTE DE GRIFERIAS DE DUCHA (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad).	und	0	$26.543,00	$ -
4.6	54290	30161604	OMITIDO	SIN CREAR	DESMONTE SANITARIOS ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad).	und	1	$62.602,00	$ 62.602,00
4.7	54290	72152904	OMITIDO	SIN CREAR	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.)	ml	5	$38.626,00	$ 193.130,00
4.8	54290	73151801	OMITIDO	SIN CREAR	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	ml	2	$174.971,00	$ 349.942,00
4.9	54290	73181104	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios.	ml	4	$277.387,00	$ 1.109.548,00
4.10	54290	30181803	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios.	ml	3	$431.448,00	$ 1.294.344,00
4.11	54290	30181803	OMITIDO	SIN CREAR	TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.	ml	3	$380.381,00	$ 1.141.143,00
4.12	54290	30181804	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS Y ACCESORIOS (incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	und	3	$220.488,00	$ 661.464,00
4.13	54290	30181804	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente . (Incluye conjunto GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Cj Lavamanos 4P Arce incluye sifón desagüe y griflex).	und	3	$431.291,00	$ 1.293.873,00

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.14	54290	30181506	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	und	3	$579.291,00	$ 1.737.873,00
4.15	54290	30181804	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	und	3	$826.474,00	$ 2.479.422,00
4.16	54290	30181804	OMITIDO	SIN CREAR	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y sello de acometida existente si aplica).Según detalle.	und	3	$3.731.726,00	$ 11.195.178,00
4.17	54290	30181804	OMITIDO	SIN CREAR	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.12 (Sin refuerzo)	m2	1	$1.680.653,00	$ 1.680.653,00
4.18	54290	30181804	OMITIDO	SIN CREAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA NEVADA BLANCA BR 30*45-1. Instalado a 90° (Incluye boquilla color y win).	und	2	$198.421,00	$ 396.842,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**SUBTOTAL**	**$ 643.299.202,91**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACCION 18%**	**$ 115.793.856,52**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO 2%**	**$ 12.865.984,06**
	UTILIDAD 5%	**$ 32.164.960,15**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**$ 6.111.342,43**
	TOTAL OBRA	**$ 810.235.346,07**

Jose D Gonzalez

Nombre del Proponente GENERAL SERVICIOS S&G SAS
Nit: 901.302.556-8

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD AJUSTADA	PRECIO OFERTADO UNITARIO	PRECIO TOTAL

Nombre del representante legal JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA

C. C. 1.065.646.798 de Valledupar

Matricula profesional No. 08202-393175 ATL

Dirección de correo CARRERA 28 # 44 - 41 INTERIOR 401
Correo electrónico generalserviciossyg@gmail.com
Ciudad BUCARAMANGA