ANEXO Nro. 7

VALOR DE LA OFERTA

INVITACIÓN PÚBLICA Nro. I P -06-035-2026-

Buenaventura D.E, 9 de julio de 2026

Señores:

CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.
Calle 2 Nro. 3-04, Piso 7, Edificio Centro Administrativo Distrital.
Ciudad

Referencia: PROPUESTA ECONÓMICA PROCESO Nro**. I P -06-035-2026---**

Yo Wilson Enrique Cely Torres en calidad de en calidad de representante legal, de acuerdo con el objeto contractual, las condiciones técnicas exigidas, los requerimientos de la invitación pública, y todos los requerimientos del proceso de Mínima Cuantía Nro. **I P-06-035-2026** , hacemos la siguiente propuesta económica para
la prestación de servicios de un Operador Logístico requerida por la Contraloría Distrital de Buenaventura así:

VALOR DE LA PROPUESTA: 20.334.000

FICHA TECNICA.
REQUERMIENTOS TECNICOS QUE DEBE OFERCER EL PROPONENTE A LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA.

FICHA TÉCNICA DEFINITIVA

COMPONENTES DE SUMINISTRO

Estas fichas técnicas garantizan que cualquier marca del mercado que decida ofertar cumpla con los estándares institucionales de durabilidad costera y eficiencia energética.

En la Actualidad en la Contraloría Distrital de Buenaventura necesita el **Suministro e instalación a todo costo de cuatro (4) Aires Acondicionados, con una capacidad de enfriamiento de 12000; 18000; 24000 y 36000 BTU. Que contengan:**

Tarjetas electrónicas y serpentines con protección (anticorrosión salina).

Compresor **Inverter de Alta Eficiencia** para mitigar picos de arranque en la red eléctrica

Gas Ecológico **R-410A o R-32** (no inflamable, cero agotamientos de la capa de ozono).

Alcance de la Instalación a Todo Costo

El contratista seleccionado deberá incluir en su oferta económica:

1. **Desinstalación:** Retiro técnico y almacenamiento seguro de los equipos existentes (si aplica).
2. **Reparación:** Perforación de muros, resane, sellado térmico y pintura de los puntos intervenidos.
3. **Soportería:** Herrajes tratados contra la corrosión costera para fijación en fachadas o placas.
4. **Interconexión:** De tubería de cobre y aislamiento térmico por equipo.

5. **Acometida Eléctrica:** Conexión desde el tablero de distribución hasta el equipo, incluyendo breaker de protección.

FICHA TÉCNICA DEFINITIVA - COMPONENTES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

La Contraloría Distrital de Buenaventura requiere del mantenimiento de TRECE (13) Aires Acondicionados, el cual consiste en la revisión de los equipos y mantenimiento de los mismos de la siguiente manera:

1. Mantenimiento Mecánico

- Limpieza profunda: Lavado de evaporadores, condensadores y bandejas de condensado.
- Filtros y Serpentines: Limpieza y/o remoción de suciedad en serpentines y filtros de aire con aire comprimido.
- Movimiento y Ajustes: Lubricación de partes mecánicas y rodamientos; ajuste mecánico de prisioneros, ejes, suspensiones y tornillería.
- Protección: Remoción de óxido en gabinetes y estructuras

2. Mantenimiento Eléctrico y Electrónico

- Revisión y limpieza: Limpieza técnica de tarjetas y componentes electrónicos. Ajuste de contactos y cajas eléctricas.
- Consumo: Medición de energía, consumo de voltaje y amperaje.
- Componentes: Revisión eléctrica de compresores, evaporadores y condensadores.

3. Parámetros de Refrigeración

- Presiones: Medición de presión de descarga y succión.
- Fugas: Revisión y ajuste hermético del sistema para evitar pérdida de gas refrigerante.
- Carga: Ajuste y calibración de la carga de gas y medición de aceites.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Intervenciones orientadas a restaurar la operatividad de los equipos que presenten fallas o averías.

- **Diagnóstico de fallas:** Localización de origen de problemas (fugas mayores, compresores quemados, fallas de sensores).

- **Suministro e instalación de repuestos:** Reemplazo de componentes críticos tales como:
  - Compresores
  - Motores de ventiladores
  - Tarjetas electrónicas y contactores
  - Capacitadores y válvulas de expansión

- **Recarga de refrigerante:** Liquidación o reposición completa de refrigerante si el circuito fue abierto por reparación.

- **Pruebas finales:** Pruebas de hermeticidad y calibración de los dispositivos de protección y control.

Para efectos de la presentación de la propuesta económica el oferente deberá verificar la disponibilidad presupuestal asignada y debe tener en cuenta que en este valor se encuentran incluidos todos los costos, tantos directos como indirectos, impuestos, retenciones, estampillas, gravámenes, tasas, contribuciones y demás, que se causen con el objeto de la aceptación, legalización y ejecución del contrato.

Nombre del Proponente: CLINE V&M LTDA

Identificación / NIT: 900224737-6

Dirección: Carrera 22 no 19-40

Tel / Celular: 3103709556

Firma Proponente: 