

FORMULARIO 1  
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CISCO AMERICAS

| No | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|--------------|-------------|------|----------|----------------|-------------|
|----|--------------|-------------|------|----------|----------------|-------------|

**CAPITULO 1 - NUEVO CISCO LAS AMERICAS**

PRELIMINARES

|  |         |                                                                                                                                                   |     |        |                   |                          |
|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------|
|  | 001.001 | LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO                                                                                                                 | M2  | 400,00 | \$ 6.546,00       | \$ 2.618.400,00          |
|  | 001.046 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL CON PISO EN PLACA DE CONCRETO DE 2500 PSI E=8CM Y MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 4,0MM    | M2  | 36,00  | \$ 322.258,00     | \$ 11.601.288,00         |
|  | 001.049 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M                                                                                   | ML  | 71,60  | \$ 20.908,00      | \$ 1.497.013,00          |
|  | 001.050 | INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO                                                                                                              | UND | 5,00   | \$ 119.709,00     | \$ 598.545,00            |
|  | 001.051 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA                                                                                                                | UND | 5,00   | \$ 106.404,00     | \$ 532.020,00            |
|  | 001.087 | AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT                                                                                        | UND | 20,00  | \$ 342.626,00     | \$ 6.852.520,00          |
|  | X       | DEMOLICION INCLUYE (DESMANTELAMIENTO, DEMOLICION MANUAL, DEMOLICION MECANICA, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL EN ESCOMBERA AUTORIZADA | GL  | 1,00   | \$ 180.459.699,00 | \$ 180.459.699,00        |
|  |         |                                                                                                                                                   |     |        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$ 204.159.485,00</b> |

MOVIMIENTO DE TIERRAS

|  |         |                                                                                                 |           |        |                 |                         |
|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|
|  | 002.001 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                              | M3        | 179,00 | \$ 59.639,00    | \$ 10.675.381,00        |
|  | 002.010 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                      | M3        | 23,00  | \$ 83.296,00    | \$ 1.915.808,00         |
|  | 002.016 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                       | M3        | 370,00 | \$ 64.638,00    | \$ 23.916.060,00        |
|  | 002.033 | LLENO COMPACTADO MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE GEOTEXTIL Y TUBODRENANTE                           | M3        | 48,00  | \$ 57.532,00    | \$ 2.761.536,00         |
|  | 002.050 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)                         | M3        | 500,00 | \$ 57.295,00    | \$ 28.647.500,00        |
|  | 002.086 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) | M3-Suelto | 550,00 | \$ 46.122,00    | \$ 25.367.100,00        |
|  |         |                                                                                                 |           |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 93.283.385,00</b> |

CIMENTOS

|  |          |                                                                                      |    |        |                 |                          |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------|
|  | 002A.003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM           | M2 | 100,00 | \$ 43.270,00    | \$ 4.327.000,00          |
|  | 002A.004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI                        | M3 | 15,00  | \$ 1.158.189,00 | \$ 17.372.835,00         |
|  | 002A.005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI              | M3 | 15,18  | \$ 1.307.131,00 | \$ 19.842.249,00         |
|  | 002A.008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 48,00  | \$ 1.108.622,00 | \$ 53.213.856,00         |
|  | 002A.014 | SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO CON CILINDRO                                     | M3 | 180,00 | \$ 199.265,00   | \$ 35.867.700,00         |
|  |          |                                                                                      |    |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 130.623.640,00</b> |

DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS

| CISCO AMERICAS                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                 |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|
| No                                                    | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                           | UND. | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL              |
|                                                       | 003.013      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)                                                                                                                                             | UND  | 14,00     | \$ 125.693,00   | \$ 1.759.702,00          |
|                                                       | 003.015      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)                                                                                                                                                        | UND  | 12,00     | \$ 203.378,00   | \$ 2.440.536,00          |
|                                                       | 003.016      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" AGUAS LLUVIAS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)                                                                                                                                                              | UND  | 20,00     | \$ 161.160,00   | \$ 3.223.200,00          |
|                                                       | 003.024      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                               | ML   | 78,00     | \$ 44.495,00    | \$ 3.470.610,00          |
|                                                       | 003.025      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                               | ML   | 178,00    | \$ 59.521,00    | \$ 10.594.738,00         |
|                                                       | 003.063      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)                                                                                                                                     | ML   | 57,00     | \$ 141.970,00   | \$ 8.092.290,00          |
|                                                       | 003.108      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA BALTICA DE ENTRADA POSTERIOR REFERENCIA 113121001 CORONA O SIMILAR VÁLVULA ANTIBANDÁLICA DE BAJO CONSUMO. INCLUYE PUSH GLIFERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND  | 10,00     | \$ 2.257.397,00 | \$ 22.573.970,00         |
|                                                       | 003.140      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS 4X3"                                                                                                                                                                                                | UND  | 8,00      | \$ 68.602,00    | \$ 548.816,00            |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 52.703.862,00</b>  |
| <b>PISOS-BASES-RELLENOS</b>                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                 |                          |
|                                                       | 004.005      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA                                                                                                                                                                                                     | M3   | 120,00    | \$ 280.774,00   | \$ 33.692.880,00         |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 33.692.880,00</b>  |
| <b>ESTRUCTURAS METALICAS, DE CONCRETO Y DE MADERA</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                 |                          |
|                                                       | 005.001      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).                                                                                                                                        | KG   | 3.000,00  | \$ 11.834,00    | \$ 35.502.000,00         |
|                                                       | 005.011      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M                                                                                                                                                                                      | M2   | 450,00    | \$ 161.357,00   | \$ 72.610.650,00         |
|                                                       | 005.044      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALFAJAS EN CONCRETO 3000 PSI A=0.25 M                                                                                                                                                                                            | ML   | 80,00     | \$ 116.201,00   | \$ 9.296.080,00          |
|                                                       | 005.049      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M (INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M. MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)                                                                                         | ML   | 10,00     | \$ 315.229,00   | \$ 3.152.290,00          |
|                                                       | 005.073      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL LÁMINA DELGADA PHR ASTM A500 GRADO 50. CALIBRE SEGÚN DISEÑO (INCLUYE VIGAS, CERCHAS, CORREAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)                                                                             | KG   | 2.200,00  | \$ 28.070,00    | \$ 61.754.000,00         |
|                                                       | 005.105      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI                                                                                                                                                                                                       | M3   | 10,00     | \$ 2.022.065,00 | \$ 20.220.650,00         |
|                                                       | 005.110      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15*0,15 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                             | ML   | 120,00    | \$ 85.340,00    | \$ 10.240.800,00         |
|                                                       | 005.112      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)                                                                                                                                             | KG   | 14.000,00 | \$ 10.710,00    | \$ 149.940.000,00        |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 362.716.470,00</b> |
| <b>MAMPOSTERIA</b>                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                 |                          |
|                                                       | 006.046      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                                    | M2   | 700,00    | \$ 247.606,00   | \$ 173.324.200,00        |

| CISCO AMERICAS                   |              |                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                          |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------|
| No                               | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                    | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL              |
| 006.053                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 ARCILLA 30"20"12 CM.                                                                                                                                   | M2   | 500,00   | \$ 100.118,00   | \$ 50.059.000,00         |
| 006.059                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                               | M2   | 100,00   | \$ 113.577,00   | \$ 11.357.700,00         |
|                                  |              |                                                                                                                                                                                                                |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 234.740.900,00</b> |
| <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b> |              |                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                          |
| 007.010                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 3/4" (INCLUYE UNIVERSAL).                                                                                                                        | UND  | 1,00     | \$ 151.430,00   | \$ 151.430,00            |
| 007.017                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P ( INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN )                                                                                                          | UND  | 26,00    | \$ 94.731,00    | \$ 2.463.006,00          |
| 007.022                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS                                                                                               | ML   | 60,00    | \$ 23.646,00    | \$ 1.418.760,00          |
| 007.023                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS                                                                                              | ML   | 18,00    | \$ 30.924,00    | \$ 556.632,00            |
| 007.024                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                | ML   | 10,00    | \$ 33.684,00    | \$ 336.840,00            |
| 007.030                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                  | ML   | 40,00    | \$ 208.403,00   | \$ 8.336.120,00          |
| 007.075                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 3/4" (INCLUYE CAJA DE 60"60"14)                                                                                                                            | UND  | 1,00     | \$ 1.413.058,00 | \$ 1.413.058,00          |
| 007.078                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 1". INCLUYE ACCESORIOS.                                                                                                                        | ML   | 8,00     | \$ 72.897,00    | \$ 583.176,00            |
| 007.109                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS COMPLETO TIPO 3, INCLUYE VALVUA                                                                                                              | UND  | 2,00     | \$ 3.921.364,00 | \$ 7.842.728,00          |
| 007.114                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 1"                                                                                                                                              | UND  | 4,00     | \$ 3.265.900,00 | \$ 13.063.600,00         |
| 007.115                          |              | MONTAJE DE TANQUE AGUA POTABLE CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS Y ANDAMIOS.                                                                                                                      | UND  | 3,00     | \$ 840.467,00   | \$ 2.521.401,00          |
| 007.116                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).                                | UND  | 6,00     | \$ 697.191,00   | \$ 4.183.146,00          |
| 007.141                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULA DE CORTINA DE BRONCE 3/4"                                                                                                                                      | UND  | 1,00     | \$ 247.197,00   | \$ 247.197,00            |
| 007.170                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMA SIAMESA EN BRONCE 4" X 2.1/2" X 2.1/2"                                                                                                                            | UND  | 1,00     | \$ 1.707.000,00 | \$ 1.707.000,00          |
| 024.170                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUERPO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 80X80 EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. E=15CM. (INC REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA) - NORMA AGUAS DE MANIZALES                 | ML   | 1,00     | \$ 899.668,00   | \$ 899.668,00            |
| 024.173                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM                                                                                                        | UND  | 1,00     | \$ 360.826,00   | \$ 360.826,00            |
| 024.176                          |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 2"X2"X3/16", ACERO DE REFUERZO Y AGARRADERA EN VARILLA.                | UND  | 1,00     | \$ 362.722,00   | \$ 362.722,00            |
|                                  |              |                                                                                                                                                                                                                |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 46.447.310,00</b>  |
| <b>ELECTRICO NUEVO</b>           |              |                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                          |
| 08B.111                          |              | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET | UND  | 2,00     | \$ 859.243,00   | \$ 1.718.486,00          |

| CISCO AMERICAS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|------------------|
| No             | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
|                | 08B.840      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 X 30 AMP                                                                                                                                                                                                                                     | UND  | 15,00    | \$ 68.672,00    | \$ 1.030.080,00  |
|                | 08B.134      | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X60A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQUARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET                                                                                                                                          | UND  | 1,00     | \$ 59.145,00    | \$ 59.145,00     |
|                | 08B.040      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2".                                                                                                                                                                                                                                        | ML   | 46,00    | \$ 18.139,00    | \$ 834.394,00    |
|                | 08B.029      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H CU THHN/THWN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.                                                                                                                                                       | ML   | 55,00    | \$ 74.894,00    | \$ 4.119.170,00  |
|                | 08B.031      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H CU THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.                                                                                                                                                       | ML   | 23,00    | \$ 43.963,00    | \$ 1.011.149,00  |
|                | 08B.330      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MONTAJE                                                                                        | UND  | 55,00    | \$ 174.205,00   | \$ 9.581.275,00  |
|                | 08B.247      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 14W BLANCO OPAL. 1200LM . INCLUYE DRIVER SC                                                                                                                                | UND  | 18,00    | \$ 442.887,00   | \$ 7.971.966,00  |
|                | 08B.266      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR- REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR                                                                                                                                                                                   | UND  | 21,00    | \$ 234.233,00   | \$ 4.918.893,00  |
|                | 08B.987      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40W SPRING DECORATIVA, MONTAJE VERTICAL . INCLUYE: LUMINARIA, POSTE METALICO 3 MTS PINTURA HORNEADA, FOTOCELDA, CAJA PLASTICA 4"x4", ADPATADOR PVC 3/4", CURVA PVC 3/4", CODIGO DE COLORES Y ACCESORIOS.                                             | UND  | 20,00    | \$ 2.649.820,00 | \$ 52.996.400,00 |
|                | 08B.246      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AVISO SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE (NO INCLUYE DUCTO NI CABLEADO)                                                                                                                                                                         | UND  | 9,00     | \$ 227.264,00   | \$ 2.045.376,00  |
|                | 08B.451      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA EMERGENCIA R1 - SYLVANIA O SIMILAR                                                                                                                                                                                                              | UND  | 27,00    | \$ 238.005,00   | \$ 6.426.135,00  |
|                | 08B.447      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG                                                                                                                                                                                     | UND  | 147,00   | \$ 255.543,00   | \$ 37.564.821,00 |
|                | 08B.850      | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO PARA ALUMBRADO CON TUBERIA SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS                                                                                                                                                                          | Und  | 9,00     | \$ 247.744,00   | \$ 2.229.696,00  |
|                | 08B.851      | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS                                                                                                                                                                                                  | Und  | 8,00     | \$ 180.318,00   | \$ 1.442.544,00  |
|                | 08B.988      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, INCLUYE: TOMACORRIENTE, CAJA 4"x4" CON SUPLEMENTO, ADAPTADOR TERMINAL DE PVC SCH40 1/2", CURVA DE PVC SCH40 1/2", CODIGO DE COLORES Y ACCESORIOS. SIN CANALIZAR NI CABLEAR.                                     | UND  | 19,00    | \$ 181.250,00   | \$ 3.443.750,00  |
|                | 08B.989      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA PROTECCION INFANTIL, INCLUYE: TOMACORRIENTE CON TAPA, CAJA 4"x4" CON SUPLEMENTO, ADAPTADOR TERMINAL DE PVC SCH40 1/2", CURVA DE PVC SCH40 1/2", CODIGO DE COLORES Y ACCESORIOS. SIN CANALIZAR NI CABLEAR. | UND  | 3,00     | \$ 154.899,00   | \$ 464.697,00    |
|                | 08B.876      | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SCH40 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                | ML   | 742,00   | \$ 6.389,00     | \$ 4.740.638,00  |
|                | 08B.877      | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SCH40 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                | ML   | 135,00   | \$ 9.999,00     | \$ 1.349.865,00  |
|                | 08B.878      | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SCH40 1"                                                                                                                                                                                                                                                  | ML   | 49,00    | \$ 12.137,00    | \$ 594.713,00    |
|                | 08B.935      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIRCUITO RAMAL EN CABLE Cu 3N*12 THHN-AWG                                                                                                                                                                                                                 | ML   | 828,00   | \$ 51.934,00    | \$ 43.001.352,00 |

| CISCO AMERICAS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |                  |                  |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|------------------|
| No             | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
| 08B.225        |              | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3P+T 250V/63A IP67; INCLUYE CLAVIJA. MARCA LEGRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 1,00     | \$ 1.553.511,00  | \$ 1.553.511,00  |
| 08B.991        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON PUERTA, CHAPA Y CERRADURA, FABRICADO EN LÁMINA DIMENSIONES 30 X 30 X 12 CM, INCLUYE: GABINETE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND  | 2,00     | \$ 159.121,00    | \$ 318.242,00    |
| 08B.992        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TRAPEZOIDAL TROQUEL DOBLE PARA SALIDAS (TOMA ELÉCTRICO REGULADO Y DATOS) PARA CANALETA 12 X 5 CM, INCLUYE: TROQUEL Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND  | 28,00    | \$ 51.958,00     | \$ 1.454.824,00  |
| 08B.993        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12 X 5 CM, CON DIVISIÓN Y TAPA ATORNILLABLE, INCLUYE: CANALETA, CABLE DE COBRE N° 10 AWG PARA PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 76,00    | \$ 72.375,00     | \$ 5.500.500,00  |
| 08B.995        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CABLEADO PARA DATOS CATEGORÍA 6A / CLASE EA EN AULA SISTEMAS, INCLUYE: GABINETE O RACK CERRADO 24 UR, DOS (2) HERRAJES PATCH PANEL CAT 6A MARCA PANDUIT DE 24 PUERTOS, VEINTISEIS (26) JACK'S CAT 6A BLINDADO MARCA PANDUIT, VEINTISEIS (26) PATCH CORD 1M CAT 6A MARCA PANDUIT, DOS (2) ORGANIZADOR HORIZONTAL, UN (1) MULTITOMAS 6 SALIDAS PARA RACK, UN (1) KIT DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ROTULADO. | UND  | 1,00     | \$ 7.573.254,00  | \$ 7.573.254,00  |
| 08B.994        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML   | 578,00   | \$ 11.665,00     | \$ 6.742.370,00  |
| 08B.995        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CABLEADO PARA DATOS CATEGORÍA 6A / CLASE EA EN AULA SISTEMAS, INCLUYE: GABINETE O RACK CERRADO 24 UR, DOS (2) HERRAJES PATCH PANEL CAT 6A MARCA PANDUIT DE 24 PUERTOS, VEINTISEIS (26) JACK'S CAT 6A BLINDADO MARCA PANDUIT, VEINTISEIS (26) PATCH CORD 1M CAT 6A MARCA PANDUIT, DOS (2) ORGANIZADOR HORIZONTAL, UN (1) MULTITOMAS 6 SALIDAS PARA RACK, UN (1) KIT DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ROTULADO. | UND  | 1,00     | \$ 7.573.254,00  | \$ 7.573.254,00  |
| 08B.996        |              | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS ONLINE BIFÁSICA DE 10 KVA, INCLUYE: UPS 10 KVA, FP 0.8, ON LINE PURE SINE WAVE UPS, CON LCD DISPLAY, ENTRADA 240 VAC Y SELECTOR DE 3 POSICIONES. AUTONOMÍA 15 MIN A PLENA CARGA.                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 1,00     | \$ 16.123.294,00 | \$ 16.123.294,00 |
| 08B.997        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO LEVITON, COLOR NARANJA, INCLUYE: TOMACORRIENTE COLOR NARANJA, TAPA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ROTULADO. SIN CABLEAR NI CANALIZACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                   | UND  | 30,00    | \$ 57.314,00     | \$ 1.719.420,00  |
| 08B.990        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL MONOFÁSICO SIN CANALIZAR EN CABLE DE COBRE LSZH 3XN° 12 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE LSZH 3XN° 12, CÓDIGO DE COLORES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML   | 101,00   | \$ 24.240,00     | \$ 2.448.240,00  |
| 08B.998        |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFILAR NEUTRO INCORPORADO 5/100 A - 220 V PARA MEDIDA DIRECTA, INCLUYE: MEDIDOR, CAJA USO INTEMPERIE, PROTECCIÓN, PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                            | UND  | 1,00     | \$ 1.837.435,00  | \$ 1.837.435,00  |
| 08B.999        |              | Suministro e instalación de aforamiento BT en Tubería eléctrica tipo IMC de 1.1/2" sin cablear, incluye: Adaptador terminal IMC 1.1/2", curva de IMC 1.1/2", unión IMC 1.1/2", tubería IMC 1.1/2", Capacete 1.1/2", cámara en concreto CS274 y accesorios de fijación.                                                                                                                                                                                       | UND  | 1,00     | \$ 2.287.506,00  | \$ 2.287.506,00  |
| 08B.1000       |              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL BT, INCLUYE: POSTE 8 MTS X 510 KGF, CÁMARA EN CONCRETO CS276, AISLADOR TENSOR, VIENTO, MUERTO EN CONCRETO, CRUCETERIA, HERRAJERIA, Y ACCESORIOS.                                                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 1,00     | \$ 4.152.353,00  | \$ 4.152.353,00  |

| CISCO AMERICAS        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------|
| No                    | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
|                       | 08B.022      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X2AWG + 2AWG (N), NO INCLUYE CONDULINADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML   | 31.00    | \$ 94.270,00    | \$ 2.922.370,00   |
|                       | 08B.1000     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL BT, INCLUYE: POSTE 8 MTS X 510 KGF, CÁMARA EN CONCRETO CS276, AISLADOR TENSOR, VIENTO, MUERTO EN CONCRETO, CRUCETERIA, HERRAJERIA, Y ACCESORIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND  | 1,00     | \$ 4.152.353,00 | \$ 4.152.353,00   |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 253.903.471,00 |
| REVOQUES-RESANES      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 009.001      | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2   | 1.400,00 | \$ 49.207,00    | \$ 68.889.800,00  |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 68.889.800,00  |
| CUBIERTAS             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 010.020      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML   | 150,00   | \$ 147.047,00   | \$ 22.057.050,00  |
|                       | 010.036      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABALLETE UPVC 2,0MM. (Incluye kit de fijación con arandela de neopreno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML   | 60,00    | \$ 105.886,00   | \$ 6.353.160,00   |
|                       | 010.037      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 550,00   | \$ 166.930,00   | \$ 91.811.500,00  |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 120.221.710,00 |
| CIELO RASOS           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 011.005      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA DE 0-0.6M (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 350,00   | \$ 122.470,00   | \$ 42.864.500,00  |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 42.864.500,00  |
| PISOS-ACABADOS        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 012.009      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR SEGUN DISEÑO HASTA \$40.000 X M2 (INCLUYE BOQUILLA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 220,00   | \$ 101.391,00   | \$ 22.306.020,00  |
|                       | 012.030      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA H=10CM EN CERAMICA SEGÚN DISEÑO HASTA 40,000 X M2(INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML   | 220,00   | \$ 24.829,00    | \$ 5.462.380,00   |
|                       | 012.096      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN VINILO SPC (HASTA 65.000 x m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 350,00   | \$ 123.483,00   | \$ 43.219.050,00  |
|                       | 012.028      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA Nº2 (INCLUYE DILATACIÓN PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 10,00    | \$ 80.723,00    | \$ 807.230,00     |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 71.794.680,00  |
| ENCHAPES Y ACCESORIOS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 013.002      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR SEGÚN DISEÑO HASTA \$40.000 X M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 150,00   | \$ 109.794,00   | \$ 16.469.100,00  |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 16.469.100,00  |
| APARATOS SANITARIOS   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 015.010      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR EN PORCELANA COLOR BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND  | 5,00     | \$ 1.267.907,00 | \$ 6.339.535,00   |
|                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | SUBTOTAL        | \$ 6.339.535,00   |
| CARPINTERIA MADERA    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                   |
|                       | 016.017      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2   | 4,00     | \$ 717.346,00   | \$ 2.869.384,00   |

| CISCO AMERICAS              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 |                         |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------------|
| No                          | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL             |
|                             | 016.035      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTANTERIA CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO MELAMINICO COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA Y APOYOS EN PERFILERIA METALICA CUADRADA DE 1"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0.50M H:0.65M.                                                                                                | UND  | 1.00     | \$ 2.666.846,00 | \$ 2.666.846,00         |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 5.536.230,00</b>  |
| <b>CARPINTERIA METALICA</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 |                         |
|                             | 017.026      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DETALLE.             | M2   | 20,00    | \$ 469.490,00   | \$ 9.389.800,00         |
|                             | 017.027      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DETALLE.   | M2   | 70,00    | \$ 310.552,00   | \$ 21.738.640,00        |
|                             | 017.028      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DETALLE. | M2   | 8,00     | \$ 419.006,00   | \$ 3.352.048,00         |
|                             | 017.038      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURA Y MANIJA (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.                                                                                                                        | M2   | 17,00    | \$ 1.703.220,00 | \$ 28.954.740,00        |
|                             | 017.040      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DOBLE VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO CON BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.                                                                                                                                   | M2   | 3,00     | \$ 1.711.816,00 | \$ 5.135.448,00         |
|                             | 017.073      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CELOSIA CON CUCHILLAS EN ACERO GALVANIZADO DE 1.5 MM. INCLUYE ESLABON FUSIBLE. INCLUYE RESORTE ENGANCHADO PARA CIERRE POSITIVO. INCLUYE MARCO EN ACERO GALVANIZADO DE 19MM. INCLUYE ANGULOS PERNADOS DE 0,025X0,051X0,003 DE 0,0762 DE LARGO, SUPERIOR E INFERIOR ANCLADOS AL CONCRETO, PLATO DE 19MM, ANGO, BARRA DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE.           | UND  | 5,00     | \$ 2.143.870,00 | \$ 10.719.350,00        |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 79.290.026,00</b> |
| <b>PINTURA</b>              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 |                         |
|                             | 019.001      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO POR M2                                                                                                                                                                                    | M2   | 1.000,00 | \$ 40.011,00    | \$ 40.011.000,00        |
|                             | 019.014      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO.                                                                                                                                                               | M2   | 450,00   | \$ 46.067,00    | \$ 20.730.150,00        |
|                             | 019.023      | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2   | 80,00    | \$ 46.807,00    | \$ 3.744.560,00         |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 64.485.710,00</b> |
| <b>VIAS</b>                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                 |                         |

| CISCO AMERICAS                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| No                                                    | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO              | VALOR TOTAL                |
|                                                       | 023.008      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES                                                                                                                                                                                                                                | M3        | 200.00   | \$ 168.751,00               | \$ 33.750.200,00           |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | <b>SUBTOTAL</b>             | <b>\$ 33.750.200,00</b>    |
| <b>ESTABILIDAD DE TALUDES</b>                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
|                                                       | 033.123      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI .                                                                                                                                                                                     | M3        | 62.00    | \$ 1.995.373,00             | \$ 123.713.126,00          |
|                                                       | 002A.003     | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM                                                                                                                                                                                                                | M2        | 27.00    | \$ 43.270,00                | \$ 1.168.290,00            |
|                                                       | 002A.006     | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 4000 PSI                                                                                                                                                                                                                             | M3        | 45.00    | \$ 1.277.281,00             | \$ 57.477.645,00           |
|                                                       | 005.112      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)                                                                                                                                                                 | KG        | 9.000,00 | \$ 10.710,00                | \$ 96.390.000,00           |
|                                                       | 032.001      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                       | M3        | 100.00   | \$ 203.389,00               | \$ 20.338.900,00           |
|                                                       | 002.039      | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN                                                                                                                                                                                                                                                     | M3        | 85.00    | \$ 88.744,00                | \$ 7.543.240,00            |
|                                                       | 002.086      | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)                                                                                                                                                                                           | M3-Suelto | 85.00    | \$ 46.122,00                | \$ 3.920.370,00            |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | <b>SUBTOTAL</b>             | <b>\$ 310.551.571,00</b>   |
| <b>JORNALES</b>                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
|                                                       | 030.003      | REGULADOR DE TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIA       | 120.00   | \$ 187.770,00               | \$ 22.532.400,00           |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | <b>SUBTOTAL</b>             | <b>\$ 22.532.400,00</b>    |
| <b>ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS</b>         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
|                                                       | 032.001      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                       | M3        | 350.00   | \$ 203.389,00               | \$ 71.186.150,00           |
|                                                       | 032.042      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO LÍNEA INFANTIL COMPLETO, CON FLUITMASTER Y VÁLVULA DE REGULACIÓN SANITARIA                                                                                                                                                                 | UND       | 1.00     | \$ 1.073.564,00             | \$ 1.073.564,00            |
|                                                       | 032.045      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0,40 X 0,60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOUPLE                                                                                                                                                | UND       | 1.00     | \$ 544.237,00               | \$ 544.237,00              |
|                                                       | 032.080      | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2        | 700,00   | \$ 6.546,00                 | \$ 4.582.200,00            |
|                                                       | 032.125      | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0,60M                                                                                                                                                                  | ML        | 20.00    | \$ 873.984,00               | \$ 17.479.680,00           |
|                                                       | 032.131      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M                                                                                                                                                                                                         | ML        | 4.00     | \$ 497.406,00               | \$ 1.989.624,00            |
|                                                       | 032.356      | LAVAMANOS CON ACCESORIOS, GRIFERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION                                                                                                                                                                                                                          | UND       | 1.00     | \$ 579.927,00               | \$ 579.927,00              |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | <b>SUBTOTAL</b>             | <b>\$ 97.435.382,00</b>    |
| <b>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS</b>                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
|                                                       | 033.155      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI .                                                                                                                                                                                                                    | M3        | 25.00    | \$ 1.991.603,00             | \$ 49.790.075,00           |
|                                                       | 033.159      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESOSRIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) | M2        | 50.00    | \$ 1.349.209,00             | \$ 67.460.450,00           |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | <b>SUBTOTAL</b>             | <b>\$ 117.250.525,00</b>   |
|                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | <b>SUBTOTAL OBRAS CISCO</b> | <b>\$ 2.469.682.772,00</b> |
| <b>CAPITULO 2 - PARQUE</b>                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
| <b>ESTRUCTURAS METALICAS, DE CONCRETO Y DE MADERA</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                             |                            |
|                                                       | 005.116      | ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                     | M2        | 300.00   | \$ 8.770,00                 | \$ 2.631.000,00            |

| CISCO AMERICAS                                           |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------|--------------------------|
| No                                                       | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                   | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO               | VALOR TOTAL              |
|                                                          | 005.115      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI                                                                                                                            | M3   | 30,00    | \$ 2.110.757,00              | \$ 63.322.710,00         |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 65.953.710,00</b>  |
| <b>MOBILIARIO PARQUES Y ESPACIO PUBICO</b>               |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|                                                          | 034.027      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL REF P100 2P DE ESTRUCTURAS INFANTILES O SIMILAR O SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND  | 1,00     | \$ 39.741.489,00             | \$ 39.741.489,00         |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 39.741.489,00</b>  |
| <b>ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS</b>            |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|                                                          | 032.016      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO                                                                                                     | M2   | 200,00   | \$ 164.251,00                | \$ 32.850.200,00         |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 32.850.200,00</b>  |
| <b>OBRAS EXTERIORES</b>                                  |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|                                                          | 021.007      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN ).                                                                       | M2   | 60,00    | \$ 163.432,00                | \$ 9.805.920,00          |
|                                                          | 021.014      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACION GRAMA TIPO BERMUDA GRASS                                                                                                                   | M2   | 129,00   | \$ 38.817,00                 | \$ 5.007.393,00          |
|                                                          | 021.103      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI                                                                                         | ML   | 134,00   | \$ 79.651,00                 | \$ 10.673.234,00         |
|                                                          | 021.081      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIA PREFABRICADA RECTANGULAR 80X30X40 CON BASE METÁLICA. INCLUYE TIERRA NEGRA Y PLANTAS HORNAMENTALES                                             | UN   | 70,00    | \$ 316.577,00                | \$ 22.160.390,00         |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 47.646.937,00</b>  |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL OBRAS PARQUE</b> | <b>\$ 186.192.336,00</b> |
| <b>CAPITULO 2 - COMISARIA DE FAMILIA (MANTENIMIENTO)</b> |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
| <b>DESMONTES</b>                                         |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|                                                          | 028.005      | DESMONTE APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                  | UND  | 15,00    | \$ 103.310,00                | \$ 1.549.650,00          |
|                                                          | 028.007      | DESMONTE CUBIERTA (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO)                                                                                                                                     | M2   | 350,00   | \$ 26.062,00                 | \$ 9.121.700,00          |
|                                                          | 028.008      | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)                                                                                                                                                          | M2   | 130,00   | \$ 25.597,00                 | \$ 3.327.610,00          |
|                                                          | 028.012      | DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)                                                                                                                                                             | UND  | 20,00    | \$ 75.104,00                 | \$ 1.502.080,00          |
|                                                          | 028.013      | DESMONTE PISOS EN MADERA                                                                                                                                                                      | M2   | 44,00    | \$ 27.764,00                 | \$ 1.221.616,00          |
|                                                          | 028.014      | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES                                                                                                                                                                | ML   | 200,00   | \$ 9.648,00                  | \$ 1.929.600,00          |
|                                                          | 028.101      | DESMONTE DE MUEBLE CLOSET                                                                                                                                                                     | M2   | 17,00    | \$ 14.454,00                 | \$ 245.718,00            |
|                                                          | 028.102      | DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                      | M2   | 300,00   | \$ 30.087,00                 | \$ 9.026.100,00          |
|                                                          | 028.106      | DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑO                                                                                                                                                                | UND  | 20,00    | \$ 6.534,00                  | \$ 130.680,00            |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 28.054.754,00</b>  |
| <b>DEMOLICIONES</b>                                      |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|                                                          | 029.003      | DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)                                                                                                                                                  | M2   | 700,00   | \$ 19.318,00                 | \$ 13.522.600,00         |
|                                                          | 029.004      | DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS                                                                                                                                                                   | M2   | 40,00    | \$ 19.379,00                 | \$ 775.160,00            |
|                                                          | 029.008      | DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO HASTA E=0.30 M.                                                                                                                                                 | M2   | 50,00    | \$ 69.396,00                 | \$ 3.469.800,00          |
|                                                          | 029.074      | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE - INCLUY RETIRO Y DISPOSICION                                                                                                                | M2   | 30,00    | \$ 52.256,00                 | \$ 1.567.680,00          |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 19.335.240,00</b>  |
| <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA</b>    |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |
|                                                          | 005.028      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN STEEL DECK LAMINA 2" CALIBRE 16, H= 0.15 M. CONCRETO 4000 PSI                                                                                   | M2   | 21,00    | \$ 344.559,00                | \$ 7.235.739,00          |
|                                                          | 005.093      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES C3X5 ( INCLUYE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE + PROTECCION ANTIFUEGO E INSTALACION)                                                        | KG   | 300,00   | \$ 22.409,00                 | \$ 6.722.700,00          |
|                                                          |              |                                                                                                                                                                                               |      |          | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$ 13.958.439,00</b>  |
| <b>MAMPOSTERIA</b>                                       |              |                                                                                                                                                                                               |      |          |                              |                          |

| CISCO AMERICAS                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                         |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------------|
| No                                         | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                 | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL             |
|                                            | 006.046      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN                                                                          | M2   | 25.00    | \$ 247.606,00   | \$ 6.190.150,00         |
|                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 6.190.150,00</b>  |
| <b>REVOQUES-RESANES</b>                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                         |
|                                            | 009.001      | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES )                                                                                                                                                        | M2   | 1.000,00 | \$ 49.207,00    | \$ 49.207.000,00        |
|                                            | 009.005      | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS                                                                                                                  | M2   | 800.00   | \$ 56.435,00    | \$ 45.148.000,00        |
|                                            | 009.025      | REPARACION MUROS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 400,00   | \$ 6.843,00     | \$ 2.737.200,00         |
|                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 97.092.200,00</b> |
| <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>           |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                         |
|                                            | 007.116      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERIA PARA INSTALACIÓN).                                                                             | UND  | 8,00     | \$ 697.191,00   | \$ 5.577.528,00         |
|                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 | <b>\$ 5.577.528,00</b>  |
| <b>DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                         |
|                                            | 003.024      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                                                                                     | ML   | 15.00    | \$ 44.495,00    | \$ 667.425,00           |
|                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 | <b>\$ 667.425,00</b>    |
| <b>APARATOS SANITARIOS</b>                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                         |
|                                            | 015.001      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERIA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.) | UND  | 4,00     | \$ 859.502,00   | \$ 3.438.008,00         |
|                                            | 032.045      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE 0.40 X 0.60 M CON LLAVE TERMINAL CROMADA Y ROSCADA CON GRIFERIA, SIFÓN Y ACOPLE                                                                                                                   | UND  | 1,00     | \$ 544.237,00   | \$ 544.237,00           |
|                                            | 032.049      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO                                                                                                               | UND  | 1,00     | \$ 1.018.541,00 | \$ 1.018.541,00         |
|                                            | 032.125      | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M                                                                                                                                    | ML   | 10,00    | \$ 873.984,00   | \$ 8.739.840,00         |
|                                            | 015.034      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO ANTIVANDALICO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 16 CON TANQUE Y VALVULA DUAL (INC. TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)                                                          | UND  | 6,00     | \$ 4.570.590,00 | \$ 27.423.540,00        |
|                                            | 015.035      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIVANDALICO EN ACERO INOXISABLE 304 CAL 18 CON VALVULA DOCOL TAPA PUSH PROTECTORA. (INC. TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)                                             | UND  | 5,00     | \$ 2.457.412,00 | \$ 12.287.060,00        |
|                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 53.451.226,00</b> |
| <b>ELECTRICO CTP EXISTENTE</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                 |                         |
|                                            | 08B.017      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.                                                                                                                        | ML   | 29,00    | \$ 93.070,00    | \$ 2.699.030,00         |
|                                            | 08B.031      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H CU THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.                                                                                                                    | ML   | 32,00    | \$ 43.963,00    | \$ 1.406.816,00         |
|                                            | 08B.532      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILA DE COBRE 5/8X2.4M, CABLE NO.2AWG (SPAT-1V).                                                                                                                          | UND  | 1,00     | \$ 1.675.538,00 | \$ 1.675.538,00         |

| CISCO AMERICAS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                |                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------------|
| No             | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|                | 08B.111      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET                                                                                                                                                                           | UND  | 1,00     | \$ 859.243,00  | \$ 859.243,00     |
|                | 08B.115      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H, BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET                                                                                                                                                                                         | UND  | 1,00     | \$ 353.418,00  | \$ 353.418,00     |
|                | 08B.278      | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | 30,00    | \$ 80.598,00   | \$ 2.417.940,00   |
|                | 08B.840      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 X 30 AMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | 1,00     | \$ 68.672,00   | \$ 68.672,00      |
|                | 08B.493      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 3/4", CABLE N° 12 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | 13,00    | \$ 225.861,00  | \$ 2.936.193,00   |
|                | 08B.963      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS - CON CAJA METALICA 12X12 TAPA LISA                                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 175,00   | \$ 263.248,00  | \$ 46.068.400,00  |
|                | 08B.303      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC                                                                                                                                                                                                                                                         | UND  | 17,00    | \$ 103.458,00  | \$ 1.758.786,00   |
|                | 08B.330      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE                                                                                                                                                                                 | UND  | 140,00   | \$ 174.205,00  | \$ 24.388.700,00  |
|                | 08B.502      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA SALIDA EMERGENCIA 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND  | 20,00    | \$ 248.972,00  | \$ 4.979.440,00   |
|                | 08B.843      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR DE 40W DE INCRUSTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 18,00    | \$ 220.582,00  | \$ 3.970.476,00   |
|                | 08B.559      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO RAWELT 4X4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND  | 24,00    | \$ 174.592,00  | \$ 4.190.208,00   |
|                | 08B.487      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND  | 41,00    | \$ 290.712,00  | \$ 11.919.192,00  |
|                | 08B.557      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS                                                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 6,00     | \$ 291.704,00  | \$ 1.750.224,00   |
|                | 08B.488      | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND  | 67,00    | \$ 310.295,00  | \$ 20.789.765,00  |
|                | 08B.490      | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 7,00     | \$ 357.769,00  | \$ 2.504.383,00   |
|                | 08B.841      | DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO DE TUBERÍAS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN NORMATIVAS VIGENTES. IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE ELEMENTOS REUTILIZABLES O DESECHABLES. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS CONFORME A NORMATIVAS AMBIENTALES. (MEDIDO EN M2 EN PLANTA DE EDIFICACIÓN) | M2   | 230,00   | \$ 14.770,00   | \$ 3.397.100,00   |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          | SUBTOTAL       | \$ 138.133.524,00 |
| CUBIERTAS      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                |                   |
|                | 010.007      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIESTER. (REMATES, EMULSIÓN ASFALTICA)                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 50,00    | \$ 100.382,00  | \$ 5.019.100,00   |

| CISCO AMERICAS              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                         |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------------|
| No                          | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL             |
|                             | 010.013      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-80 DE 3.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 100.00   | \$ 69.934,00    | \$ 6.993.400,00         |
|                             | 010.031      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML   | 65,00    | \$ 106.227,00   | \$ 6.904.755,00         |
|                             | 032.025      | LIMPIEZA DE VIGA CANALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML   | 70,00    | \$ 5.392,00     | \$ 377.440,00           |
|                             | 032.027      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 400.00   | \$ 69.483,00    | \$ 27.793.200,00        |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 47.087.895,00</b> |
| <b>CIELO RASOS</b>          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                         |
|                             | 011.005      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA DE 0-0,6M (PERFILERIA METÁLICA CL. 26. ESTRUCTURA CADA 40 CMS.) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 300.00   | \$ 122.470,00   | \$ 36.741.000,00        |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 36.741.000,00</b> |
| <b>PISOS-ACABADOS</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                         |
|                             | 022.011      | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 300.00   | \$ 15.055,00    | \$ 4.516.500,00         |
|                             | 012.009      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR SEGUN DISEÑO HASTA \$40.000 X M2 (INCLUYE BOQUILLA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 200.00   | \$ 101.391,00   | \$ 20.278.200,00        |
|                             | 012.030      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA H=10CM EN CERAMICA SEGÚN DISEÑO HASTA 40.000 X M2(INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML   | 300.00   | \$ 24.829,00    | \$ 7.448.700,00         |
|                             | 012.096      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN VINILO SPC (HASTA 65.000 x m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 200.00   | \$ 123.483,00   | \$ 24.696.600,00        |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 56.940.000,00</b> |
| <b>CARPINTERIA MADERA</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                         |
|                             | 016.017      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2   | 3.30     | \$ 717.346,00   | \$ 2.367.242,00         |
|                             | 016.035      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTANTERIA CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO MELAMINICO COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA Y APOYOS EN PERFILERIA METÁLICA CUADRADA DE 1"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0,50M H:0,65M.                                                                                                                                                                                                 | UND  | 1.00     | \$ 2.666.846,00 | \$ 2.666.846,00         |
|                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 5.034.088,00</b>  |
| <b>CARPINTERIA METALICA</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |                 |                         |
|                             | 017.027      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.                                                                                                    | M2   | 150.00   | \$ 310.552,00   | \$ 46.582.800,00        |
|                             | 017.045      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO +PINTURA ELECTROSTÁTICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.                                                                                                                                                                                     | UND  | 10.00    | \$ 896.853,00   | \$ 8.968.530,00         |
|                             | 017.121      | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND  | 30.00    | \$ 122.046,00   | \$ 3.661.380,00         |

| CISCO AMERICAS     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                    |                     |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|
| No                 | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO     | VALOR TOTAL         |
|                    | 017.152      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LAMINA CR CAL 20 ENTAMBORADA CON REFUERZOS INTERIORES DE 1,30-1,40M DE ANCHO, H=2,40M DE ALTURA. INCLUYE MARCO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, CHAPA MARCA YALE DE SEGURIDAD.                                                                | UN   | 8,00     | \$ 1.741.067,00    | \$ 13.928.536,00    |
|                    | 032.358      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA FIJA EN ALUMINIO (1.00 X 0.50), INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. | UND  | 20,00    | \$ 309.293,00      | \$ 6.185.860,00     |
|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | SUBTOTAL           | \$ 79.327.106,00    |
| CERRAJERIA         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                    |                     |
|                    | 018.013      | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO-VIDRIO DE 4MM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                  | M2   | 15,00    | \$ 306.271,00      | \$ 4.594.065,00     |
|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | SUBTOTAL           | \$ 4.594.065,00     |
| PINTURA            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                    |                     |
|                    | 019.001      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2                                                                                                | M2   | 2.000,00 | \$ 40.011,00       | \$ 80.022.000,00    |
|                    | 019.007      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.                                                                                                      | M2   | 1.000,00 | \$ 42.177,00       | \$ 42.177.000,00    |
|                    | 019.014      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.                                                                           | M2   | 1.500,00 | \$ 46.067,00       | \$ 69.100.500,00    |
|                    | 019.015      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.                                                                                    | M2   | 300,00   | \$ 43.421,00       | \$ 13.026.300,00    |
|                    | 019.023      | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA                                                                                                                                                                                                               | M2   | 100,00   | \$ 46.807,00       | \$ 4.680.700,00     |
|                    | 019.033      | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.                                                                                       | M2   | 100,00   | \$ 44.738,00       | \$ 4.473.800,00     |
|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | SUBTOTAL           | \$ 213.480.300,00   |
| EQUIPOS ESPECIALES |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                    |                     |
|                    | X            | DISEÑO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ASCENSOR 3 PARADAS, CAPACIDAD 630 KG                                                                                                                                                                                                                     | UND  | 1,00     | \$ 246.383.000,00  | \$ 246.383.000,00   |
|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | SUBTOTAL           | \$ 246.383.000,00   |
|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | SUBTOTAL OBRAS CTP | \$ 1.052.047.940,00 |
|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | SUBTOTAL OBRAS     | \$ 3.707.923.048,00 |

|                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AU)                                                                                               | \$ 3.707.923.048,00 |
| GASTOS REEMBOLSABLES PARA COSTOS FIDUCIARIOS (Para manejo del anticipo, cuando aplique, de lo contrario eliminar la fila) | \$ 8.971.929,00     |
| VALOR TOTAL                                                                                                               | \$ 3.716.894.977,00 |

| NOTA                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION    | PORCENTAJE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.                                                                                                                                                               |                |              |
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | ADMINISTRACION | A= 27,18%    |
| NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).                                                                                                                                                                             | UTILIDAD       | U= 6,00%     |
| NOTA 4: Todas las actividades incluyen transporte inteno y acarreo libre hasta 100m                                                                                                                                                           | TOTAL A.U      | A.U.= 33,18% |