FORMATO 4 - 035-ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL DATACENTER DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.	
FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	
Bien o servicio	035-ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL DATACENTER DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.
Grupo Interno de Trabajo	GI de Gestión Administrativa y Financiera
Servidor o Contratista	Diego Raul Forero Nivia / Kevin Andres Galindo
Vigencia de la cotización	**60 dias**
Fecha de solicitud	9/02/2026
Información Proveedor	
Nombre/ razón social del cotizante	INSITEL S.A.
Identificación (Nit)	816.001.431-6
Dirección	Calle 144 #21-44
Teléfono	57 601 6200177
Correo	carolina.prada@insitel.com
Nombre de contacto	Carolina Prada Naranjo
Observaciones	Licitaciones

Ítem	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	Vr. UNITARIO DE REFERENCIA (Precio Techo) Iva incluido	SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS DE REFERENCIA
Servicio: 035-ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL DATACENTER DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.					
1	**UPS 10kva Bifásica Oneline Rack** Suministro e instalación de UPS 10kva online bifásica y tarjeta de red SNMP para monitoreo vía web: **Detalle de suministro:** - UPS 10kva configuración Bifásica de 220VAC * Capacidad de Salida: 10.000 V.A. * ENTRADA: Voltaje: 208/120 VAC +20-25% Frecuencia: 60 Hz +/- 10% * SALIDA: Voltaje: 240/120 VAC +/- 2% Frecuencia: 60 Hz +/- 0.01% * Tiempo de recarga de baterías al 100% 8 VECES EL TIEMPO DE DESCARGA. - Equipamiento montado en rack con baterías internas incluidas. - Breaker y tapa de seguridad manual. - Módulo de comunicación SNMP compatible con la UPS de 10kVA, que permita monitoreo remoto y gestión eficiente del sistema. - Para Rack tipo 19" **Servicios Incluidos:** - **Transporte y logística:** Envío desde la bodega de distribución hasta las instalaciones del cliente en Bogotá. Incluye uso de montacargas para la descarga segura del equipo. - **Instalación y adecuación**: Instalación de acometida eléctrica desde el tablero principal hasta la UPS, utilizando el tablero existente en el sitio. Incluye suministro e instalación de breaker y tapa de seguridad manual. - **Mantenimiento preventivo:** Dos visitas técnicas durante el período de garantía para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. - **Garantía:** Dos años de cobertura en sitio para UPS, módulo de baterías, Breaker y módulo de comunicación, con opción de prorroga	1	UNIDAD	$ 39.339.191,36	$ 39.339.191
2	Reparación módulo de Ups PEI power 40KVA	1	UNIDAD	$ 29.448.362,01	$ 29.448.362
3	**Firewall** Suministro e instalación de Firewall: Interfaces 10 GbE: 2 puertos 1/2.5/5/10 GbE RJ-45 + 2 puertos SFP/SFP+ Form Factor: Desktop compacto (se puede montar en rack con kit) Puertos RJ-45 GE: 8 × 1 GbE RJ-45 internos + 2 WAN RJ-45 multi-rate CPU / ASIC: FortiASIC SP5 RAM interna: 8 GB Firewall Throughput: 28 Gbps (1518-byte UDP), ~27.9 Gbps (p. p.), 41.85 Mpps IPS / NGFW / Threat Protection: IPS 4.5 Gbps – NGFW 2.5 Gbps – Threat Protection 2.2 Gbps SSL Inspection: 2.6 Gbps VPN IPsec / SSL-VPN: IPsec 25 Gbps; SSL-VPN 1.4 Gbps; 200 usuarios Sesiones TCP concurrentes: 1.5 M Políticas FW: 5 000 Alta disponibilidad: Active-Active, Active-Passive, Clustering	1	UNIDAD	$ 102.569.850,46	$ 102.569.850