

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8			
Proceso	Gestión Jurídica y Contractual	FORMATO DE CONTRATOS		Versión y Fecha	V4 Jjul-24
Procedimiento	Contractual			Código	3A-3.5-FR1

ANEXO No. 10

OFERTA ECONOMICA

....., ____ de _____ de 2026

Señores:
MUNICIPIO DEL LABRANZAGRANDE
Ciudad

PROCESO CONTRACTUAL No. ML-SA-006 DE 2026

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

El suscrito _____ como representante legal (o apoderado) de _____ de conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones de la convocatoria pública de mínima cuantía No. ML-MIC-040 DE 2026, presento oferta económica, y solicito ser evaluado para la adjudicación del contrato, cuyo objeto es REALIZAR OBRAS DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ, en desarrollo de la mencionada Convocatoria.

VALOR DE LA PROPUESTA

ITE M	ITEM GOB.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNIT-	FIT 15%	VALOR UNITARIO CON FIT.	VALOR TOTAL
1		ALCANTARILLADO SANITARIO						
1.1	2.01.68	Retiro tubería existente > a 12"	MI	78,77				
1.2	2.01.64	Localización y replanteo de redes	MI	213,37				
1.3	2.02.15	Excavaciones mecánicas y cortes en material común (incluye acarreo libre hasta 5 km.)	M3	324,32				
1.4	2.02.24	Relleno con material de sitio, compactado con	M3	124,8				

<http://www.labranzagrande-boyaca.gov.co/>

Carrera 9 No. 8-05-Parque Principal

alcaldia@labranzagrande-boyaca.gov.co

Cel. 3202716652 COD_POSTAL No 151840

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8			
Proceso	Gestión Jurídica y Contractual	FORMATO DE CONTRATOS		Versión y Fecha	V4 Jjul-24
Procedimiento	Contractual			Código	3A-3.5-FR1

		plancha vibratoria (rana)						
1.5	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador. (incluye acarreo libre hasta 5 km.)	M3	124,8				
1.6	2.12.10 9	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6"PVC T.P.	MI	44				
1.7	5.01.28	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC d=12"	MI	52				
1.8	5.01.31	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC d= 18"	MI	82,6				
1.9	5.01.32	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC d= 24"	MI	78,77				
1.1 0	4.01.04	Relleno en arena de peña compactado con plancha vibradora	M3	27,63				
1.1 1	5.01.08	Pozo de inspección, diámetro interior 1.2 m. (1.50 m. < h < 2.00 m.). (no incluye aro y tapa).	UND	5				
1.1 2	5.01.03	Suministro e instalación de aro y tapa en concreto prefabricado para pozo de inspección. (d = 1.00 m.)	UND	5				
1.1 3		Saco (0.6 x 0.80) arena de peña 50% peso	UND	556				
1.1 4	2.02.02	Cajas de inspección en ladrillo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m. (no incluye tapa).	UND	10				
1.1 5	2.02.05	Cajas de inspección en ladrillo de 1.20 x 1.20 x 1.20 m. (no incluye tapa).	UND	8				
1.1 6	5.02.06	Conexión domiciliaria para alcantarillado de 315 mm. x 160 mm. (incluye tubería y accesorios de conexión).	UND	12				
		SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO						
2		ALCANTARILLADO PLUVIAL						
2.1	2.01.64	Localización y replanteo de	MI	94,6				

<http://www.labranzagrande-boyaca.gov.co/>

Carrera 9 No. 8-05-Parque Principal

alcaldia@labranzagrande-boyaca.gov.co

Cel. 3202716652 COD_POSTAL No 151840

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8			
Proceso	Gestión Jurídica y Contractual	FORMATO DE CONTRATOS		Versión y Fecha	V4 Jjul-24
Procedimiento	Contractual			Código	3A-3.5-FR1

		redes						
2.2	2.02.15	Excavaciones mecánicas y cortes en material común (incluye acarreo libre hasta 5 km.)	M3	143,79				
2.3	2.02.24	Relleno con material de sitio, compactado con plancha vibratoria (rana)	M3	59,84				
2.4	3.03.15	Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador. (incluye acarreo libre hasta 5 km.)	M3	59,84				
2.5	2.12.10 9	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6"PVC T.P.	MI	44				
2.6	5.01.28	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC d=12"	MI	12				
2.7	5.01.31	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC d= 18"	MI	82,6				
2.8	5.01.08	Pozo de inspección, diámetro interior 1.2 m. (1.50 m. < h < 2.00 m.). (no incluye aro y tapa).	UND	1				
2.9	5.01.03	Suministro e instalación de aro y tapa en concreto prefabricado para pozo de inspección. (d = 1.00 m.)	UND	1				
2.1 0	5.02.14	Sumidero lateral en ladrillo. dimensiones internas 0.40 x 0.80 m. h = 1.10 m. (incluye rejilla plástica tráfico pesado).	UND	2				
2.1 1		Saco (0.6 x 0.80) arena de peña 50% peso	UND	486				
2.1 2	5.02.06	Conexión domiciliaria para alcantarillado de 315 mm. x 160 mm. (incluye tubería y accesorios de conexión).	UND	12				
2.1 3	2.02.05	Cajas de inspección en ladrillo de 1.20 x 1.20 x 1.20 m. (no incluye tapa).	UND	8				
2.1 4	2.02.02	Cajas de inspección en ladrillo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m. (no incluye tapa).	UND	4				
		SUBTOTAL						

<http://www.labranzagrande-boyaca.gov.co/>

Carrera 9 No. 8-05-Parque Principal

alcaldia@labranzagrande-boyaca.gov.co

Cel. 3202716652 COD_POSTAL No 151840

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8			
Proceso	Gestión Jurídica y Contractual	FORMATO DE CONTRATOS		Versión y Fecha	V4 Jjul-24
Procedimiento	Contractual			Código	3A-3.5-FR1

		ALCANTARILLADO PLUVIAL						
3		ACUEDUCTO						
3.1	4.01.03	Localización y replanteo para red de acueducto.	ML	118,77				
3.2	2.01.71	Excavación manual en conglomerado	M3	21,38				
3.3	2.02.24	Relleno con material de sitio, compactado con plancha vibratoria (rana)	M3	13,92				
3.4	4.01.04	Relleno en arena de peña compactado con plancha vibradora	M3	7,13				
3.5	4.01.18	Suministro e instalación tubería PVC. d = 2" RDE 21 / 200 psi. (unión mecánica).	ML	118,77				
3.6	4.01.32	Suministro e instalación de acometida 2" x 3/4", incluye tubería PF + UAD 3/4", registro de corte, collar de derivación y accesorios complementarios para su conexión. incluye caja de inspección y medidor volumétrico.	UN	4				
3.7	4.01.33	suministro e instalación de acometida 2" x 1/2" incluye tubería PF + UAD 1/2", registro de corte, collar de derivación y accesorios complementarios para su conexión. incluye caja de inspección y medidor volumétrico.	UN	12				
		SUBTOTAL ACUEDUCTO						
		SUBTOTAL						
		ADMINISTRACION				XX%		
		IMPREVISTOS				XX%		
		UTILIDAD				XX, %		
		TOTAL						

NOTA: El oferente debe adjuntar el respectivo análisis de precios unitarios.

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8			
Proceso	Gestión Jurídica y Contractual	FORMATO DE CONTRATOS		Versión y Fecha	V4 Jjul-24
Procedimiento	Contractual			Código	3A-3.5-FR1

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA, IMPUESTOS MUNICIPALES TRANSPORTE Y DEMAS COSTOS EN QUE INCURRA EL OFERENTE: (LETRAS Y NÚMEROS) _____

PROPONENTE: _____
 NIT: _____
 DIRECCIÓN: _____
 CIUDAD: _____
 MAIL: _____
 MÓVIL: _____
 R. LEGAL: _____
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____
 TELÉFONO: _____
 FIRMA. _____