

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.)

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.U.U. resultantes en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	F.I.D (2%)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
INSTALACIONES PALACIO MUNICIPAL									
1 PRELIMINARES									
1.01	APU Municipio			RETIRO DE ESTUCO EN MUROS	M2	16,52	\$ 7.732,85	0%	\$ 127.746,68
1.02	APU Municipio			DEMOLUCIÓN DE MANTO ALSFALTICO EN VIGA CANAL	ML	31,70	\$ 36.823,11	0%	\$ 1.167.292,59
1.03	APU Municipio			DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	M2	14,04	\$ 18.112,97	0%	\$ 254.306,10
Subtotal									\$ 1.549.345,37
2 ACABADOS									
2.01	2.07.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	66,04	\$ 21.641,87	22%	\$ 1.743.659,50
2.02	2.07.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	598,06	\$ 11.309,63	22%	\$ 8.251.881,53
2.03	2.07.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	387,40	\$ 19.824,16	22%	\$ 9.369.453,09
2.04	2.07.11			FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	MR	109,56	\$ 9.178,78	22%	\$ 1.226.865,11
2.05	2.05.03			ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	M2	9,51	\$ 43.891,31	22%	\$ 509.235,76
2.06	2.08.32			SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	31,70	\$ 103.026,16	22%	\$ 3.984.433,71
2.07	REF-2.08.30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA PUERTAS, VENTANAS	ML	58,80	\$ 36.235,70	22%	\$ 2.599.404,18
Subtotal									\$ 27.684.932,88
CUBIERTA									
3.01	2.08.34			SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ESPAÑOLA DE FIBROCEMENTO.	M2	8,15	\$ 107.327,80	22%	\$ 1.067.160,32
Subtotal									\$ 1.067.160,32
INSTALACIONES CASA DE LA CULTURA									
4.01	2.19.11 + COT			LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE FACHADA PARA APLICAR PINTURA	M2	350,40	\$ 7.146,41	0%	\$ 2.504.102,06
4.02	2.07.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	1.153,01	\$ 11.309,63	22%	\$ 15.908.942,11
4.03	2.07.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	837,01	\$ 19.824,16	22%	\$ 20.243.484,60
4.04	2.07.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	58,24	\$ 21.284,69	22%	\$ 1.512.336,82
4.05	2.07.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	505,90	\$ 8.226,84	22%	\$ 5.077.589,19
4.06	2.08.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	M2	12,95	\$ 69.080,60	22%	\$ 1.091.404,40
4.07	2.04.14			MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	31,00	\$ 68.169,33	22%	\$ 2.578.164,06
4.08	1.03.14			PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	62,00	\$ 36.369,58	22%	\$ 2.750.995,03
Subtotal									\$ 91.667.018,27
INSTALACIONES ANTIGUA ESE									
5.01	2.01.50			DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	265,50	\$ 14.525,67	0%	\$ 3.856.965,39
5.02	2.08.25			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	M2	265,50	\$ 106.382,80	22%	\$ 34.458.452,75
5.03	2.08.32			SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	21,00	\$ 103.026,16	22%	\$ 2.639.530,22
Subtotal									\$ 40.954.548,36
INSTALACIONES CONCEJO MUNICIPAL									
6.01	2.07.08 + COT			RETIRO DE ESTUCO EN MUROS	M2	22,11	\$ 7.732,85	0%	\$ 170.973,31
6.02	2.07.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	22,11	\$ 21.641,87	22%	\$ 983.772,13
6.03	2.07.19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETO O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	312,00	\$ 9.941,61	22%	\$ 3.784.174,43
6.04	3.10.07 + COT			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE PARA PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS Y RAMPA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	\$ 793.961,62	22%	\$ 968.633,18
6.05	2.08.04+COT			REVISION Y AJUSTE DE CANAL PVC DE AGUAS LUVIAS	ML	22,00	\$ 52.114,38	22%	\$ 881.949,96
6.06	2.07.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	51,96	\$ 20.543,43	22%	\$ 1.302.272,68
Subtotal									\$ 7.671.775,69
SUBTOTAL OBRAS								\$	130.594.780,89

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$	130.594.780,89
ADMINISTRACION	23%	\$	30.036.799,80
IMPREVISTOS	2%	\$	2.611.895,62
UTILIDAD	5%	\$	6.529.739,04
VALOR TOTAL		\$	169.773.215,16

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.U.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	
	IMPREVISTO	I=	
	UTILIDAD	U=	
	TOTAL A.U.U	A.U.U =	
			30%