EMASA ELECTRO MECANICOS ASOCIADOS S.A.S.

Telefono: (8) 515 8544 - 317 729 43 73
CRA. 12 No. 30A-13 Brr. Viveros
Servicios@emasa.com.co
WWW.EMASA.COM.CO
Ibagué - Honda - Mariquita - Doima



Fecha: 15/07/2026
Cotización: A03-Z03-01-0147-2026

Organización

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS
ATN/ Sr. RAMON VALDERRAMA
RECTOR
NIT. 809007194-7

Direccion: MZ 41 ETP. 2 SIMON BOLIVAR
Telefono: 314 2365379
e-mail: RECTOR2024APR@GMAIL.COM

Condiciones Comerciales

Forma de Pago: A CONVEIR - DESPUES DE REALIZAR ACTIVIDAD EMISION DE INFORME TECNICO Y RADICACION DE FACTURA
Validez de la Oferta: 15 dias
Tiempo de Entrega: 6 dias por la intervencion
Garantia: según cronograma

Asunto: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA EQUIPOS DEL COLEGIO

EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE

ITEM	Descripción	Cant.	Labor	Vr. Unit.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE COMPUESTO POR: REVISION DE BOBINADO ESTABILIDAD DEL EJE Y CENTRADO REVISION Y ACOPLE A TAPAS TRASERA Y DELANTERA REVISION DE CONEXIONES DE BORNE E INDUCIDO REVISION DE IMPULSOR REVISION DE BOLUTA PINTURA Y DE CARCASA PRINCIPAL REVISION DE TUBERIA DE LLENADO DEL PARA TANQUES Y TUBERIA DE DESCARGA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE PRESION	2		$ 555.000	$1.110.000
1,1	CAMBIO DE RODAMIENTOS SKF SELLADOS PARA EJE DE MOTOR TANTO DELANTERO COMO TRASERO	4	MANTEMINIENTO CORRECTIVO INMEDIATO	$ 195.200	$780.800
1,2	CAMBIO SELLO MECANICO P-SEAL PARA CADA BOMBA MARCA PEDROLLO	2		$ 104.145	$208.290
1,3	CAMBIO TANQUE HIDROACUMULADOR HORIZONTAL DE 100 LITROS	1		$ 1.942.500	$1.942.500
1,4	REVISION Y PROGRAMACION DEL TABLERO DE CONTROL POR PLC	1		$ 350.000	$350.000
1,5	CAMBIO DE FLOTADOR ELECTROMECANICO 5 METROS	1		$ 186.400	$186.400
1,6	FLOTADOR MECANICO DE 1 PULGADA CON VARILLA EN BRONCE	1		$ 285.000	$285.000
1,7	MANOMETROS DE DE PRESION 0 -150 EN CONEXIÓN 1/4 CON RECUPERACION MINIMA	3		$ 165.200	$495.600
1,8	DOS (2) VALVULAS DE CIERRE PARA CADA UNO DE LOS TANQUE DE RESERVA EN PVC EN EN 2" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CADA UNO CON VALVULA DE DRENE INDEPENDIENTE	1		$ 1.285.000	$1.285.000
1,9	MANTENIMIENTO DE MARCO PUERTA, CAMBIO DE MARCO PARTE DERECHA DE 2.00 MTRS EN CALIBRE 18 Y AJUSTE DE MARCO EN DOS LADOS, CON CHAZOS METÁLICOS ENVvARILLA. SE ENTREGA TERMINADO CON RESANE EN CEMENTO	1		$ 425.000	$425.000
				Sub-Total	$7.068.590
				Iva 19%	$1.343.032
				Total	$8.411.622

Fecha:	15/07/2026
Proveedor:	**EMASA ELECTRO MECANICOS ASOCIADOS S.A.S**
Aprobación	Esta OFERTA se puede aprobar imprimiendo y firmando este documento o por medio magnetico via correo electronico con una aprobacion escrita encima
Descripción:	del ítem
Precio Ofertado Unitario (x AÑO)	**$ 8.411.622**
Firma	**Cliente:** **N: CC.**

elaboró:

Arq. Saul Montealegre
GESTION E INFRAESTRUCTURA
sam@emasa.com.co
cel - waap : 3138643445