SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIONES

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Bolívar, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y planeación contractual que deben observarse en los procesos de contratación que pretendan adelantar las entidades del estado, convoca públicamente a todos los interesados a participar en esta primera fase del proceso, a través del envío de sus COTIZACIONES como parte fundamental para la elaboración del correspondiente estudio de mercado, que deberá elaborar la entidad de acuerdo a lo contemplado en el capítulo 1, sistema de compras y contratación pública artículo 2.2.1.1.1.6.1. *deber de análisis de las entidades estatales* del decreto 1082 de 2015. Las cotizaciones que se reciban serán utilizadas como parte del estudio de mercado y serán el fundamento para establecer el presupuesto definitivo o precio techo del proceso de contratación que adelantará la entidad, cuyo objeto es: ***CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS MUEBLES, EQUIPOS DE FUNCIÓN ELECTRICA Y CALEFACCION A GAS, EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION DE ALIMENTOS Y OTROS EQUIPOS DE LA RED DE SERVICIOS PERSONALES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.***

(CONSECUTIVO 13_9304_599 DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026)

LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACION:

Plataforma SECOP II o al correo contratacionccsboliv@sena.edu.co

Por favor tener en cuenta al momento anexar los archivos en forma digital, que estos deben venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptaran archivos comprimidos.

De igual forma, si usted lo considera puede enviar su cotización digitalizada al correo electrónico suministrado en el presente documento.

Es importante señalar que el cotizante debe discriminar en su cotización el valor unitario y discriminar los impuestos en los casos que corresponda según la norma.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES: 8 de mayo de 2026.
Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A COTIZAR

OBJETO: ***CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS MUEBLES, EQUIPOS DE FUNCIÓN ELECTRICA Y CALEFACCION A GAS, EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION DE ALIMENTOS Y OTROS EQUIPOS DE LA RED DE SERVICIOS PERSONALES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.***

CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

ITEM	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
1	72154110	1	UNIDAD	NEVERA JARINOX DOS (2) PUERTAS, ACERO INOXIDABLE SERIAL 93046536	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación de controlador digital tc900ri plus, accesorios eléctricos compresor embraco modelo nek2150gk, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
2	72154110	1	UNIDAD	NEVERA JARINOX DOS (2) PUERTAS, ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL MESA DE TRABAJO	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación de controlador digital compresor 115vol embraco modelo ffi 12hbx, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
3	72154110	1	UNIDAD	NEVERA ENFRIADOR BASE CHEF ESTUFA NO. 1, ACERO INOXIDABLE SERIAL93041011079	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo

					mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento suministro e instalación controlador digita mt512eplus, motor condensador de 18w -115vol, incluye hélice y base, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
4	72154110	1	UNIDAD	NEVERA ENFRIADOR BASE CHEF ESTUFANO. 2, ACERO INOXIDABLE SERIAL93041011080	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación controlador digita mt512eplus, motor condensador de 18w -115vol, incluye hélice y base, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
5	72154110	1	UNIDAD	NEVECON VERTICAL DOS PUERTAS INOXIDABLE CON INDICADOR DE TEMPERATURA CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE PUERTA DE CRISTAL SERIAL 93041010994	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación de dos (2) controladores digitales tc900e power, compresores tecumseh caj 2446z 115vol, caj 4430z 115vol, cableado eléctrico, interruptores on/off, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
6	72154110	1	UNIDAD	NEVERA JARINOX DOS (2) PUERTAS, ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL MESA DE TRABAJO93041011017	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
7	72154110	1	UNIDAD	NEVERA JARINOX DOS (2) PUERTAS, ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL MESA DE TRABAJO93041011016	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado

					para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
8	72154110	1	UNIDAD	NEVERA JARINOX CONGELADOR DOS (2) PUERTAS, ACERO INOXIDABLE	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación controlador digital tc900e power, motor del evaporador, cableado eléctrico, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
9	72154110	1	UNIDAD	NEVERA CONGELADOR HORIZONTAL DOS(2) PUERTAS ACERO INOXIDABLE MESA DE TRABAJO	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación controlador digital tc900e power, motor del evaporador, cableado eléctrico, parrilla protectora unidad condensadora, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
10	72154110	1	UNIDAD	NEVERA JARINOX DOS (2) PUERTAS, ACERO INOXIDABLE REFRIGERAOR MESA DE TRABAJO 93041011058	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento

11	72154110	1	UNIDAD	ABATIDOR DE TEMPERATURA NEVERA ULTRA CONGELADOR 1 TEMPERATURA 93041011083	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del techfrost; serial: 516200.0; modelo: n/a; observaciones: abatidor ultracongelador ,condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
12	72154110	1	UNIDAD	NEVERA PANORAMICA VERTICAL CAVA PARA VINOS	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación motor del evaporador, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
13	72154110	1	UNIDAD	NEVERA PANORAMICA HORIZONTAL DOS PUERTA EXCLUSIVA DE PARA PRODUCTOS DE PASTELERIA93041011005	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, programación controladora digital, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
14	72154110	1	UNIDAD	NEVERA REFRIGERADOR DOS (2) PUERTAS MESA DE TRABAJO EN ACERO INOX 93041011057	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación interruptor on/off, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento

15	72154110	1	UNIDAD	NEVECON DOS (2) PUERTAS EN ACERO INOX	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación compresor tya 2431zds 115vol, controlador digital tc900epower, instalación eléctrica, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
16	72154110	1	UNIDAD	NEVERA REFRGERADOR HORIZONTAL MESA DE TRABAJO 93041011081	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, reparación tarjeta digital, programación, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
17	72154110	1	UNIDAD	NEVERA REFRGERADOR HORIZONTAL MESA DE TRABAJO 93041011082	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, cambio de sistema de iluminación, cambio de sistema de anti, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
18	72154110	1	UNIDAD	NEVERA REFRGERADOR HORIZONTAL MESA DE TRABAJO 93041010996	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación compresor ffi 10hak 115vol, controlador digital mt512ri plus,

					instalación eléctrica, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
19	72154110	1	UNIDAD	NEVERA CONGELADOR HORIZONTAL MESA DE TRABAJO 93041011054	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación compresor ffi 10hak 115vol, controlador digital mt512ri plus, instalación eléctrica, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
20	72154110	1	UNIDAD	VITRINA EXHIBIDORA JAVAR HORIZONTAL TRES (3) PUERTAS	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación compresor ffu130hak 115vol, controlador digital mt512ri plus, instalación eléctrica, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
21	72154110	1	UNIDAD	VITRINA EXHIBIDORA JAVAR HORIZONTAL CUATRO (4) PUERTAS	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación compresor Danfoss sc15 r-404/507-115vol, instalación eléctrica, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento

22	72154110	1	UNIDAD	NEVERA VERTICAL PARA BEBIDAS ACERO INOXIDABLE 93041011006	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación motor evaporador, controlador digital mt512riplus, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
23	72154110	1	UNIDAD	NEVERA TURBO AIR HORIZONTAL ,REFRIGERADA PARA PREPARACIONES FRIAS CON COMPARTIMIENTOS PARA AZAFATES CAPACIDAD : 584 ,LITROS 93045779	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación de hélice de evaporador, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
24	72154110	1	UNIDAD	CONGELADOR HORIZONTAL TURBO AIR93046536	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad: revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje: asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques: verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación motor del condensador 18-32watt 115vol, motor del evaporador, controlador digital mt512riplus, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
25	72154110	1	UNIDAD	NEVERA EXHIBIDORA PEQUEÑA MESON EN MARMOL DOS (2) PUERTAS930410644	Mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato limpieza del condensador, revisión del sistema de refrigeración: verificar los niveles de refrigerante, el funcionamiento del compresor y el evaporador. Limpieza profunda del motor: retirar el polvo del ventilador y el chasis para mejorar el intercambio térmico, calibración y electricidad, revisar y calibrar el termostato, gestión de drenaje, asegurar que el canal de desagüe no esté bloqueado para evitar malos olores y acumulación de agua. Además de inspeccionar los componentes eléctricos, inspección de empaques, verificar que las juntas de las puertas cierren y realizar el cambio de empaques, pulimiento del acero 304 externo mantenimiento preventivo y correctivo limpieza general del aparato, pulimiento del acero 304 externo, suministro e instalación motor del condensador 18-32watt 115vol, motor del evaporador,

					controlador digital mt513riplus, a todo costo en mano de obra y repuestos necesarios para su optimo funcionamiento
26	73152108	1	UNIDAD	SILLA DE MANICURA Y PEDICURA CON SISTEMA MASAJEADOR	Mantenimiento correctivo y preventivo de la silla para manicure y pedicure con desarmado para realizar limpieza, lubricación, revisión de electrónica de verificar que los motores del respaldo, los rodillos y el control remoto funcionen correctamente sin ruidos extraños del espaldar masajeador y sistema reclinable, inspección y cambio de la tapicería, mantenimiento del sistema jet, entrega de informe de mantenimiento periódico del equipo durante el uso y de carácter técnico.
27	73152108	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSOUND DUAL	Mantenimiento eléctrico correctivo en porta cabezales. mantenimiento eléctrico especializado correctivo en general. Dispositivo de estética basado en una tecnología de ultrasonido para entregar estiramiento facial y la reducción de grasa contorno personalizado para el cuerpo no invasivo, sistema de elevación de ultrasonido no quirúrgico que proporciona efecto de lifting facial y corporal sin causar daños superficiales. Dimensiones 476 x 437 x 321 del equipo sin pedestal, tipo de energía hifu, cartuchos sm4-4.5 / dd7 3.0, sd7-1.5 / sd7-1.5n/sc4-13. 3 niveles de densidad. longitud 25mm (Max). entrada de alimentación ac 100-240v, 50/60 Hz. 2 piezas de mano. pantalla táctil de 10.2 pulgadas. con registro Invima
28	73152106	1	UNIDAD	LAVAVAJILLAS Y CRISTALERIA	Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de generar cambio de repuestos e instalación de un lava vajilla. El mantenimiento preventivo del lavavajillas y equipo de lavado de cristalería consiste en realizar la limpieza de filtros, brazos rociadores y compartimentos para eliminar residuos de alimentos, grasa y sarro, verificar el correcto funcionamiento del sistema de dosificación de detergente y abrillantador, inspeccionar mangueras, conexiones y válvulas para evitar fugas, revisar la presión y temperatura del agua asegurando condiciones óptimas de lavado y desinfección, limpiar boquillas y aspersores para garantizar una distribución uniforme del agua, y efectuar pruebas de funcionamiento que confirmen un lavado eficiente, sin manchas ni residuos en la vajilla y cristalería, prolongando así la vida útil del equipo.
29	73152102	1	UNIDAD	ROBOT TERMICO DE COCINA	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctrico para preparaciones den cocina a todo costo incluidos repuestos menores como: alambres eléctricos, conectores y demás insumos requeridos para poner en operación los equipos. Alcance del mantenimiento preventivo y correctivo: revisar terminales, borneras, conductores y demás componentes eléctricos de la unidad y además componentes de la unidad como motor, dosificador ajustable, compactador telescópico, muelas de molienda.
30	73152104	1	UNIDAD	ESTUFA DOS PUESTOS	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de calefacción especial para preparaciones gastronómicas fabricada en acero inoxidable, limpieza interna del equipo todo costo incluidos cambio de repuestos menores como: quemadores, parrillas, cobre, racores, conectores, lana de vidrio aislante, pintura de alta temperatura, ruedas en caucho aislante y especial para lata temperatura y demás insumos requeridos para la operación de los equipos
31	73152102	1	UNIDAD	MOLINO BUNN	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de molienda para café a todo costo incluidos repuestos menores como: alambres eléctricos, conectores y demás insumos requeridos para poner en operación los equipos. Alcance del mantenimiento preventivo y correctivo: revisar terminales, borneras, conductores y demás componentes eléctricos de la unidad y además componentes de la unidad como motor, dosificador ajustable, compactador telescópico, muelas de molienda.

32	72151004	1	UNIDAD	MOLINO DE CAFÉ	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de molienda para café a todo costo incluidos repuestos menores como: alambres eléctricos, conectores y demás insumos requeridos para poner en operación los equipos. Alcance del mantenimiento preventivo y correctivo: revisar terminales, borneras, conductores y demás componentes eléctricos de la unidad y además componentes de la unidad como motor, dosificador ajustable, compactador telescópico, muelas de molienda.
33	72151004	1	UNIDAD	LICUADORA INDUSTRIAL INDUSTRIALES	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de licuado a todo costo incluidos repuestos menores como: alambres eléctricos, conectores, y demás insumos requeridos para la operación de los equipos. Alcance del mantenimiento preventivo y correctivo: revisar motor, cambio de cuchillas, cuadrantes, acoples, terminales, borneras, conductores y demás componentes eléctricos de la unidad que se hallan desgastado por el uso del aparato.
34	73152104	1	UNIDAD	BATIDORA INDUSTRIAL DE 5 LITROS S SERIAL 93045786	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todo costo. Se solicita limpieza y pintura de la parte externa lubricación, ajuste de bowl mezclador y piñoneria en general incluye la limpieza general del equipo, retirando residuos de masa, grasa y polvo en el tazón, accesorios (globo, paleta y gancho) y estructura externa, así como la desinfección de las partes en contacto con alimentos. Se realiza la revisión del sistema mecánico verificando el estado de engranajes, ejes, rodamientos y niveles de velocidad, además de la inspección del sistema eléctrico, cableado, interruptores y motor. En el mantenimiento correctivo se contemplan ajustes, calibración de velocidades y el cambio de piezas desgastadas o defectuosas como correas, engranajes, rodamientos o componentes eléctricos. Finalmente, se efectúan pruebas de funcionamiento para asegurar un mezclado uniforme, estable y seguro, evitando ruidos anormales, vibraciones o fallas durante la operación.
35	76111505	1	UNIDAD	TAJADORA DE FIANBRES O JAMON	Mantenimiento correctivo y preventivo de la cuchilla de afilado, cambio de repuesto de limado y afilado superior, lubricación y cambio de correa, calibración de la guía de cortes. 93048148 fabricado en aluminio anodizado, motor 0,33hp a 110v / 60hz, espesor de corte: 0 - 25mm, disco italiano vertical en acero inox de 30 cm de diámetro, amplitudes de corte de 23 mm, dimensiones 54 x 50 x 55 cm, peso 38 kg
36	72151004	1	UNIDAD	LICUADORAS PROFESIONALES	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de licuado a todo costo incluidos repuestos menores como: alambres eléctricos, conectores, y demás insumos requeridos para la operación de los equipos. Alcance del mantenimiento preventivo y correctivo: Revisar motor, cambio de cuchillas, cuadrantes, acoples, terminales, borneras, conductores y demás componentes eléctricos de la unidad que se hallan desgastado por el uso del aparato
37	72151004	1	UNIDAD	MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESO 3 GRUPOS	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todo costo. Se solicita limpieza y reparación de bomba y caldera de calefacción y expulsión para máquina de café expreso automática de 3 grupos con 3 centralitas electrónicas para el control volumétrico de la dosis del café con carga automática de agua, caldera de cobre de 17.0 a 17,5 litros con intercambiador térmico por grupo y válvula de retención. Dos grifos de vapor (inox) y otro de agua. Display: publicitario, dosificación automática de agua caliente, gestión del reloj, de memorización de cafés erogados, así como la conexión/desconexión diaria de la máquina, visualización y control de la temperatura de la caldera.3 fases:6.000 - 6290 w, capacidad tazas por hora: 720. Dimensiones de la máquina aprox : ancho: 980mm alto: 550mm fondo: 590mm. Rango electricidad 1 fase, 2 fases + n, 3 fases + n carga de agua automática. Carga 220.

					Accesorios incluidos: grupo ciego limpieza manguera de salida de agua suministrar accesorios nuevos 93046543, 93046543.
38	73152102	1	UNIDAD	AMASADORA MOJADORA	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todo costo. Se solicita limpieza y pintura de la parte externa lubricación, cambiar capacitores de la parte eléctrica para una amasadora con una capacidad del tazón: 6,7 kilos de harina. Capacidad máxima de amasado: 12 kilos dimensiones: 790x460x780 mm (l x w x h), peso: 90kg. Detalles eléctricos: fase: monofásico voltaje: 110v serial id 930410642.
39	73152104	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EMPACADORA AL VACIO	Empacadora al vacío de doble favola mantenimiento correctivo del sistema de sous vide, cambio de la bomba principal de la máquina y cambio de barras de sellamiento por medio de presión y cambio de bombas de presión y extracción del vacío, rectificación del sistema digital trabajo electromecánico para calibrar las tarjetas de programación y la parte mecánica del equipo limpieza general del aparato, limpieza de la unidad eléctrica y pulimiento del material externo en acero 304 dimensiones del equipo: largo 48 cm, ancho 53,3 cm, alto 101 cm, para atmosfera modificada ▪ tipo de bomba: eurovac-canadiense
40	73152106	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CAMARA DE FERMENTACION Y CRECIMIENTO DE MASAS 93048161	Mantenimiento cámara de fermentación y crecimiento de masas limpieza general del aparato, limpieza de la unidad eléctrica de encendido y limpieza de tubería y quemadores a gas reparación del sistema de evaporación y cuba de llenado e hidrogenación. Cambio de indicadores digitales de temperatura interna cambio de válvula termostato
41	72101509	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO MESON LAVAPLATOS MOBILIARIO	Mantenimiento preventivo (limpieza de tuberías, revisión de fugas) y correctivo (reparación de tuberías, grifos, y desatascos). Garantizar la correcta funcionalidad de las redes de agua potable y desagües incluyendo trampas de grasas, trabajando con materiales como PVC, cobre y acero, suministrando rejillas de seguridad tipo cheque, instalación de fontanería necesaria.
42	52141601	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA TORRE - LAVADORA Y SECADORA.	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Torre - lavadora y secadora marca Whirlpool, modelo 7MWET4027HW0, SERIE: M93604056 incluye la limpieza interna y externa de ambos equipos, eliminación de residuos de detergente, pelusas y suciedad acumulada, así como la revisión de filtros, tambor, mangueras, desagües y sistema de ventilación. Se realiza la inspección del sistema eléctrico, conexiones, sensores, panel de control y componentes mecánicos como correas, rodamientos y motores, verificando su correcto estado y funcionamiento. En el mantenimiento correctivo, se contemplan reparaciones necesarias, ajustes y reemplazo de piezas defectuosas o desgastadas, como resistencias, bombas, válvulas o termostatos. Finalmente, se efectúan pruebas de funcionamiento para asegurar ciclos de lavado y secado eficientes, seguros y sin fallas. Restauración de pintura y cambio de motor, puesta en marcha a todo costo.
43	48102001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS SILLAS DE MADERA CLARA DC LA CAFETERIA.	Se solicita mantenimiento correctivo, restauración, pintura Silla de madera clara. Medidas: altura 80cm, asiento 46cm, espaldar 44cm. Colocar una plancha de espuma en cada pata de la silla. Mantenimiento y restauración de color original en mobiliario de madera, mediante pulimento y trabajos de ebanistería, tiene como objetivo recuperar la apariencia estética, el acabado natural y la funcionalidad de las piezas. Este proceso incluye la limpieza profunda de la superficie, eliminación de suciedad, manchas y barnices deteriorados, lijado técnico para uniformar la madera, resane de grietas o imperfecciones, ajuste de uniones o estructuras si es necesario, y la aplicación de selladores, tintes o barnices en el tono original. Finalmente, se realiza el pulimento y acabado fino que devuelve el brillo, la textura y la protección adecuada al mobiliario, garantizando un resultado uniforme, duradero y acorde con sus características originales.

44	56101519	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO COREECTIVO DE LAS MESAS DE MADERA CLARA DE LA CAFETERIA.	Mesa rectangular de madera clara. Medidas: largo 170cm, ancho 84cm, alto 75cm. Se solicita mantenimiento correctivo, restauración, pintura, colocar una plancha de espuma en cada pata de la mesa. Mantenimiento y restauración de color original en mobiliario de madera, mediante pulimento y trabajos de ebanistería, tiene como objetivo recuperar la apariencia estética, el acabado natural y la funcionalidad de las piezas. Este proceso incluye la limpieza profunda de la superficie, eliminación de suciedad, manchas y barnices deteriorados, lijado técnico para uniformar la madera, resane de grietas o imperfecciones, ajuste de uniones o estructuras si es necesario, y la aplicación de selladores, tintes o barnices en el tono original. Finalmente, se realiza el pulimento y acabado fino que devuelve el brillo, la textura y la protección adecuada al mobiliario, garantizando un resultado uniforme, duradero y acorde con sus características originales.
45	72151004	1	UNIDAD	ZARANDA SELECCIONADORA DE CAFÉ TIPO ALMENDRA	Mantenimiento preventivo de la zaranda seleccionadora de café consiste en realizar la limpieza general del equipo eliminando residuos y polvo acumulado, verificar y limpiar las mallas asegurando que no presenten obstrucciones o daños, inspeccionar el sistema eléctrico revisando conexiones y el correcto funcionamiento del motor, lubricar las partes móviles para reducir el desgaste, ajustar la calibración de la tornillería para evitar vibraciones excesivas y finalmente realizar una prueba de funcionamiento que garantice un tamizado uniforme y acorde a los calibres establecidos (#12 a #18).
46	73152106	1	UNIDAD	CAJA DE INYECCION DE AIRE PARA SISTEMA DE EXTRACCION	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extracción comprende la limpieza general profunda de todos los equipos que lo conforma, ductos, extractores, motores y rejillas— eliminando grasa, hollín y residuos acumulados que puedan afectar la eficiencia y seguridad del sistema. Incluye la revisión integral del sistema para verificar el correcto funcionamiento de componentes eléctricos y mecánicos, detección de fugas, ruidos anormales, vibraciones o fallas operativas, así como la limpieza y desinfección de filtros y conductos. En el componente correctivo, se contemplan todas las reparaciones necesarias a todo costo, incluyendo el cambio de piezas defectuosas o desgastadas (como rodamientos, correas, motores, contactores o cableado), ajustes estructurales y calibración del sistema para restablecer su óptimo rendimiento. Finalmente, se realizan pruebas de funcionamiento que garanticen una adecuada extracción de humos, vapores y grasas, cumpliendo con condiciones de seguridad, higiene y eficiencia operativa.
47	73152106	1	UNIDAD	CAMPANA PARA SISTEMA DE EXTRACCION EN ACERO	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extracción comprende la limpieza general profunda de todos los equipos que lo conforman —campanas, filtros, ductos— eliminando grasa, hollín y residuos acumulados que puedan afectar la eficiencia y seguridad del sistema. Incluye la revisión integral del sistema para verificar el correcto funcionamiento de componentes eléctricos y mecánicos, detección de fugas, ruidos anormales, vibraciones o fallas operativas, así como la limpieza y desinfección de filtros y conductos. En el componente correctivo, se contemplan todas las reparaciones necesarias a todo costo, incluyendo el cambio de piezas defectuosas o desgastadas (como rodamientos, correas, motores, contactores o cableado), ajustes estructurales y calibración del sistema para restablecer su óptimo rendimiento. Finalmente, se realizan pruebas de funcionamiento que garanticen una adecuada extracción de humos, vapores y grasas, cumpliendo con condiciones de seguridad, higiene y eficiencia operativa.

48	73152106	1	UNIDAD	SISTEMA BLOWER PARA EXTRACCION DE HUMO	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extracción comprende la limpieza general profunda de todos los equipos que lo conforman extractores, motores y rejillas— eliminando grasa, hollín y residuos acumulados que puedan afectar la eficiencia y seguridad del sistema. Incluye la revisión integral del sistema para verificar el correcto funcionamiento de componentes eléctricos y mecánicos, detección de fugas, ruidos anormales, vibraciones o fallas operativas, así como la limpieza y desinfección de filtros y conductos. En el componente correctivo, se contemplan todas las reparaciones necesarias a todo costo, incluyendo el cambio de piezas defectuosas o desgastadas (como rodamientos, correas, motores, contactores o cableado), ajustes estructurales y calibración del sistema para restablecer su óptimo rendimiento. Finalmente, se realizan pruebas de funcionamiento que garanticen una adecuada extracción de humos, vapores y grasas, cumpliendo con condiciones de seguridad, higiene y eficiencia operativa.
49	72101509	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMILLAS	Camillas de madera, se solicita manteamiento correctivo para recortar la altura de las mismas y crear en la base un espacio para el rostro de los usuarios. Mantenimiento preventivo en la pintura y estructura
50	30241601	1	unidad	MANTENIMIENTO COREECTIVO DE LA TARIMA.	Mantenimiento correctivo de la cubierta del piso por un material de Keyword antideslizante restructurando la madera de la Tarima cambio de la cubierta de la alfombra negra. Medidas: largo 481cm, ancho 363cm, alto 40cm. Se solicita mantenimiento correctivo, restauración, pintura, cambio de tablas rotas, lavado especializado de la alfombra.
51	73152106	1	UNIDAD	HORNO CENTRAL EFICIENTE RATIONAL DE 5 BANDEJAS	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a todo costo, limpieza general pulimiento del acero parte externa del aparato, limpieza de la unidad eléctrica. Cambio de posición en la cocina realizar la reubicación y sus conexiones de agua, electricidad, y gas, puesto en marcha de una central eficiente de cocción marca rational de 10 bandejas procedimientos de ingeniería electromecánico para calibrar las tarjetas de programación y de calefacción del equipo, nivelación de la base del equipo

ESPECIFICACION DE REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICADOS POR LA ENTIDAD

Nota:

De existir marcas en la descripción técnica del producto, estas obedecen a error involuntario de la Entidad, en ese mismo sentido, la imagen de los productos es solo una referencia; por lo tanto, de ninguna manera las marcas en las fichas técnicas o en el proceso serán una imposición a los oferentes y no constituyen direccionamiento a marcas por parte de la Entidad.

2. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: La validez y vigencia de la cotización presentada deberá ser de mínimo 30 días calendarios a partir de su recepción por parte de la entidad.

VALOR OFRECIDO: El oferente deberá tener en cuenta para la estimación del valor ofrecido todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del

contrato, como impuestos, publicaciones, constitución de garantía única, transporte, operarios y aplicación de las respectivas dosis contratadas etc.

Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del futuro contrato, se le solicita tener en cuenta al momento de presentar su cotización la obligación del futuro contratista de asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como Retención en la Fuente, Reteica, Reteiva y demás a que hay lugar y este obligado según las disposiciones legales vigente para tal efecto.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta 30 de noviembre de 2026, no obstante, la entrega de los bienes se pactará en cronograma que diseñará el supervisor del contrato de conformidad con la necesidad del SENA, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, entiéndase registro presupuestal y aprobación de las garantías.

LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN: El lugar de ejecución será en el Centro Multisectorial SENA Regional Bolívar, ubicada en el Km 1 vía Turbaco.

DATOS DEL COTIZANTE: La cotización deberá contener los siguientes datos mínimos del proveedor.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
TELEFONO:
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRONICO:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: LA COTIZACIÓN DEBE VENIR DEBIDAMENTE FIRMADA POR QUIEN CORRESPONDA.

El Centro de Comercio y Servicios se permite informar a todos los interesados; que en este proceso de contratación no se pactará la entrega de anticipo para la suscripción y ejecución del contrato; en consecuencia, el plan de pagos quedará de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El Contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor total del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecución del contrato. Previa autorización

del supervisor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente a 2023.

Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, a satisfacción del Supervisor del contrato, que incluya las evidencias y estudios y análisis necesarios para dar cumplimiento a los requisitos técnicos, ambientales y SST del requerimiento, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligaciones exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago, para tal fin se debe anexar:

- Certificación de recibo satisfacción del objeto contractual debidamente firmada por el Supervisor del contrato.
- Registro único tributario
- Registro Presupuestal
- Certificación Bancaria
- Factura de Venta Electrónica (cuando aplique).

Nota 1: La DIRECTIVA PRESIDENCIAL 9 DE 2020 establece: Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratación de bienes y/o servicios, deberán verificar si el proveedor del Estado está obligado a facturar electrónicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluirá en el acápite correspondiente a "obligaciones del proveedor contratista", la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las. disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020. Frente a los contratos en ejecución, que no contienen la mencionada estipulación contractual, las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el trámite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigirán a sus proveedores o contratistas la expedición de la factura electrónica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación establecido por dicha Entidad en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020.

- Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) que acredite el pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales),

Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de conformidad con la normatividad vigente.

- Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda.

Nota 2: El retraso en aportar los documentos para el pago, de ninguna forma constituye al Centro de Comercio y Servicios – SENA – Regional Bolívar como deudora o morosa en el cumplimiento de sus obligaciones, esta circunstancia depende necesariamente de la gestión que efectué el contratista y por ende no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Nota 3: Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.
Nota 4: El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC
Nota 5: El contratista deberá tener en cuenta para la presentación de su cobro, los documentos relacionados en el formato "GRF-F-088FormatoListadeChequeoDocumentosRequeridosParaelRegistroObligacion" que le apliquen; así mismo revisar las directrices dadas en la circular 3-2021-000182 sobre las indicaciones a los contratistas con el fin de enviar las facturas para aprobación del supervisor por Siif nación, que puede verificar en el siguiente LINK. https://normograma.sena.edu.co/docs/circular_sena_0182_2021.htm

8. **Mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar.**

Solo con fines informativos se aclara a los interesados en presentar cotizaciones que de conformidad con lo establecido en los artículos 4° de la ley 1150 de 2007; artículos 2.2.1.1.1.6.1 – 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente los riesgos previsibles sujetos al presente contrato pueden ser económicos, sociales, políticos, operacionales, financieros, regulatorios, de la naturaleza, ambientales y tecnológicos tipificación asignación y distribución que hará en su momento la entidad estatal.

En ese sentido el futuro contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, las garantías solicitadas en el proceso de contratación, en los términos señalados en el

Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cuales se mantendrán vigentes durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación de este y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:

- Cumplimiento: veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia por el termino de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
- De Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia Por el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
- Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones: Cinco (5%) del valor del contrato, para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a cargo. Con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Nota: Aclaramos que ni la formulación de esta solicitud, ni la presentación de preconizaciones por parte de las empresas o personas naturales generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección, por cuanto esta solo servirá como base para la elaboración de un estudio de mercado; por tanto, la participación en esta etapa del proceso no constituye en sí misma una oferta.

Firmado digitalmente por AGUILERA AURELA ARODIZ
Fecha: 2026.05.05 [illegible]

ARODIZ AGUILERA AURELA
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO (E)

Elaboró: Andres Perez Ramos - Contratación

Reviso: Kelly Marrugo Caceres. Abogada Contratación y Compras _____