Cañasgordas, 16 de julio de 2026.

Doctor:
DIEGO ALONSO VANEGAS ARANGO
Alcalde Municipal.
Cañasgordas – Antioquia.

Respetado Doctor.

Presento a su consideración la propuesta económica para realizar las obras requeridas para garantizar **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL —ASOCOMUNAL—, PARA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 11 DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE GRAMA SINTÉTICA, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE RELLENO Y LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DETERIORADAS**, el cual comprende las siguientes actividades:

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO DE REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 11 DEL MUNICIPIO					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Corte, desmonte y retiro de grama existente: Incluye la mano de obra para cortar con bisturí industrial los 100 m2 dañados, enrollarlos, Cargue, transporte y disposición final de escombros	m2	100	$ 12.000,00	$ 1.200.000,00
2	Nivelación y llenado de huecos o hundimientos en la subbase existente.	m2	100	$ 6.000,00	$ 600.000,00
3	Suministro, transporte e instalación de grama sintética, uso multideportivo, tipo: tufting pelo cortado; hilado 100% polietileno 12000 dtex; fibrilado, o fibrilada (según requerimiento), bicolor; FIFA 2 estabilizado con protección UV, altura del pelo 50 mm., peso hilado: 2200 gr/m2.rafias importadas con los más altos estándares de calidad de Estados Unidos.	M2	100	$ 190.000,00	$ 19.000.000,00
4	Suministro, transporte e instalación: relleno con goma molida de granulometría fina malla 8, arena sílice de cantos rodados clasificada y horneada, granulometría 02/0.63 mm.Garantía contra rayos UV 8 años, garantía de fábrica: 5 años, garantía de instalación 3 años.	TN	8	$ 2.650.000,00	$ 21.200.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 42.000.000,00**
% ADMINISTRACIÓN				**0%**	**$ 0**
% IMPREVISTOS					**$ 0**
% UTILIDADES					**$ 0**
Aporte JAC				**4%**	**$ 1.680.000**
VALOR TOTAL DE OBRA					**$ 43.680.000**

Atentamente,

OCTAVIO GOMEZ OQUENDO
Presidente de la J.A.C ASOCOMUNAL
C.C. 98.715.856.