

PRESUPUESTO PMT PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE NEMOCÓN CONDUCE HASTA EL SECTOR DE AV COLOMBIANA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.							
					DURACIÓN	8 Meses	
					Frentes	2,0	
PERSONAL							
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL	
Ayudante (1) AA (paletero)	4	\$ 1.750.905,00	2,2	100%	8 Meses	\$ 123.263.712,00	
SEÑALES Y DISPOSITIVOS							
ITEM			UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)			UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)			UND	\$ 380.000,00	2,0	2	\$ 1.520.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)			UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)			UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)			UND	\$ 380.000,00	2,0	2	\$ 1.520.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)			UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)			UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
DESVIO			UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
BARRICADAS			UND	\$ 560.000,00	1,0	2	\$ 1.120.000,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO			UND	\$ 60.000,00	2,0	2	\$ 240.000,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM			UND	\$ 100.000,00	18,0	2	\$ 3.600.000,00
DELINEADOR TUBULAR			UND	\$ 55.000,00	55,0	2	\$ 6.050.000,00
CINTA DEMARCAACION ROLLO 500 M			ROLLO	\$ 75.000,00	24,0	2	\$ 3.600.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			UND	\$ 330.000,00	4,0	2	\$ 2.640.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE							\$ 26.230.000,00
TOTAL PMT							\$ 149.493.712,00

NOTA 1: Se propone la conformación de UN frente de obra con UN sector de intervencion. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.