

Ciénaga - Magdalena, mayo 6 de 2026

Señores

I.E. ISAAC J. PEREIRA
ALVARO VILLARREAL
Rector
L. C.

Atento Saludo.

Con la presente estoy anexando presupuesto para la reparación de la batería sanitaria e impermeabilización de la viga canal de esa Institución, como a continuación se relaciona.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1.	Impermeabilización viga canal recubrimiento acrílico Sika-Fell-7 Power CO y Sika Fill PP.30	M2	64,4	\$ 84.000	\$ 5.409.600
2.	Desmonte y reinstalación de inodoros. Incluye suministro de interiores	Un	13	\$ 175.000	\$ 2.275.000
3.	Desmonte y reinstalación lavamanos. Incluye grifería Grival	Un	10	\$ 182.000	\$ 1.820.000
4.	Instalación llaves de control	Un	4	\$ 68.000	\$ 272.000
5.	Suministro e instalación tubería sanitaria Ø 4" incluye demolición y reconstrucción piso	MI	26	\$ 66.000	\$ 1.716.000
6.	Construcción registro sanitario 0,8x0,8 mt, pañetado e impermeabilizado	Un	2	\$ 240.000	\$ 480.000
7.	Conexión lavaplatos al sistema. Incluye poseta	MI	8	\$ 24.000	\$ 192.000
8.	Suministro puerta de baño en lámina N. 18	Un	3	\$ 540.000	\$ 1.620.000

9.	Arreglo puerta baño. Incluye pintura	Un	10	\$ 216.000	\$ 2.160.000
10.	Limpieza general piso y enchape en los baños	Gl			\$ 420.000
	Costo directo				\$ 16.364.600
	Administración 15%				\$2.454.690
	Utilidad 2%				\$327.292
	Imprevisto 5%				<u>\$818.230</u>
	TOTAL AUI 22%				\$3.600.212
	IVA sobre utilidad 19%				<u>\$62.185</u>
	TOTAL				\$ 20.026.997

Son: **VEINTE MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L.C. (\$20.026.997).**

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,



ANDRES OTERO SÁNCHEZ

Gerente

e-mail: andres.otero@sgdecolombia.com

