Medellín **JUNIO 02 DEL 2026**

NIT: 900346891-6

Dirección CRA 85# 48A SUR-51

Contacto 604 2860164

COLEGIO FRANCISCO CRISTOBAL TORO

COTIZACION

SEÑOR LUIS EUGENIO MENA

Cantidad	Descripcion	V UNITARIO	Vr. Total
14	RESTAURACION DE PINTURA EN POSTES CON LIJADA COLOR VERDE EN PASILLOSDE ANA FRANK	25.000	350.000
860MTS	RESTAURACION DE PINTURA EN PASILLOS,AULAS,COORDINACION,BIBLIOTECA.EN MUROS DETERIORADOS PARA PELAR ESTUCAR ,LIJAR,Y PINTAR	16.200	13.932.000
1	REPARACION DE PUERTA DOBLE ALA METALICA PORTERIA ANA FRANK PARA LIJAR Y PINTAR	110.000	110.000
1	REPARACION DE REJA DOBLE ALA PARA SOLDAR LIJAR Y PINTAR EN SEDE CENTRALCON CAMBIO DE VISAGRAS	280.000	280.000
1	REPARACION DE PUERTA DOBLE ALA DESCOLGADA PARA SOLDAR CAMBIO DE ARGOLLAS RODANTES SEDE CENTRAL PARA BRINDAR SEGURIDAD	390.000	390.000
1	ADECUACION DE ESPACIO EN BODEGA EN MAL ESTADO PARA RESANAR CON ESTUCO LIJAR Y PINTAR COLOR BLANCO BAJO ESCALAS AL LADO DEL ASCENSOR Y PINTAR PISO CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	1.550.000	1.550.000
1	RESTAURACION DE BODEGA PEQUEÑA PARA RESANAR LIJAR Y PINTAR REPARAR PUERTA INSTALAR CHAPA	620.000	620.000
1	REPARACION DE CANOAS DESENGRAFADAS PARA SOLDAR Y HACERLE BOQUILLAS DE 3" OCACIONANDO FILTRACION DE AGUA AL RESTAURANTE SEDE CENTRAL	920.000	920.000
1	REPARACION DE VIGA DE CEMENTO PARA FORMALETIAR EN TECHO DE ANA FRANK	520.000	520.000
1	REPARACION DE CHAPA Y REJA DESCOLGADA EN COORDINACION ANA FRANK	95.000	95.000
2	INSTALACION DE KIT DE LAMPARAS EN LED EN PORTERI AY CUARTO DE ASEO EN ANA FRANK	85.000	170.000
2	INSTALACION DE PIE AMIGOS PARA DESCARGAR SONIDO EN SEDE ANA FRANK	50.000	100.000
1	INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA CONPLETA EN VASO DE LECHE EN ANA FRANK	160.000	160.000
2	DESTAQUEO DE SANITARIOS SIN EVACUACION EN BAÑO NIÑOS SEDE ANA FRANK	140.000	280.000
1	REPARACION DE RESIBIDOR DE PUERTA PARA SOLDAR EN SEDE ANA FRANK	45.000	45.000
1	REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN PORTERIA CON 4 TOMAS DOBLES Y 10 MTS DE CABLE DUPLEX 2X12 SEDE CENTRAL	950.000	950.000
15	INSTALACION DE VALVULAS DE ENTRADA FLUMAXTER PARA TANQUE SEDE CENTRAL	70.000	1.050.000
10	INSTALACION DE JALADERAS DE TANQUE SANITARIO SEDE CENTRAL	25.000	250.000
10	INSTALACION DE AGUASTOP PARA TANQUE SANITARIO SEDE CENTRAL	40.000	400.000
5	INSTALACION DE LLAVE DE PASO GRIVAL EN ORINALES SEDE CENTRAL	35.000	175.000
3	REPARACION DE BAJANTES DE DESGUE CON FUGAS EN ORINALES SEDE CENTRAL	35.000	105.000
6	DESISTALACION CON REINSTALACION DE SANITARIOS SUELTOS PARA PEGAR	60.000	360.000
4	INSTALACION DE KIT SANITARIO COMPLETO GRIVAL SEDE CENTRAL BAÑO NIÑAS	135.000	540.000
3	INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS GRIVAL SEDE CENTRAL	85.000	255.000
1	DESISTALAR SANITARIO VIEJO PARA INSTALAR UNO NUEVO BAÑO NIÑOS SEDE CENTRAL	85.000	85.000
3	DESISTALACION DE LAVAMANOS PORTATIL Y CELLAR PASO DE AGUA CON TAPON SEDE CENTRAL	80.000	240.000
4	INSTALACION DE CANILLAS POLINCO EN LAVATRAPEROS SEDE CENTRAL	90.000	360.000
120	INSTALACION DE MALLA OJO DE 10X10 PARA CERRAMIENTO EN PASILLOS DE LA CANCHA PARA EVITAR ACCIDENTES	9.200.	1.104.000
1	ADECUACION PARA CONEXIÓN DE INTERNET DEL PUNTO DE ENTRADA A SECRETARIA RECTORIA Y BIBLIOTECA SEDE CENTRAL	300.000	300.000
1	REPARACION DE SWICHE lam DE 8 PUERTOS DE INTERNET EN BIBLIOTECA SEDE CENTRAL	60.000	60.000
1	INSTALACION DE TUBO CORTINERO EN SEDE ANA FRANK	30.000	30.000

1	REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN VASO DE LECHE CON INSTALACION DE TOMA DOBLE CABLEADO Y CANALETA EN SEDE EPIFANIO	500.000	500.000
1	INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA EN LED 18W EN VASO DE LECHE SEDE EPIFANIO	160.000	160.000
1	REPARACION DE PLOMERIA EN TUBO GALVANIZADO REVENTADO PARA CAMBIO A TUBO PVC CON INUMDACION CAMBIO DE LLAVE DE PASO GRIVAL SEDE EPIFANIO	550.000	550.000
1	REPARACION DE TECHO Y CANOAS CON INSTALACION DE BOQUILLAS DE 3"LIMPIEZA DE CANOAS Y BAJANTES SIN EVACUACION SEDE CENTRAL	850.000	850.000
15	INSTALACION DE MALLA MOSQUETERA EN VENTANAS PARA EVITAR INSEPTOS AL INTERIOR SEDE CENTRAL	95.000	1.425.000
2	DESISTALACION DE SANITARIO PARA DESTAQUEO SIN EVACUACION CON MAQUINANO SIENDO POSIBLE X RAICES DENTRO DE LA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN SEDE CENTRAL	170.000	340.000
4	DESISTALADA DE TV EN AULAS SEDE CENTRAL	45.000	180.000
4	INSTALADA DE TV EN AULAS SEDE CENTRAL	45.000	180.000
		TOTAL	29.971.000
	martha zapata		
	TEL FIJO: 2519387 MARTHA ISABEL ZAPATA (ASESORA)		