



Item:	OE2	DESCRIPCIÓN			UNIDAD
S.T.C. de canoa en lámina galvanizada calibre 28 incluye ganchos o soportes de platina metálica para la sujeción de la canoa, y accesorios de remate (tapas terminales, boquillas de entrega para bajante y esquineros).				ml	
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total	
Materiales					
Canoa (canal) plegada en lámina galvanizada C-28	ml	1,030	\$ 26.000	\$ 26.780	
Soportes/ganchos en platina metálica	und	1,030	\$ 6.500	\$ 6.695	
Accesorios de remate (tapas, boquillas, esquineros - prop.)	und	0,250	\$ 14.000	\$ 3.500	
Chazos, tornillos de fijación y remaches pop	Global	1,000	\$ 1.500	\$ 1.500	
Masilla de poliuretano / Sellador impermeable	un	0,150	\$ 18.000	\$ 2.700	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			Sub-total Materiales	\$ 41.175	
Equipo					
Herramienta menor (5% de la Mano de Obra)	%	0,05	\$ 16.601	\$ 830	
Equipo de seguridad / Andamiaje	Global	1,00	\$ 2.500	\$ 2.500	
				\$ -	
				\$ -	
			Sub-total Equipo	\$ 3.330	
Transporte					
Acarreo	global	0,032	\$ 70.000	\$ 2.218	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
			Sub-total Transporte	\$ 2.218	
Mano de obra, Incluye Factor Prestacional					
Oficial	DIA	0,040	\$ 180.000	\$ 7.200	
Ayudante	DIA	0,040	\$ 100.000	\$ 4.000	
Prestaciones sociales	%	0,75	\$ 7.200	\$ 5.400	
				\$ -	
				\$ -	
			Sub-total Mano de Obra	\$ 16.601	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 63.324,00	

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJES - D&F MONTAJES S.A.S

MARLON ALEJANDRO FLOREZ SERNA
RESIDENTE DE OBRA
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJES - D&F MONTAJES S.A.S