



Item:	OE-04	DESCRIPCIÓN			UNIDAD
Realce, nivelación y estabilización estructural de entrepiso en madera mediante gatos hidráulicos y apuntalamiento metálico para su recuperación					m²
Descripción		Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales					
Insumos meneros (Discos de corte, brocas, grasa)		global	1,000	\$ 30.000	\$ 30.000
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Sub-total Materiales				\$ 30.000	
Equipo					
Alquiler de Gato hidráulico de botella (Capcidad > 5ton)		día	0,100	\$ 45.000	\$ 4.500
Alquiler de Parales/Tacos metálicos de alta resistencia		día	1,00	\$ 4.000	\$ 4.000
Equipo de nivelación de precisión (Nivel láser de líneas)		día	0,20	\$ 15.000	\$ 3.000
Herramienta menor (5% de la Mano de Obra)		%	0,05	\$ 81.200	\$ 4.060
					\$ -
					\$ -
Sub-total Equipo				\$ 15.560	
Transporte					
Acarreos		global	0,200	\$ 70.000	\$ 14.000
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Sub-total Transporte				\$ 14.000	
Mano de obra, Incluye Factor Prestacional					
Oficial		DIA	0,080	\$ 180.000	\$ 14.400
Ayudantes (2)		DIA	0,160	\$ 200.000	\$ 32.000
Prestaciones sociales		%	0,75	\$ 46.400	\$ 34.800
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Sub-total Mano de Obra				\$ 81.200	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 140.760

SEBASTIAN RESTREPO GUERRERO

DIRECTOR DE OBRA

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJES - D&F MONTAJES S.A.S

MARLON ALEJANDRO FLOREZ SERNA

RESIDENTE DE OBRA

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJES - D&F MONTAJES S.A.S

