

Guapi, Cauca 29-06-2026

Señor
JESÚS ELÍAS SERRANO
Representante Legal
SERPEC INGENIEROS S.A.S.
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de cotización para actividades de obra no previstas

Con toda atención me dirijo al señor Jesús Elías Serrano, Representante Legal de SERPEC INGENIEROS S.A.S., con el fin de solicitar una cotización para el suministro de materiales, mano de obra, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades complementarias que se requieren en el marco del contrato de mantenimiento de la infraestructura de la Unidad Básica de Atención Militar de Guapi así:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de mesón en concreto reforzado con acabado en granito pulido, incluye salpicadero, faldón, lavaplatos en acero inoxidable, sifón, llave y accesorios.	UND	1
Desmonte de tubería sanitaria de 2" y 4".	ML	5
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4".	ML	6
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2".	ML	3
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 3".	ML	3
Suministro e instalación de sifón sanitario de 3" con rejilla metálica.	UND	1
Suministro, instalación y puesta en servicio de tomacorriente doble monofásico GFCI con polo a tierra, incluyendo accesorios, canalización, cableado y marcación conforme al RETIE.	UND	1
Desmonte de tubería sanitaria de 2" y 4".	ML	10
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 4".	ML	18
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2".	ML	3
Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 3".	ML	3
Construcción de caja de inspección en ladrillo de 0,60 m x 0,60 m con tapa de concreto.	UND	1
Suministro e instalación de sifón sanitario de 3" con rejilla metálica.	UND	2
Suministro e instalación de división corrediza para ducha en acrílico en "L" de 1,35 x 0,80 m, incluye estructura en aluminio.	UND	1
Suministro e instalación de división corrediza para ducha en acrílico de 1,44 m, incluye estructura en aluminio.	UND	1
Suministro e instalación de división corrediza para ducha en acrílico de 1,87 m, incluye estructura en aluminio.	UND	1
Suministro e instalación de división corrediza para ducha en acrílico de 1,29 m, incluye estructura en aluminio.	UND	1
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 2.000 litros, incluyendo accesorios para su funcionamiento.	UND	1

Se solicita que la cotización discrimine el valor unitario y total de cada actividad, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte, costos indirectos, impuestos y demás conceptos aplicables, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

Cordialmente,



TKASPS PAREDES CABALLERO MARIA JULETHSY .
Supervisora Contrato No. 046-MND-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026