Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F03-P01-CT-320 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE JUNIO DE 2010
	FORMATO COTIZACION	

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACION VIAL EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUARAPAMBA - SECTOR LA CLINICA MUNICIPIO DE EL TAMBO Y EJE VIAL RIO NEGRO - SOTARA, SECTOR BUENA VISTA - RESGUARDO HUILA, MUNICIPIO DE SOTARA. Vigencia 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCIÓN				
	VIA DE ACCESO RESGUARDO INDIGENA DE GUARAPAMBA - TAMBO				
1,0	**MEJORAMIENTO DE LA CALZADA**				
1,1	Conformación de la calzada (perfilada y cuneteada), incluye vibrocompactado	M2	2.400,00	$ 1.846	$ 4.430.400
1,2	Mejoramiento de subrasante con adiciòn de material granular debidamente seleccionado y compactado a maquina (Distancia acarreo promedio 28 km)	M3	347,08	$ 161.594	$ 56.086.568
2,0	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				$ -
2.1	Excavaciones varias en material común en seco	M3	45,89	$ 33.824	$ 1.552.194
2,2	Relleno para estructuras con recebo	M3	17,68	$ 133.153	$ 2.354.147
2,3	Tuberia de concreto reforzado de 21Mpa. Diámetro interior 36". Incluye solado y material de atraque	M	8,00	$ 758.896	$ 6.071.166
2,4	Concreto de 21 Mpa	M3	12,50	$ 1.159.920	$ 14.499.003
2,5	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	450,00	$ 9.513	$ 4.281.017
3,0	**SEÑALIZACIÓN DE OBRA**				
3,1	Señalización de Obra según NORMA	Glb	1,00	$ 985.000	$ 985.000
	SUBTOTAL				**$ 90.259.496**
	TRAMO - VIA DE ACCESO RESGUARDO HUILA - SOTARÁ				
1,0	**MEJORAMIENTO DE LA CALZADA**				
1,1	Conformación de la calzada (perfilada y cuneteada), incluye vibrocompactado	M2	8.000,00	$ 1.846	$ 14.768.000
1,2	Mejoramiento de subrasante con adiciòn de material granular debidamente seleccionado y compactado a maquina (Distancia acarreo promedio 15 km)	M3	570,17	$ 129.585	$ 73.885.121
1,3	Excavacion mecanica en material comun	m3	958,00	$ 8.500	$ 8.143.000
2,0	**SEÑALIZACIÓN DE OBRA**				
2.1	Señalización de Obra según NORMA	Glb	1,00	$ 985.000	$ 985.000
	SUBTOTAL				**97.781.120,72**
	COSTO TOTAL DIRECTO				**188.040.616,58**
	ADMINISTRACIÓN	%	24%	45.129.748	
	IMPREVISTOS	%	3%	5.641.218	
	UTILIDAD	%	5%	9.402.031	
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI): 32%				**60.172.997,00**
	COSTO TOTAL SIN IVA				**248.213.614,00**
	IVA (16% sobre la utilidad)		19%		1.786.386,00
	COSTO TOTAL				**250.000.000,00**

Proponente: ASOCIACION CHAVIU

Nit: 817.006.938-4

Régimen Tributario: ORDINARIO

Teléfono: 3204228504

Ciudad: POPAYAN

Dirección: VEREDA MESA DE CALOTO

FIRMA PROPONENTE