MUNICIPIO DE ACACIAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
REGISTRO DE BANCO DE PROYECTOS
VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 892001457

DOCUMENTO No. CBP.20260000167 **FECHA DE DOCUMENTO** 25/02/2026
OBJETO CERTIFICADO DE REGISTRO BPPIM PARA TRÁMITE CONTRACTUAL

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:
EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EL PROYECTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.1 PLAN DE DESARROLLO	**"RECUPEREMOS ACACIAS 2024-2027"**
1.2 LINEA ESTRATEGICA	LE-5 - EJE TRANSVERSAL 2: MODERNIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
1.3 SECTOR	45 - Gobierno Territorial
1.4 PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
2.1 META PRODUCTO	
5.6.3.9 - Realizar el mantenimiento y mejoramiento de las Sedes Administrativas del municipio.	
2.2 PRODUCTO MGA	
5.6.3.9.1 - 4599016 - Sedes mantenidas	
2.3 INDICADOR DE PRODUCTO MGA	
5.6.3.9.1.1 - 459901600 - Sedes mantenidas - Meta: Realizar el mantenimiento y mejoramiento de las Sedes Administrativas del municipio.	

PROYECTO DE INVERSION

3.1 BPIN	**202500000018777**
3.2 PROYECTO	Mantenimiento y mejoramiento de la sede ubicada en el barrio la Independencia del municipio de Acacías, Meta
3.3. VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**686.885.396,00**
3.4. VALOR VIGENCIA 2026	**343.442.698,00**

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A VIABILIZAR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	VALOR SOLICITADO
Obra civil	60.248.750,38	60.248.750,38
Infraestructura en obra blanca	234.545.833,93	234.545.833,93
Redes	48.646.031,19	48.646.031,19
Otros costos	2.082,50	2.082,50
TOTAL VALOR SOLICITADO POR ACTIVIDADES		**343.442.698,00**

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD EXPEDIDA

FUENTE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR SOLICITADO
1086 - RECURSOS DEL BALANCE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1-AC-5-4599-1000 - 4599016	SEDES MANTENIDAS	343.442.698,00

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

ENTREGABLE NIVEL 1: OBRA CIVIL ---ENTREGABLE NIVEL 2: Obras complementarias -----Actividad: Construir zonas duras: PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. ----------Actividad: Localización, trazado y replanteo: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS. ---------- Actividad: Desmontes. DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. -------- Actividad: Excavaciones: EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE. ----------Actividad: Rellenos: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. ---------- Actividad: Muros drywall: MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA. ---------Actividad: Instalar cubierta: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA. ----------Actividad: Instalar canales: CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS. BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ---------- Actividad: Instalar estructura metálica: CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM CALIBRE 11. ---------Actividad: Instalar cinta bituminosa: CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M. ENTREGABLE NIVEL 1: INFRAESTRUCTURA EN OBRA BLANCA. ---------- Actividad: Instalar puertas y baranda: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS TUBO 2" PARAL 1-1/2" VIDRIO TEMPLADO. ---------Actividad: Instalar ventanas:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. ---------- Actividad: Instalar pisos: PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA. ----------Actividad: Instalar aparatos sanitarios: ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO. SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS. LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS--------Actividad: Instalar cielorrasos: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN LAMINA PVC. ---------Actividad: Pañetes: PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. -------- Actividad: Pintura. Vinilo y estuco: PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD). PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS. ESTUCO PLASTICO. LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET. ---------- Actividad: Muros mampostería: MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4). ---------- Actividad: Vidrios y espejos: VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE. ----------ENTREGABLE NIVEL 1: REDES. ENTREGABLE NIVEL 2: Red hidráulica. ---------- Actividad: Instalar tanque elevado: TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ---------Actividad: Instalar puntos sanitarios: SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. -------- ENTREGABLE NIVEL 2: Red eléctrica. ----------Actividad: Instalar salidas de iluminación: SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN. --------- Actividad: Instalar salidas de toma corriente: SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ---------- Actividad: Instalar luminaria: LUMINARIA TERRA DURA Z-1/MH 150 W 220V SCHRED SUMINISTRO E INSTALACIÓN. OTROS COSTOS.

VIABILIDAD Nº	CBP.20260000167	**VALOR TOTAL VIABILIDAD**	**343.442.698,00**

ELABORA



BUSTOS CARDONA ALEXANDER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-GRADO-2

V. B.



FONSECA AVELLA SANDRA PATRICIA
JEFE DE DESPACHO