ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	APU 1,01	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
DURMIENTE MADERA DE 4 X 4 CMS	M	$ 2.833,85	0,1000	Aplica	$ 297,55
ESMALTE SINTETICO	G	$ 92.640,59	0,0020	Aplica	$ 194,55
HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS	U	$ 6.373,11	0,0100	Aplica	$ 66,92
					$ -
				Sub-Total	**$ 559,02**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.432,71	3,0000	Aplica	$ 76,63
				Sub-Total	**$ 76,63**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Comisión de topografía	JORNAL	$ 416.948,16	0,0050	$ 2.084,74
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0013	$ 136,61
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0013	$ 211,36
			Sub-Total	**$ 2.432,71**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3.068,36**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**0,00%** **N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	APU 2,01	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS:TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	U	$ 1.331,40	0,3000	Aplica	$ 419,39
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.807,68	3,0000	Aplica	$ 434,94
				Sub-Total	$ 854,33

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0438	$ 13.807,68
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ 13.807,68

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 14.662,01**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA

Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	APU 2,02	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS:TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	U	$ 1.331,40	0,3000	Aplica	$ 419,39
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.807,68	3,0000	Aplica	$ 434,94
				Sub-Total	$ 854,33

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,0438	$ 13.807,68
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ 13.807,68

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 14.662,01**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	APU 3,01	mayo-26	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 78.810,98	3,0000	Aplica	$ 2.482,55
				Sub-Total	$ 2.482,55

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (3)	JORNAL	$ 315.243,93	0,2500	$ 78.810,98
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ 78.810,98

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 81.293,53**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	APU 4,01	mayo-26	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
				Sub-Total	$ -

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	H	$ 75.078,95	0,0200	Aplica	$ 1.576,66
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	H	$ 11.242,32	0,5000	Aplica	$ 5.902,22
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 23.296,60	3,0000	Aplica	$ 733,84
				Sub-Total	$ 8.212,72

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0625	$ 13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0625	$ 10.161,46
				$ -
			Sub-Total	$ 23.296,62

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	$ -

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 31.509,34**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**0,00%** **N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	APU 5,01	mayo-26	M3

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 610.112,54	1,0000	Aplica	$ 640.618,17
				Sub-Total	**$ 640.618,17**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	DIA	$ 46.594,21	0,0600	Aplica	$ 2.935,44
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	M3	$ 69.810,73	1,0500	Aplica	$ 76.966,33
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 138.446,44	0,2500	Aplica	$ 36.342,19
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)	%	$ 109.295,37	3,0000	Aplica	$ 3.442,80
				Sub-Total	**$ 119.686,76**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (4)	JORNAL	$ 420.325,24	0,1875	$ 78.810,98
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1875	$ 30.484,39
			Sub-Total	**$ 109.295,37**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 869.600,30**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA

Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	APU 6,01	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	LTR	$ 24,85	12,0000	Aplica	$ 313,11
CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	KG	$ 15.729,79	0,0200	Aplica	$ 330,33
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 643,44**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	DIA	$ 81.811,10	0,0326	Aplica	$ 2.800,39
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.289,05	3,0000	Aplica	$ 103,61
				Sub-Total	**$ 2.904,00**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0313	$ 3.289,05
			Sub-Total	**$ 3.289,05**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 6.836,49**

NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	APU 6,02	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
AGUA	LTR	$ 24,85	6,3100	Aplica	$ 164,65
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	11,6000	Aplica	$ 10.406,47
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0400	Aplica	$ 3.190,58
				Sub-Total	**$ 13.761,70**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,1800	Aplica	$ 220,16
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,1800	Aplica	$ 217,57
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 13.115,57	3,0000	Aplica	$ 413,14
				Sub-Total	**$ 850,87**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0490	$ 5.148,98
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0490	$ 7.966,59
			Sub-Total	**$ 13.115,57**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 27.728,14**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	APU 6,03	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GAL	$ 89.427,61	0,0400	Aplica	$ 3.755,96
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 3.755,96**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	1,8000	Aplica	$ 2.201,60
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,1800	Aplica	$ 217,57
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.022,46	3,0000	Aplica	$ 189,71
				Sub-Total	**$ 2.608,88**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0225	$ 2.364,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0225	$ 3.658,13
			Sub-Total	**$ 6.022,46**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 12.387,30**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**0,00%** **N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	APU 6,04	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	GAL	$ 108.260,00	0,0700	Aplica	$ 7.957,11
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 7.957,11**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.691,62	3,0000	Aplica	$ 210,79
				Sub-Total	**$ 210,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0250	$ 2.627,03
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0250	$ 4.064,59
			Sub-Total	**$ 6.691,62**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 14.859,52**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU 0,00%	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ESTUCO PLASTICO	APU 6,05	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LIJA DE AGUA	UN	$ 1.982,75	0,0500	Aplica	$ 104,10
ESTUCO PLASTICO	GAL	$ 30.503,16	0,2600	Aplica	$ 8.327,36
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 8.431,46**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,1320	Aplica	$ 161,45
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,1320	Aplica	$ 159,55
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.913,24	3,0000	Aplica	$ 280,77
				Sub-Total	**$ 601,77**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0333	$ 3.499,21
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0333	$ 5.414,03
			Sub-Total	**$ 8.913,24**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 17.946,47**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU	**0,00%** **N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	APU 7,01	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
BLOQUE # 4 TRADICIONAL 0.10X0.20X0.30M EN OBRA	UN	$ 1.900,87	16,8000	Aplica	$ 33.531,34
AGUA	LTR	$ 24,85	2,5200	Aplica	$ 65,75
CEMENTO GRIS	KG	$ 854,39	4,6300	Aplica	$ 4.153,62
ARENA DE PEÑA	M3	$ 75.966,28	0,0100	Aplica	$ 797,65
				Sub-Total	**$ 38.548,36**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,2000	Aplica	$ 244,62
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,2000	Aplica	$ 241,75
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 17.157,31	3,0000	Aplica	$ 540,46
				Sub-Total	**$ 1.026,83**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0641	$ 6.735,71
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0641	$ 10.421,60
			Sub-Total	**$ 17.157,31**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 56.732,50**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA

Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	APU 7,02	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
LAMINA GYPLAC 1.22 X 2.44 (3/8") PZ	UN	$ 40.200,00	0,7100	Aplica	$ 29.969,10
CINTA PAPEL TOPEX 30 MTS ANCHO 50 MM	UN	$ 5.931,16	0,2000	Aplica	$ 1.245,54
MASILLA PARA GYPLAC SUPERMASTICO (5GL)	GAL	$ 13.780,08	0,0400	Aplica	$ 578,76
PERFIL CANAL 90MM*2.44 MT CAL. 26 (PARED)	UN	$ 13.250,17	1,0000	Aplica	$ 13.912,67
PERFIL PARAL 89MM*2.44 MTS CAL. 26 (PARED)	UN	$ 12.449,83	1,8100	Aplica	$ 23.660,90
SIKAFLEX 15 LM (CARTUCHO 305 CC	UN	$ 32.008,12	0,1300	Aplica	$ 4.369,11
TORNILLO 7 * 7/16 CORTO GYPLAC PZ	UN	$ 28,09	4,0000	Aplica	$ 117,98
TORNILLO DE CABEZA EXTRAPLANO 8" X 1"	UN	$ 143,75	2,7500	Aplica	$ 415,08
				Sub-Total	**$ 74.269,14**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3 % M.O.)	%	$ 33.458,09	3,0000	Aplica	$ 1.053,93
				Sub-Total	**$ 1.053,93**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	$ 13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1250	$ 20.322,93
			Sub-Total	**$ 33.458,09**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 108.781,16**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA

Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	APU 8,01	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CUBIERTA ARQUITECTONICA 0.73 X 3.05 M REF: ACESCO	UN	$ 51.523,59	0,45	Aplica	$ 24.344,90
GANCHOS Y TORNILLOS DE FIJACION TEJA	UN	$ 944,16	2,7500	Aplica	$ 2.726,27
				Sub-Total	**$ 27.071,17**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3 % M.O.)	%	$ 23.296,62	3,0000	Aplica	$ 733,84
				Sub-Total	**$ 733,84**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0625	$ 13.135,16
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0625	$ 10.161,46
			Sub-Total	**$ 23.296,62**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 51.101,63**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — **0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	APU 8,02	mayo-26	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESMALTE DOMESTICO	GAL	$ 102.150,00	0,0600	Aplica	$ 6.435,45
ANTICORROSIVO PREMIUM	GAL	$ 72.499,50	0,0600	Aplica	$ 4.567,46
SOLDADURA DE ESTAÑO	KG	$ 25.775,70	0,5000	Aplica	$ 13.532,24
LAMINA GALVANIZADA CAL 16 1 X 2	UN	$ 120.387,77	0,6400	Aplica	$ 80.900,58
PLATINA 1/8" X 1" GEN	ML	$ 2.663,73	1,5800	Aplica	$ 4.419,13
SERVICIO DOBLADORA CANAL A. LL. (6 DOBLECES)	GLB	$ 17.535,24	1,2600	Aplica	$ 23.199,12
				Sub-Total	**$ 133.053,98**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,6000	Aplica	$ 733,87
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,6000	Aplica	$ 725,24
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3 % M.O.)	%	$ 45.403,78	3,0000	Aplica	$ 1.430,22
				Sub-Total	**$ 2.889,33**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1500	$ 15.762,20
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1500	$ 24.387,51
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0500	$ 5.254,07
			Sub-Total	**$ 45.403,78**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 181.347,09**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CORREA PERFIL RECTAN 120x60x3 MM CALIBRE 11	APU 8,03	mayo-26	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ESMALTE DOMESTICO	GAL	$ 102.150,00	0,0300	Aplica	$ 3.217,73
SOLDADURA ASW E 6011 X 1/8	KG	$ 14.573,19	0,3700	Aplica	$ 5.661,69
DISOLVENTE (THINNER)	GAL	$ 22.405,03	0,0300	Aplica	$ 705,76
ANTICORROSIVO PREMIUM	GAL	$ 72.499,50	0,0300	Aplica	$ 2.283,73
LIJA DE AGUA	UN	$ 1.982,75	0,0600	Aplica	$ 124,91
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2 M	M2	$ 77.600,00	0,0200	Aplica	$ 1.629,60
PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 120 X 60 X 3 MM CALIBRE 11	ML	$ 65.928,00	1,0500	Aplica	$ 72.685,62
				Sub-Total	**$ 86.309,04**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,3200	Aplica	$ 391,40
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,3200	Aplica	$ 386,80
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DIA	$ 94.358,65	0,0800	Aplica	$ 7.926,13
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 33.779,63	3,0000	Aplica	$ 1.064,06
				Sub-Total	**$ 9.768,39**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,0500	$ 10.508,13
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,0813	$ 10.053,47
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,0813	$ 13.218,03
			Sub-Total	**$ 33.779,63**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 129.857,06**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	APU 8,04	mayo-26	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CINTA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.1 X 10 M	ML	$ 66.937,46	1,0000	Aplica	$ 70.284,34
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 70.284,34**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 1.164,87	0,0750	Aplica	$ 91,73
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.151,18	0,0750	Aplica	$ 90,66
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 3.345,81	3,0000	Aplica	$ 105,39
				Sub-Total	**$ 287,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0125	$ 1.313,52
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0125	$ 2.032,29
				$ -
			Sub-Total	**$ 3.345,81**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 73.917,93**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 8,05	mayo-26	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	GL	$ 60.900,00	0,0041	Aplica	$ 262,18
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UN	$ 98.075,59	0,0041	Aplica	$ 422,22
BAJANTE REDONDA ALL 4" PVC	ML	$ 17.131,00	1,0200	Aplica	$ 18.347,30
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 19.031,70**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 8.377,91	3,0000	Aplica	$ 263,90
				Sub-Total	**$ 263,90**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0313	$ 3.289,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0313	$ 5.088,86
			Sub-Total	**$ 8.377,91**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 27.673,51**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — **0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	APU 9,01	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
BISAGRA 5/8" T. CAPSULA CORTA	UN	$ 1.152,50	3,0000	Aplica	$ 3.630,37
MARCO DE PUERTA CAL 20	ML	$ 6.078,24	4,8000	Aplica	$ 30.634,33
PLATINA 1/2" X 1/4" (6X12) GEN	ML	$ 2.119,00	0,8400	Aplica	$ 1.868,96
MASILLA	GAL	$ 105.266,46	0,0600	Aplica	$ 6.631,79
ESMALTE SINTETICO	GAL	$ 92.640,59	0,1600	Aplica	$ 15.563,62
ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80)	KG	$ 5.388,80	0,5300	Aplica	$ 2.998,87
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,4000	Aplica	$ 5.773,76
LIJA DE AGUA	UN	$ 1.982,75	0,1300	Aplica	$ 270,65
ANTICORROSIVO PREMIUM	GAL	$ 72.499,50	0,1600	Aplica	$ 12.179,92
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (0.91 MM) CORPACERO	UN	$ 63.859,55	0,8400	Aplica	$ 56.324,12
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2 M	M2	$ 77.600,00	0,0200	Aplica	$ 1.629,60
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	ML	$ 5.432,00	2,0400	Aplica	$ 11.635,34
				Sub-Total	**$ 149.141,33**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DIA	$ 94.358,65	0,3750	Aplica	$ 37.153,72
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 100.184,81	3,0000	Aplica	$ 3.155,82
				Sub-Total	**$ 40.309,54**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,3500	$ 43.280,62
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,3500	$ 56.904,19
			Sub-Total	**$ 100.184,81**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 289.635,68**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	APU 9,02	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PUERTA ALUMINIO BISAGRA ANAL OK, INCLUIDO VIDRIO	M2	$ 683.277,78	1,0000	Aplica	$ 717.441,67
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 717.441,67**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 50.187,14	3,0000	Aplica	$ 1.580,89
				Sub-Total	**$ 1.580,89**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 105.081,31	0,1875	$ 19.702,75
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1875	$ 30.484,39
			Sub-Total	**$ 50.187,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 769.209,70**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	APU 9,03	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	$ 11.126,44	1,0000	Aplica	$ 11.682,77
MARCO VENTANA CORREDERA CAL 20	ML	$ 11.005,47	3,0600	Aplica	$ 35.360,58
RODACHIN SISTEMA 744	UN	$ 6.415,25	2,0000	Aplica	$ 13.472,03
TEE MARCO VENTANA CAL 20	ML	$ 8.796,77	1,0200	Aplica	$ 9.421,35
ESMALTE DOMESTICO	GAL	$ 102.150,00	0,1200	Aplica	$ 12.870,90
DISOLVENTE (THINNER)	GAL	$ 22.405,03	0,2500	Aplica	$ 5.881,32
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	KG	$ 13.747,04	0,1600	Aplica	$ 2.309,50
MASILLA	GAL	$ 105.266,46	0,1300	Aplica	$ 14.368,87
LAMINA C.R. CAL 20 1x2 M (0.91 MM) CORPACERO	UN	$ 63.859,55	0,4400	Aplica	$ 29.503,11
ANTICORROSIVO PREMIUM	GAL	$ 72.499,50	0,2400	Aplica	$ 18.269,87
ANGULO 1" X 1/8" (2.5MM X 25 MM)	ML	$ 5.432,00	3,0000	Aplica	$ 17.110,80
				Sub-Total	**$ 170.251,10**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	DIA	$ 94.358,65	0,1000	Aplica	$ 9.907,66
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 46.514,37	3,0000	Aplica	$ 1.465,20
				Sub-Total	**$ 11.372,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de soldadura	JORNAL	$ 123.658,91	0,1625	$ 20.094,57
Soldador	JORNAL	$ 162.583,40	0,1625	$ 26.419,80
			Sub-Total	**$ 46.514,37**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 228.138,33**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	APU 9,04	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASF	KG	$ 2.868,37	4,5900	Aplica	$ 13.824,11
PISO LINEA FORTALIZA 32 X 32	M2	$ 28.943,90	1,0300	Aplica	$ 31.302,83
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	KG	$ 4.978,35	1,0200	Aplica	$ 5.331,82
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 50.458,76**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 23.420,66	3,0000	Aplica	$ 737,75
				Sub-Total	**$ 737,75**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0875	$ 9.194,61
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0875	$ 14.226,05
			Sub-Total	**$ 23.420,66**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 74.617,17**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — **0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	APU 9,05	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CINTA TEFLON 1/2" X 10 M	UN	$ 3.558,71	0,2000	Aplica	$ 747,32
CHAZOS DE 1/4 (PLASTICOS)	UN	$ 16,53	3,0000	Aplica	$ 52,07
FLUXOMETRO ORINAL GRIVAL	UN	$ 535.312,32	1,0000	Aplica	$ 562.077,94
ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO BLANCO REF 08862100	UN	$ 321.180,11	1,0000	Aplica	$ 337.239,12
TORNILLO GOLOSO 4 X 1/4	UN	$ 330,45	3,0000	Aplica	$ 1.040,92
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	0,6000	Aplica	$ 1.273,68
				Sub-Total	**$ 902.431,05**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 44.619,70	1,0000	Aplica	$ 468,51
				Sub-Total	**$ 468,51**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1667	$ 17.517,05
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1667	$ 27.102,65
			Sub-Total	**$ 44.619,70**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 947.519,26**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — **0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS	APU 9,06	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ACOPLE SANITARIO 1/2" X 7/8" PLASTICO-PLASTICO	UN	$ 5.525,81	1,0000	Aplica	$ 5.802,10
PERNO 5/8" X 24	UN	$ 4.675,97	10,0000	Aplica	$ 49.097,69
SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS	UN	$ 847.068,43	1,0000	Aplica	$ 889.421,85
CEMENTO BLANCO 40 KG NARE	KG	$ 2.021,72	1,5000	Aplica	$ 3.184,21
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 947.505,85**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 100.374,27	3,0000	Aplica	$ 3.161,79
				Sub-Total	**$ 3.161,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,3750	$ 39.405,49
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,3750	$ 60.968,78
			Sub-Total	**$ 100.374,27**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.051.041,91**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	APU 9,07	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ACOPLE 1/2" X 1/2" 0.40 m ACERO-LAVAMANOS COFLEX	UN	$ 12.467,59	1,0000	Aplica	$ 13.090,97
DESAGUE AUTOMATICO PLASTICO LAVAMANOS	UN	$ 24.037,25	1,0000	Aplica	$ 25.239,11
GRIFERIA LAVAMANOS MEZCLADOR 8" FENIX GRIVAL	UN	$ 210.114,72	1,0000	Aplica	$ 220.620,46
LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA REF. 01301100	UN	$ 214.650,00	1,0000	Aplica	$ 225.382,50
SILICONA 250 MILILITROS	UN	$ 24.652,12	0,2600	Aplica	$ 6.730,03
BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	KG	$ 4.978,35	0,3000	Aplica	$ 1.568,18
				Sub-Total	**$ 492.631,25**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 50.187,14	3,0000	Aplica	$ 1.580,89
				Sub-Total	**$ 1.580,89**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,1875	$ 19.702,75
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,1875	$ 30.484,39
			Sub-Total	**$ 50.187,14**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 544.399,28**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó

Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto

Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN LAMINA PVC	APU 9,08	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10	KG	$ 10.549,00	0,0400	Aplica	$ 443,06
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 8	KG	$ 10.549,00	0,0400	Aplica	$ 443,06
TORNILLO 7 * 7/16 CORTO GYPLAC PZ	UN	$ 28,09	3,3000	Aplica	$ 97,33
TORNILLO STANDAR 6 * 1 LARGO GYPLAC	UN	$ 49,84	10,0000	Aplica	$ 523,32
ANGULO ALUMINIO CRUDO 0.66 X 0.39 CM L=3 MTS	UN	$ 8.295,58	0,6700	Aplica	$ 5.835,94
VIGUETA CIELO RASO T. PVC 41.3 MM 2.44 M	UN	$ 8.620,49	0,3300	Aplica	$ 2.987,00
LAMINA DE PVC	M2	$ 31.836,66	1,0000	Aplica	$ 33.428,49
CORNISA EN PVC	ML	$ 12.506,66	1,0000	Aplica	$ 13.131,99
				Sub-Total	**$ 56.890,19**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 32.788,93	3,0000	Aplica	$ 1.032,85
TIRO PISTOLA NEUMATICA HITELL	Unidad	$ 3.168,24	6,1200	Aplica	$ 20.359,11
ANDAMIO TUBULAR	dia	$ 1.164,87	2,1000	Aplica	$ 2.568,54
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	dia	$ 1.151,18	0,1800	Aplica	$ 217,57
PISTOLA DE FIJACION D X 35	h	$ 5.921,90	0,4444	Aplica	$ 2.763,28
				Sub-Total	**$ 26.941,35**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AYUDANTE	JORNAL	$ 105.081,31	0,1225	$ 12.872,46
OFICIAL	JORNAL	$ 162.583,40	0,1225	$ 19.916,47
			Sub-Total	**$ 32.788,93**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 116.620,47**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 9,09	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 280 CC	UN	$ 22.743,79	0,1600	Aplica	$ 3.820,95
VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	$ 63.626,81	1,1000	Aplica	$ 73.488,97
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 77.309,92**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.691,62	3,0000	Aplica	$ 210,79
				Sub-Total	**$ 210,79**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,0250	$ 2.627,03
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,0250	$ 4.064,59
			Sub-Total	**$ 6.691,62**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 84.212,33**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU 0,00%	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	APU 9,10	mayo-26	M2

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
PUERTA EN VIDRIO 10 MM INCLUYE TEMP 2 BARRAS 2" ACERO INOX	M2	$ 1.773.850,00	1,0000	Aplica	$ 1.862.542,50
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 1.862.542,50**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 83.645,22	3,0000	Aplica	$ 2.634,83
				Sub-Total	**$ 2.634,83**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,3125	$ 32.837,91
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,3125	$ 50.807,31
			Sub-Total	**$ 83.645,22**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.948.822,55**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — **0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 9,11	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
TUBO PVC PRESIÓN 1" 21-200 PSI	M	$ 4.846,65	4,2000	Aplica	$ 21.373,72
VALVULA BOLA 600 PSI 1"	U	$ 34.735,75	1,0000	Aplica	$ 36.472,53
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI	M	$ 3.081,84	4,2000	Aplica	$ 13.590,91
CHEQUE HORIZONTAL 1/2"	U	$ 28.377,36	1,0000	Aplica	$ 29.796,23
CODO PVC 90° PRESION 1/2"	U	$ 674,70	2,0600	Aplica	$ 1.459,38
TEE PRESIÓN PVC 1/2"	U	$ 960,00	4,0000	Aplica	$ 4.032,00
UNION UNIVERSAL PVC PRESIÓN 1/2"	U	$ 4.800,00	1,0000	Aplica	$ 5.040,00
VÁLVULA DE BOLA CROMADA 1/2" CON PALANCA	U	$ 16.098,95	1,0000	Aplica	$ 16.903,90
CODO PVC PRESIÓN 90° 1"	U	$ 1.961,82	2,0000	Aplica	$ 4.119,82
FLOTADOR 1" HELBERT COBRE	U	$ 100.736,46	1,0000	Aplica	$ 105.773,28
TANQUE CÓNICO DE 1000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA	U	$ 476.663,95	1,0000	Aplica	$ 500.497,15
TEE PVC PRESIÓN 1"	U	$ 3.633,33	1,0000	Aplica	$ 3.815,00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	U	$ 47.290,06	0,0800	Aplica	$ 3.972,37
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	U	$ 98.075,59	0,0800	Aplica	$ 8.238,35
				Sub-Total	**$ 755.084,64**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ANDAMIO TUBULAR	DIA	$1.164,87	3,6000	Aplica	$ 4.403,21
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$1.151,18	3,6000	Aplica	$ 4.351,46
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$326.152,77	3,0000	Aplica	$ 10.273,81
				Sub-Total	**$ 19.028,48**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante (2)	JORNAL	$ 210.162,62	0,8750	$ 183.892,29
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,8750	$ 142.260,48
			Sub-Total	**$ 326.152,77**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.100.265,89**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 9,12	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CODO 90° C*C PVCS 2"	UN	$ 2.855,54	1,0300	Aplica	$ 3.088,27
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,1000	Aplica	$ 830,09
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UN	$ 47.290,06	0,0400	Aplica	$ 1.986,18
SEGUETA 18 DIENTES	UN	$ 5.473,10	0,0100	Aplica	$ 57,47
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UN	$ 98.075,59	0,0800	Aplica	$ 8.238,35
TUBERIA PVCS 2"	ML	$ 16.633,00	0,8240	Aplica	$ 14.390,87
UNION PVCS 2"	UN	$ 4.775,00	1,0300	Aplica	$ 5.164,16
TAPON DE PRUEBA PVCS 2"	UN	$ 1.119,00	1,0300	Aplica	$ 1.210,20
				Sub-Total	**$ 34.965,59**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 53.006,95	3,0000	Aplica	$ 1.669,72
				Sub-Total	**$ 1.669,72**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomeria	JORNAL	$ 105.081,31	0,1875	$ 19.702,75
Oficial de plomeria	JORNAL	$ 177.622,41	0,1875	$ 33.304,20
			Sub-Total	**$ 53.006,95**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 89.642,26**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU 0,00%	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 9,13	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
CODO 90° C*C PVCS 4"	UN	$ 11.401,39	1,0300	Aplica	$ 12.330,60
ESTOPA	KG	$ 7.905,59	0,0100	Aplica	$ 83,00
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	UN	$ 47.290,06	0,0309	Aplica	$ 1.534,32
SEGUETA 18 DIENTES	UN	$ 5.473,10	0,0200	Aplica	$ 114,94
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	UN	$ 98.075,59	0,0515	Aplica	$ 5.303,44
TAPON DE PRUEBA PVCS 4"	UN	$ 2.799,14	1,0300	Aplica	$ 3.027,27
TUBERIA PVCS 4"	ML	$ 34.941,00	0,5150	Aplica	$ 18.894,35
				Sub-Total	**$ 41.287,92**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 42.405,56	3,0000	Aplica	$ 1.335,78
				Sub-Total	**$ 1.335,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante de plomeria	JORNAL	$ 105.081,31	0,1500	$ 15.762,20
Oficial de plomeria	JORNAL	$ 177.622,41	0,1500	$ 26.643,36
			Sub-Total	**$ 42.405,56**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 85.029,26**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS TUBO 2" PARAL 1-1/2" VIDRIO TEMPLADO	APU 9,14	mayo-26	ML

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10M	M2	$ 350.000,00	0,7000	Aplica	$ 257.250,00
BARANDA ACERO INOX PASAMANOS T 2", PARAL 1-1/2"	ML	$ 501.190,97	1,0000	Aplica	$ 526.250,52
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 783.500,52**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 66.916,18	3,0000	Aplica	$ 2.107,86
				Sub-Total	**$ 2.107,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante	JORNAL	$ 105.081,31	0,2500	$ 26.270,33
Oficial	JORNAL	$ 162.583,40	0,2500	$ 40.645,85
			Sub-Total	**$ 66.916,18**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 852.524,56**
NOTA 3	
(B) TOTAL AIU — **0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)	**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 10,01	mayo-26	PTO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V	ML	$ 2.500,00	18,9000	Aplica	$ 49.612,50
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UN	$ 29.343,00	0,0020	Aplica	$ 61,62
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	UN	$ 102.599,20	0,0030	Aplica	$ 323,19
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-THWN 90 600V	ML	$ 1.524,50	6,3000	Aplica	$ 10.084,57
CAJA 5800 GALV. RG100	UN	$ 2.334,33	1,0000	Aplica	$ 2.451,05
TUBO CONDUIT PVC ½ "	ML	$ 2.790,33	6,3000	Aplica	$ 18.458,03
ESTOPA X 1 KILO	KG	$ 15.800,00	0,0100	Aplica	$ 165,90
CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20	UN	$ 2.263,00	1,0000	Aplica	$ 2.376,15
INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	UN	$ 8.309,36	1,0000	Aplica	$ 8.724,83
LAMPARA T8 4*32	UN	$ 102.052,57	1,0000	Aplica	$ 107.155,20
				Sub-Total	**$ 199.413,04**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM).	Vr. Parcial
				1,05	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 42.405,56	3,0000	Aplica	$ 1.335,78
				Sub-Total	**$ 1.335,78**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1500	$ 15.762,20
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1500	$ 26.643,36
			Sub-Total	**$ 42.405,56**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 243.154,38**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 10,02	mayo-26	PTO

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V	ML	$ 2.500,00	12,6000	Aplica	$ 33.075,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UN	$ 29.343,00	0,0400	Aplica	$ 1.232,40
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL	UN	$ 102.599,20	0,0400	Aplica	$ 4.309,17
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-THWN 90 600V	ML	$ 1.524,50	6,3000	Aplica	$ 10.084,57
CAJA 5800 GALV. RG100	UN	$ 2.334,33	1,0200	Aplica	$ 2.500,07
TUBO CONDUIT PVC ½ "	ML	$ 2.790,33	6,3000	Aplica	$ 18.458,03
BOQUILLAS METAL ½ "+ TUERCA	UN	$ 1.167,33	2,0400	Aplica	$ 2.500,42
TOMA GFCI FALLA A TIERRA 15 AMP	UN	$ 66.652,63	1,0000	Aplica	$ 69.985,26
				Sub-Total	**$ 142.144,92**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 35.337,96	3,0000	Aplica	$ 1.113,15
				Sub-Total	**$ 1.113,15**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,1250	$ 13.135,16
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,1250	$ 22.202,80
			Sub-Total	**$ 35.337,96**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 178.596,03**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firma
Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa
Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

DESCRIPCION DEL ITEM:	ITEM	FECHA:	UNIDAD DE MEDIDA
LUMINARIA TERRA DURA Z-1/MH 150 W 220V SCHRED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	APU 10,03	mayo-26	UN

1. MATERIALES

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para materiales tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
CONECTOR DE RESORTE CABLE 12-10	UN	$ 1.599,66	3,0000	Aplica	$ 5.038,93
LUMINARIA TERRA DURA Z-1/MH 150 W 220V SCHREDER	UN	$ 1.555.413,10	1,0000	Aplica	$ 1.633.183,76
				Aplica	$ -
				Aplica	$ -
				Sub-Total	**$ 1.638.222,69**

2. EQUIPO

Descripción	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	F.I. (Aplica para equipos tomados de AIM). 1,05	Vr. Parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 88.344,91	3,0000	Aplica	$ 2.782,86
				Sub-Total	**$ 2.782,86**

3. MANO DE OBRA

Descripcion	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Ayudante electrico	JORNAL	$ 105.081,31	0,3125	$ 32.837,91
Oficial electrico	JORNAL	$ 177.622,41	0,3125	$ 55.507,00
			Sub-Total	**$ 88.344,91**

4. TRANSPORTE

Trabajador	U.M	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				$ -
				$ -
			Sub-Total	**$ -**

(A) TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.729.350,46**
NOTA 3		
(B) TOTAL AIU	**0,00%**	**N/A**
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU = (A+B)		**N/A**

NOTA 1: Este precio se soporta teniendo en cuenta la Resolución 010 del 13 de febrero de 2026, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS-META PARA EL AÑO 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

NOTA 2: El Factor de Incremento para la ZONA 1 (1.05) se aplica de la siguiente manera:

1. Costo Directo de I. MATERIALES DE AIM X 1.05.
2. Costo Directo de II. EQUIPO DE AIM X 1.05.
3. El costo directo de los componentes III. MANO DE OBRA
IV. TRANSPORTES en el APU, NO se verán afectados por el Factor de Incremento Zonal.

NOTA 3: Si la condición del contrato consideró la inclusión en el costo del APU el AIU, este podrá ser incluido en el presente formato, de lo contrario, se deben eliminar las casillas que relacionan el costo del AIU.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma

Aprobó
Nombre: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma

Proyecto
Nombre: CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo a la Supervisión